

附件：各单项工程最高限价明细表

序号	单项工程名称	单项工程最高限价 (元)
1	库伦旗平安学校足球场建设项目—— 运动场	3546206. 7
2	库伦旗平安学校足球场建设项目—— 雨水管道工程	136404. 28

附件：工程量清单

库伦旗平安学校足球场
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造 价 咨 询 人:



法定代表人
或其授权人:

王吉华
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

敏范印香
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

库一1



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程项目综合汇总表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按照图纸建筑构造统一做法表 3. 工作面、放坡等工程量中已考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	5124.76			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:外运至政府合法建筑渣土弃土场; 含土方、建筑垃圾土消纳费(根据协调能力自行报价) 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	5124.76			
		分部小计						
		塑胶跑道						
3	040103001001	素土夯实	1. 密实度要求:≥93% 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5808.45			
4	040202011001	级配碎石层	1. 石料规格:级配碎石层, 碎石粒径≤40mm 2. 厚度:200mm 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5808.45			
5	040202006001	二灰碎石垫层	1. 名称:二灰碎石垫层 2. 配合比:8:17:75 3. 碎(砾)石规格:最大粒径≤31.5mm 4. 厚度:200mm 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5808.45			
6	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以	m2	5808.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5808.45			
8	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5808.45			
9	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:混合型塑胶跑道面层 2. 厚度:13mm 3. 含塑胶跑道面层标识标线 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5808.45			
10	040203009002	弹性面层	1. 材料品种:混合型塑胶跑道面层（排水沟盖板部分） 2. 厚度:13mm 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	161.93			
11	040402017001	胀缝	1. 名称:跑道直线段与半圆段交接处 2. 规格:胀缝宽15mm, 深度40mm, 胀缝采用沥青木板做胀缝板, 沥青玛蹄脂做填缝料 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	27.52			
12	040402017002	胀缝	1. 名称:足球场沿横向和纵向轴线 2. 规格:胀缝宽15mm, 深度40mm, 胀缝采用沥青木板做胀缝板, 沥青玛蹄脂做填缝料 3. 未尽事宜详见设计图纸	m	83.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
		分部小计						
		人造草坪						
13	040103001002	素土夯实	1. 密实度要求:≥93% 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1666			
14	040202011002	级配碎石层	1. 石料规格:级配碎石层，碎石粒径≤40mm 2. 厚度:200mm 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1666			
15	040202006002	二灰碎石垫层	1. 名称:二灰碎石垫层 2. 配合比:8:17:75 3. 碎(砾)石规格:最大粒径≤31.5mm 4. 厚度:200mm 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1666			
16	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1666			
17	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1666			
18	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1666			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040203009003	人造草坪	1. 材料品种:50厚人造草皮(胶干后,均匀敷撒20mm石英砂及15mm橡胶颗粒,露草15mm。石英砂及橡胶颗粒圆度控制在80%以上、圆径0.2-1.5mm) 2. 露草15mm.草簇密度为10500针每平方米草纤维密度8800DTEX,草纤维厚度100微米。 3. 含足球场地所需的标识标线 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用,以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1666			
		分部小计						
		混凝土地面						
20	040103001003	素土夯实	1. 密实度要求:≥93% 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用,以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	376			
21	040103001004	灰土垫层	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 厚度:300mm 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用,以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	112.8			
22	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:商品砼、C25(含泵送费) 2. 厚度:12cm 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用,以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	376			
		分部小计						
		PU地面						
23	040103001005	素土夯实	1. 密实度要求:≥93% 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用,以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1200			
24	040103001006	灰土垫层	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 厚度:300mm 4. 未尽事宜详见设计图纸	m3	360			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
25	040202011003	级配碎石层	1. 石料规格:级配碎石层，碎石粒径≤40mm 2. 厚度:300mm 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1200			
26	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1200			
27	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:3cm 3. 来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1200			
28	040203009004	弹性面层	1. 材料品种:混合型塑胶面层 2. 厚度:5mm 3. 含塑胶面层标识标线 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1200			
		分部小计						
		花岗岩路缘石						
29	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:仿花岗岩路缘石B(水磨面)、1000*300*100 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	455.75			
30	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:仿花岗岩路缘石A(水磨面)、1000*300*120 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的	m	128			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
		分部小计						
		排水沟						
31	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ³	24.66			
32	040501017001	混凝土方沟	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土、C20（含泵送费） 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	253.02			
33	040501016001	混凝土盖板	1. 盖板材质及规格:100、140厚C20钢筋混凝土盖板，宽0.64m 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	253.02			
34	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：16mm级别：HPB300 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.243			
35	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：12mm 级别：HPB300 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	2.126			
36	010515002003	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：8mm 级别：HPB300 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.672			
37	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：8mm 级别：HPB300 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			定施工所需的一切工序					
38	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HPB300 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	2.084			
39	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:排水沟内壁抹灰 2. 20mm1: 3水泥砂浆 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	317			
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 名称:排水沟地面抹水泥砂浆 2. 20mm1: 3水泥砂浆 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	103.61			
		分部小计						
		沉砂井						
41	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 (含泵送费) 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	1.32			
42	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:商品砼 (含泵送费) 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	0.61			
43	040601007001	现浇混凝土池壁 (隔墙)	1. 混凝土种类:商品砼 (含泵送费) 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	2			
44	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 (含泵送费) 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用, 以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	0.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			定施工所需的一切工序					
45	040402016001	沟道盖板	1. 名称:活动钢盖板 2. 材质:钢板、角钢 3. 厚度:6mm、L40 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计.验收规范规定施工所需的一切工序	套	10			
46	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：8mm 级别：HPB300 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计.验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.094			
47	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：12mm 级别：HPB300 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计.验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.161			
48	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径：6mm 级别：HPB300 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计.验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.033			
		分部小计						
		足球门						
49	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计.验收规范规定施工所需的一切工序	m3	0.51			
50	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌（含泵送费） 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计.验收规范规定施工所需的一切工序	m3	2.45			
51	04B001	足球门	1. 规格:3240*2600*1620mm 2. 含安装球门所需的辅助材料及球网 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计.验收规范规定施工所需的一切工序	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
		分部小计						
		篮球架						
52	04B002	篮球架	1. 包含基础等篮球架投入使用的一切费用 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	4			
		分部小计						
		排球架						
53	04B003	排球架	1. 包含基础等排球架投入使用的一切费用 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	套	1			
54	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	0.05			
55	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌（含泵送费） 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	0.13			
56	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:一般钢材 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.002			
		分部小计						
		措施项目						
57	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机进出场 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台·次	1			
58	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机进出场 2. 未尽事宜详见设计图纸	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
59	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青摊铺机进出场 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台·次	1			
60	011702001001	垫层	1. 排水沟及沉沙井垫层模板 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	76.9			
61	011702001002	基础	1. 独立基础模版 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	17.32			
62	041102034001	池底模板	1. 排水沟、沉沙井模版 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	64.18			
63	041102035001	池壁（隔墙）模板	1. 排水沟、沉沙井模版 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	406.66			
64	011702008001	圈梁	1. 梁模版 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	4.8			
65	041102014001	板模板	1. 盖板模版 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	56.62			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场

专业：第二册 道路工程

第 页 共 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场

标段：库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 库伦旗平安学校足球场建设项目- 标段: 库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段: 库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目- 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场

标段：库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:库伦旗平安学校足球场建设项目-运动场

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-雨水管道工程 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501004001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质及规格：SII型聚乙烯双壁波纹管、DN500 4. 连接形式：胶圈接口 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	266			
2	030413004001	管道包封	1. 管道做C30混凝土包封（圆形，20cm厚） 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	266			
3	040504002001	混凝土井	1. 名称：预制混凝土成品检查井 2. 规格：Φ1000 3. Φ700重型铸铁井盖 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	9			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别及放坡：，清单工程量为按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，包含放坡土方量 2. 挖土深度度：按图纸设计要求 3. 沟底素土夯实 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	262.56			
5	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：回填中砂 2. 回填深度：200mm 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 包括为完成该项目所需的各项人材机等费用，以及满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	44			
6	040103001002	回填方	1. 密实度要求：原土回填 2. 填方材料品种：按图纸设计要求回填 3. 填方粒径要求：清单工程量不考虑放坡部分工程量，施工单位按相关计算规则自行考虑外运放坡部分工程量 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 包括为完成该项目所需	m3	164.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-雨水管道工程

标段：库伦旗平安学校足球场建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:库伦旗平安学校足球场建设项目-雨水管道工程 专业:第十册 给排水、采暖、燃气工程

第 页 共 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-雨水管道工程

标段：库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 库伦旗平安学校足球场建设项目- 雨水管道工程 标段: 库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 库伦旗平安学校足球场建设项目-雨水管道工程 标段: 库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-雨水管道工程 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 库伦旗平安学校足球场建设项目-雨水管道工程 标段: 库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：库伦旗平安学校足球场建设项目-雨水管道工程 标段：库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 库伦旗平安学校足球场建设项目- 雨水管道工程 标段: 库伦旗平安学校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价			
合 计					

未计价主材汇总表

工程名称:库伦旗平安学校足球场建设
项目-雨水管道工程

第1页 共1页

[illegible]

