

奈曼旗大沁他拉镇光明  
村村内断头路建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年   月   日

复 核 时 间：            年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗大沁他拉镇光明村村内断头路建设 标段：奈曼旗大沁他拉镇光明村村内断头路建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖土方	m3	3983.49			
2	040103001001	回填方	1. 回填土方	m3	37.33			
3	040103002001	余方弃置	1. 余土弃置	m3	3946.16			
		分部小计						
		利民路						
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形碾压	m2	10451.15			
5	040202013001	山皮石	1. 20cm厚山皮石垫层	m2	10451.15			
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 20cm厚5% (干重比) 水泥稳定级配碎石	m2	9571.67			
7	040203004001	封层	1. 乳化沥青透层、下封层	m2	8692.78			
8	040203006001	沥青混凝土	1. 5cm中粒式沥青混凝土 (AC-16C)	m2	8692.78			
		分部小计						
		西侧道路						
9	040203006002	沥青混凝土	1. 5cm中粒式沥青混凝土 (AC-16C)	m2	2302.06			
10	040203004002	封层	1. 1cm橡胶沥青碎石封层	m2	2302.06			
11	040203003001	透层、粘层	1. 粘结层	m2	2302.06			
12	041001004001	铣刨路面	1. 原水泥路面铣刨处理 1cm	m2	2302.06			
		分部小计						
		红砖硬化						
13	040204002001	红砖硬化	1. 红砖硬化 (立砌) 2. 5cm细砂找平层	m2	2123.12			
		分部小计						
		车行道、人行道路缘石						
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料名称：花岗岩路缘石99*10*10cm 2. 部位：车行道	m	4247.15			
		分部小计						
		拆除混凝土路面(利民路)						
15	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有路面18cm厚混凝土面层，20cm山皮石路基	m2	9.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：奈曼旗大沁他拉镇光明村村内断  
头路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501004001	钢带增强聚乙烯管	1. 名称: 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 2. 规格: DN300 3. 连接形式: 电热熔带刚性连接 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	1461.36			
2	050402001001	管道垫层	1. 名称: 中粗砂垫层	m <sup>2</sup>	160.75			
3	040504002001	混凝土井	1. 名称: $\phi$ 1000圆形预制装配式钢筋混凝土排水检查井 2. 检查井井口均加防坠网 3. 盖板材质、规格: 重型球墨铸铁双层井盖 4. 详见图集: 06MS201-5-1、06MS201-7-08、06MS201-7-09、06MS201-7-10	座	39			
4	040504009001	雨水口	1. 名称: 砖砌偏沟式单算雨水口 2. 深度: 1.0m 3. 球墨铸铁井篦 750mm*450mm 4. 详见图集: 06MS201-8-9、06MS201-8-53、06MS201-8-55	座	78			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





















