



# 单位工程工程量清单汇总表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目A区工程

标段：奈曼旗蒙医医院综合楼  
装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		103088.58
1.1	墙面		
1.2	吊顶		
1.3	其他		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
合计=1+2+3+4+5			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目A区工程 标段：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石规格1200*650	m2	350.76			
2	011205001001	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸:矩形柱 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:25mm大理石规格1200*650	m2	513.57			
3	011204001002	石材墙面	1. 墙体类型:内墙面 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:25mm米色大理石图案蚀刻	m2	162.29			
4	011204001003	石材墙面	1. 墙体类型:内墙面 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:25mm雕刻大理石	m2	4.52			
5	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:80*200*8镀锌铁板埋件 2. 使用6#槽钢及L50*5角钢做骨架 3. 专用大理石挂件	t	20.623			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面20mm抹灰挂10*10*0.07钢丝网	m2	2693.64			
7	011207001001	墙面装饰板	1. 抗倍特墙板专用骨架@350 2. 抗倍特墙板专用挂件@350 3. 12mm抗倍特墙板面层	m2	2432.44			
8	011207001002	墙面装饰板	1. 木饰面板 2. 位置:门上亮 3. 墙面抹灰找平, 20mm细木工板打底, 两侧门口边条通至棚底, 门上亮采用5厚木纹面板粘贴	m2	45.58			
		分部小计						
		吊顶						
9	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨吊件 2. 卡式轻钢龙骨 3. 18mm防腐阻燃细木工板	m2	113.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目A区工程 标段：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 石膏板吊顶大白乳胶漆					
10	011302001002	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨吊件 2. 卡式轻钢龙骨 3. 18mm防腐阻燃细木工板 4. 石膏板吊顶大白乳胶漆 5. 跌级天棚	m2	1367.52			
11	011302001003	吊顶天棚（弧拱形石膏板吊顶）	1. 轻钢龙骨吊件 2. 卡式轻钢龙骨 3. 18mm防腐阻燃细木工板 4. 石膏板吊顶 5. 弧拱形天棚	m2	64.29			
12	011406001001	抹灰面油漆	1. 蒙式穹顶天棚成品彩色图案饰面	m2	64.29			
		分部小计						
		其他						
13	011207001003	墙面装饰板	1. 仿木纹防火板胶粘罩面 2. 12mm厚细木工板材面层使用角码与方管连结 3. 40*40方管骨架（按服务台尺寸，骨架间距600mm） 4. 服务台	m2	98.2			
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 8+1.52+8钢化夹胶清玻 2. 不锈钢玻璃爪 3. 15*60mm古铜色拉丝不锈钢实心立柱 4. 300*80*5mm不锈钢板 5. 2.5mm厚木纹铝通扶手 6. 高度：1070mm	m	67.8			
15	011105002001	石材踢脚线	1. 800*100黑色理石波打线	m2	19.96			
16	01B001	LED显示屏	1. LED显示屏	m2	8.73			
17	010809004001	石材窗台板	1. 米色理石窗台板	m2	17.9			
18	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 8mm钢化超白玻璃	m2	30.4			
19	011210002001	金属隔断	1. 成品白色金属隔断	m2	108.42			
20	010808004001	金属门窗套	1. 古铜色拉丝不锈钢垭口	m2	4.56			
		分部小计						
		措施项目						
21	011701003001	里脚手架	1. 脚手架	m2	2740.48			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目A区工程 标段：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

















# 规费、税金项目计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目A 标段：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目  
 区工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目B区工程 标段：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*650米黄色理石	m2	465.34			
2	011205001001	石材柱面	1. 安装方式:柱面干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*650米黄色理石	m2	51.58			
3	011204001002	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:定制理石蒙古族图案元素	m2	41.85			
4	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:钢骨架	t	11.176			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面20mm抹灰挂10*10*0.07钢丝网	m2	496.79			
6	011207001001	墙面装饰板	1. 木饰面板 2. 位置:门上亮 3. 墙面抹灰找平, 20mm细木工板打底, 两侧门口边条通至棚底, 门上亮采用5厚木纹面板粘贴	m2	14.04			
		分部小计						
		吊顶						
7	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨吊件 2. 卡式轻钢龙骨 3. 18mm防腐阻燃细木工板 4. 石膏板吊顶大白乳胶漆	m2	197.27			
8	011302001002	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨吊件 2. 卡式轻钢龙骨 3. 18mm防腐阻燃细木工板 4. 石膏板吊顶大白乳胶漆 5. 跌级天棚	m2	624.15			
9	011302001003	吊顶天棚（弧拱型石膏板吊顶）	1. 轻钢龙骨吊件 2. 卡式轻钢龙骨 3. 18mm防腐阻燃细木工板 4. 石膏板吊顶 5. 弧拱型天棚	m2	33.18			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 天棚成品彩色图案饰面	m2	33.18			
11	011302001004	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨亚克力透光片	m2	2.03			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目B区工程 标段：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 8+1.52+8钢化夹胶清玻 2. 不锈钢玻璃爪 3. 15*60mm古铜色拉丝不锈钢实心立柱 4. 300*80*5mm不锈钢板 5. 2.5mm厚木纹铝通扶手 6. 高度：1070mm	m	36.4			
13	010809004001	石材窗台板	1. 米黄色人造理石台面	m2	6.13			
14	011105004001	塑料板踢脚线	1. PVC踢脚板（成品）	m2	14.24			
15	011207001002	墙面装饰板	1. 仿木纹防火板胶粘罩面 2. 12mm厚细木工板材面层 使用角码与方管连结 3. 40*40方管骨架（按服务台尺寸，骨架间距600mm） 4. 服务台	m2	7.48			
		分部小计						
		措施项目						
16	011701003001	里脚手架	1. 脚手架	m2	524.17			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”









# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目B 标段：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目  
 区工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	定制理石蒙古族图案元素 25mm	m2	43.10 55		600	25863 .3					
合计						25863 .3					
总合计						25863 .3					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。







# 规费、税金项目计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目B 标段：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目  
 区工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 单位工程工程量清单汇总表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目暂列金

标段：奈曼旗蒙医医院综合楼  
装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目	260000	
3.1	其中：暂列金额	260000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
合计=1+2+3+4+5			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目暂列金    标段：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目 标段：奈曼旗蒙医医院综合楼装修项目  
 暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	260000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		260000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。















