

工程项目综合汇总表

工程名称：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施项目

[illegible]

单位工程工程量清单汇总表

工程名称：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施 标段：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力
项目 配套设施项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		工地运输						
1	030410001007	电杆组立	1. 名称:人力运输工程 混凝土杆 2. 运距:0. 2km 3. 单重:1. 07t	根	80			
2	030410001008	电杆组立	1. 名称:人力运输工程混凝土预制品 2. 运距:0. 2km 3. 单重: 0. 135t	根	14			
3	030410001019	电杆组立	1. 名称:人力运输工程线材 2. 运距: 0. 2km 3. 总重:2. 14t	根	1			
4	030410001010	电杆组立	1. 名称:人力运输工程金具、绝缘子、零星钢材、设备 2. 运距:0. 2km 3. 总重:5. 88t	根	1			
5	030410001011	电杆组立	1. 名称:汽车运输混凝土杆运输 2. 运距: 1km 3. 单重:1. 07t	根	80			
6	030410001012	电杆组立	1. 名称:汽车运输混凝土杆装卸 2. 单重:1. 07t	根	80			
7	030410001013	电杆组立	1. 名称:汽车运输混凝土预制品运输 2. 运距: 1km 3. 总重: 1. 89t, 重量不足3t时, 按照3t计算	根	1			
8	030410001014	电杆组立	1. 名称:汽车运输混凝土预制品 装卸 2. 运距: 1km 3. 单重:0. 135t	根	14			
9	030410001020	电杆组立	1. 名称:汽车运输 线材运输 2. 运距: 1km 3. 总重:2. 14t, 重量不足3t时, 按照3t计算	根	1			
10	030410001021	电杆组立	1. 名称:汽车运输 线材装卸 2. 运距: 1km 3. 总重: 2. 14t	根	1			
11	030410001017	电杆组立	1. 名称:汽车运输 金	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施 标段：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力
项目 配套设施项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			具、绝缘子 零星钢材、 设备装卸 2. 运距：1km 3. 总重：5.88t					
12	030410001018	电杆组立	1. 名称：汽车运输 金具、 绝缘子 零星钢材、 设备装卸 2. 运距：1km 3. 总重：5.88t	根	1			
		分部小计						
		土石方工程						
13	030410001002	电杆组立	1. 名称：施工定位 2. 规格：单杆 3. 类型：复测桩位及档距， 测定坑位、坑界及施工基面 4. 土质：普通土	基	80			
14	030410001001	电杆组立	1. 名称：基坑土方施工 2. 材质：水泥杆 3. 深度：2m 4. 放坡系数：0.3 5. 主质：普通土	根	80			
15	030410001006	电杆组立	1. 名称：基坑土方施工 2. 材质：拉线 3. 深度：2m 4. 放坡系数：0.17 5. 土质：普通土	根	14			
		分部小计						
		杆塔工程						
16	030410001003	电杆组立	1. 名称：电线杆 2. 材质：水泥杆 3. 规格：190X12米 4. 类型：单杆 5. 土质：普通土	根	80			
17	030410002001	横担组装	1. 名称：直线担 2. 材质：铁质 3. 规格：∠75X6X1700 4. 类型：HD1 (P)-17/7506 5. 金具品种规格：U型抱箍 U18-200	组	73			
18	030410002002	横担组装	1. 名称：耐张横担 2. 材质：铁质 3. 规格：∠80X8X1900	组	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施 标段：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力
项目 配套设施项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 类型：HD3-19/8008					
19	030410002003	绝缘子组装	1. 名称:线路柱式瓷绝缘子 2. 规格:R12. 5ET125N, 160 ,305,400	只	219			
20	030410002004	绝缘子组装	1. 名称:盘形悬式瓷绝缘子 2. 规格:U70B/146, 255, 32 0 3. 金具品种规格: 直角挂板Z-7、球头挂环QP-7、碗头挂板WS-7、楔形绝缘耐张线夹NXL	只	78			
21	030410001022	电杆组立	1. 名称:拉盘安装 2. 拉盘规格:800 3. 金具品种规格:拉线盘U型环6 22、拉线盘拉环	根	14			
22	030410001023	电杆组立	1. 名称:拉线 2. 材质:钢绞线 3. 规格:GJ—50 4. 土质: 普通土 5. 金具品质规格:UT型线夹NUT-2、拉线棒LB-22、楔型线夹NX-2, 拉线抱箍BG8*8-200、拉线绝缘子JH-90、平型挂板PD-7	根	14			
		分部小计						
		架线工程						
23	030410003002	导线架设	1. 名称:钢芯铝绞线 2. 型号:LGJ-50	km	11.246			
		分部小计						
		杆上变配电装置						
24	030410004024	杆上设备	1. 名称:变压器 2. 型号:S11-100KVA （带绝缘护套） 3. 电压等级（kV）：10	台	6			
25	030410004002	杆上设备	1. 名称:跌落式增断器 2. 型号:RW11-10/100 3. 电压等级（kV）:10 4. 支撑架种类、规格: 双杆熔丝具架∠63X6X3000	组	6			
26	030410004007	杆上设备	1. 名称:跌落开关绝缘护套	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施项目 标段: 治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030410004003	杆上设备	1.名称:氧化锌避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.电压等级(kV) :10 4.支撑架种类、规格:双杆熔丝具架∠63X6X3000	组	6			
28	030410004008	杆上设备	1.名称:避雷器绝缘护套	个	18			
29	030410004025	杆上设备	1.名称:低压预付费综合配电箱 2.型号:100KVA	台	6			
30	030410004006	杆上设备	1.名称:验电接地环 2.型号:BYD	组	6			
31	030409001001	接地极	1.名称:角钢接地极 2.规格: ∠50mmx5mmx2500mm	根	24			
32	030409002001	接地母线	1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	270			
33	030414001002	电力变压器系统	1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV.A):容量W800kVA	系统	6			
34	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置 2.类别:接地系统测试	系统	6			
35	030414002002	送配电装置系统	1.名称:LOkV输电线路调1A	系统	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施项目 标段：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力
配套设施项目

标段：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力
配套设施项目

标段：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力
配套设施项目

标段：治安镇西呼拉斯台嘎查农田电力配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

未计价主材汇总表

工程名称: 治安镇西呼拉斯台嘎查农田
电力配套设施项目

第1页 共1页

[illegible]