

招标工程量清单汇总表

合同段：明仁苏木太平屯村、乌兰艾勒嘎查2023年度村内道路硬化建设项目

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	第100章至700章清单合计		
5	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计		
6	清单合计减去专项暂定金额（即4-5） =6		
7	计日工合计		
8	不可预见费		
9	投标价(4+7+8) =9		

招标工程量清单

标段：明仁苏木太平屯村、乌兰艾勒嘎查2023年度村内道路硬化建设项目

货币单位：人民币元

清单第300章路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	山皮石垫层垫层				
-a	厚200mm	m2	12942.300		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	11774.200		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	322.300		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	180mm山皮石路肩	m3	1024.000		
-b	50cm宽立砖铺路肩	m2	76.000		

