

工程量清单表

合同编号：

工程名称：通辽市奈曼旗2022年(第二批)小型水库维修养护项目

第1页、共5页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
	第一部分建筑工程		1		
一	大坝水库		1		
(一)	坝顶路工程（长150m，宽6米）		1		
	土方开挖	m3	180		
	150mm厚C25混凝土路面	m2	900		
(二)	防浪墙		1		
	土方开挖（包含余土外运）	m3	57		
	土方回填土方回填	m3	28		
	C25混凝土防浪墙	m3	53		
	钢筋加工及安装	t	1.56		
	普通模板	m2	397		
	伸缩缝（发泡板密度0.8g/cm3，厚度2cm）	m2	5		
	C15素混凝土垫层	m3	8		
	拆除浆砌石	m3	61		
	砂砾石10cm	m3	12		
	土工布一层	m2	122		
	恢复浆砌石（利用原有块石）	m3	39		
	浆砌块石	m3	10		
二	七家水库		1		
(一)	坝顶路工程（长246m宽5m）		1		
	土方开挖	m3	246		
	150mm厚C25混凝土路面	m2	1230		
(二)	防浪墙		1		
	土方开挖（包含余土外运）	m3	97		
	土方回填（包含余土外运）	m3	49		
	C25混凝土防浪墙	m3	90		
	钢筋加工及安装	t	2.67		
	普通模板	m2	679		
	申缩缝（发泡板密度0.8g/cm3，厚度2cm）	m2	9		

工程量清单表

合同编号：

工程名称：通辽市奈曼旗2022年(第二批)小型水库维修养护项目

第2页、共5页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	C15素混凝土垫层	m3	14		
	拆除干砌石	m3	104		
	砂砾石10cm	m3	21		
	土工布一层	m2	209		
	恢复干砌石(利用原有块石)	m3	67		
	浆砌块石	m3	17		
三	他能皋水库		1		
	防浪墙		1		
	土方开挖(包含余土外运)	m3	71		
	土方回填	m3	36		
	C25混凝土防浪墙	m3	66		
	钢筋加工及安装	t	1.96		
	普通模板	m2	499		
	伸缩缝(发泡板密度0.8g/cm3,厚度2cm)	m2	6		
	C15素混凝土垫层	m3	10		
	拆除浆砌石	m3	77		
	砂砾石10cm	m3	15		
	土工布一层	m2	153		
	恢复浆砌石(利用原有块石)	m3	49		
	浆砌块石	m3	12		
四	和平水库		1		
(一)	防浪墙		1		
	土方开挖(包含余土外运)	m3	126		
	土方回填	m3	63		
	C25混凝土防浪墙	m3	117		
	钢筋加工及安装	t	3.46		
	普通模板	m2	881		
	伸缩缝(发泡板密度0.8g/cm3,厚度2cm)	m2	11		
	C15素混凝土垫层	m3	18		

工程量清单表

合同编号:

工程名称: 通辽市奈曼旗2022年(第二批)小型水库维修养护项目

第3页、共5页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	拆除浆砌石	m3	135		
	砂砾石10cm	m3	27		
	土工布一层	m2	270		
	恢复浆砌石(利用原有块石)	m3	86		
	浆砌块石	m3	22		
五	水泉水库		1		
(一)	坝顶路工程(长305m宽5m)		1		
	土方开挖	m3	305		
	150mm厚C25混凝土路面	m2	250		
	10cm碎石路面	m3	1275		
六	白音他拉水库		1		
(一)	(防浪墙)		1		
	土方开挖(包含余土外运)	m3	61		
	土方回填	m3	30		
	C25混凝土防浪墙	m3	57		
	钢筋加工及安装	t	1.67		
	普通模板	m2	426		
	伸缩缝(发泡板密度0.8g/cm3,厚度2cm)	m2	5		
	C15素混凝土垫层	m3	9		
	拆除浆砌石	m3	65		
	砂砾石10cm	m3	13		
	土工布一层	m2	131		
	恢复浆砌石(利用原有块石)	m3	42		
	浆砌块石	m3	10		
七	台力虎水库		1		
(一)	防浪墙		1		
	土方开挖(包含余土外运)	m3	74		
	土方回填	m3	37		
	C25混凝土防浪墙	m3	68		
	钢筋加工及安装	t	2.02		

工程量清单表

合同编号：

工程名称：通辽市奈曼旗2022年(第二批)小型水库维修养护项目

第4页、共5页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	普通模板	m2	514		
	伸缩缝(发泡板密度0.8g/cm3,厚度2cm)	m2	6		
	C15素混凝土垫层	m3	11		
	拆除浆砌石	m3	79		
	砂砾石10cm	m3	16		
	土工布一层	m2	158		
	恢复浆砌石(利用原有块石)	m3	50		
	浆砌块石	m3	13		
八	东梁水库		1		
(一)	防浪墙		1		
	土方开挖(包含余土外运)	m3	32		
	土方回填	m3	16		
	C25混凝土防浪墙	m3	29		
	钢筋加工及安装	t	0.87		
	普通模板	m2	220		
	伸缩缝(发泡板密度0.8g/cm3,厚度2cm)	m2	3		
	C15素混凝土垫层	m3	5		
	拆除干砌石	m3	34		
	砂砾石10cm	m3	7		
	土工布一层	m2	68		
	恢复浆干砌石(利用原有块石)	m3	22		
	浆干	m3	5		
九	响水水库		1		
(一)	防浪墙		1		
	土方开挖(包含余土外运)	m3	82		
	土方回填	m3	41		
	C25混凝土防浪墙	m3	76		
	钢筋加工及安装	t	2.25		
	普通模板	m2	573		

工程量清单表

合同编号：

工程名称：通辽市奈曼旗2022年(第二批)小型水库维修养护项目

第5页、共5页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	伸缩缝(发泡板密度0.8g/cm ³ ,厚度2cm)	m ²	7		
	C15素混凝土垫层	m ³	12		
	拆除浆砌石	m ³	88		
	砂砾石10cm	m ³	18		
	土工布一层	m ²	176		
	恢复浆砌石(利用原有块石)	m ³	56		
	浆砌块石	m ³	14		
十	簸箕水库		1		
(一)	坝顶路工程(长180m,宽5m)		1		
	土方开挖	m ³	180		
	150mm厚C25混凝土路面	m ²	450		
	10cm碎石路面	m ³	450		
(二)	防浪墙		1		
	土方开挖(包含余土外运)	m ³	65		
	土方回填	m ³	33		
	C25混凝土防浪墙	m ³	60		
	钢筋加工及安装	t	1.79		
	普通模板	m ²	455		
	伸缩缝(发泡板密度0.8g/cm ³ ,厚度2cm)	m ²	6		
	C15素混凝土垫层	m ³	9		
	拆除干砌石	m ³	70		
	砂砾石10cm	m ³	14		
	土工布一层	m ²	140		
	恢复干砌石(利用原有块石)	m ³	45		
	干砌块石	m ³	11		
	第四部分临时工程		1		
(-)	其他临时工程		1		
	其他临时工程		1		
	合计				