

豫州城遗址及墓地安
防工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		视频监控子系统						
1	030501004001	硬盘录像机	2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码	台	2			
2	080901005001	企业固态监控硬盘	6T	台	6			
3	030507012001	视频解码器	输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持10路音频	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			输出，1路对讲输入，1路对讲输出 报警接口：8路报警输入，8路报警输出					
4	030501013001	系统综合管理系统服务器	处理器：E2224，内存容量16GB，光驱DVD，硬盘：1T，双端口万兆网卡	台	1			
5	030501013002	操作客户端	I3-10100/8g/1T/E220H	台	1			
6	030501013003	配置客户端	I3-10100/8g/1T/E220H	台	1			
7	030501012001	24口接入交换机	端口描述：24个 10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 传输速率：10/100/1000Mbps 背板带宽： 336Gbps/2.56Tbps 包转发率：51Mpps/126Mpps	台	2			
8	030501012002	24口汇聚交换机	端口描述：24个 10/100/1000Base-T以太网端口，14个100/1000 SFP，4个千兆SFP；2个 Q SFP+堆叠口 背板带宽： 598Gbps/5.98Tbps 包转发率：168Mpps	台	3			
9	080609004001	光模块	10G SFP+光模块 单纤单模10公里 发射波长 1270/1330nmDFB LC 0~70℃	个	6			
10	030507008001	红外球型摄像机	400万像素智能红外球型摄像机。支持深度学习算法，提供精准的人车分类检测、报警、联动跟踪，支持声光警戒；报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选，支持区域入侵检测、越界检测、进入区域检测和离开区域检测等智能检测并联动跟踪，支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，	台	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			并可显示移动目标的属性 (人、车、其他)；当移动目标进入视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警；支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像。使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s。 视频压缩标准： H. 265, H. 264, MJPEG, 网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M 网络数据，SD卡扩展：支持Micro SD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256G，报警输入：2路报警输入，报警输出：1路报警输出，音频输入：1路音频输入，音频输出：1路音频输出，红外照射距离：150米，报警灯：30米					
11	030507008002	球型摄像机支架	球型摄像机支架通用抱杆支架，铝合金：白色；最大承重6.0kg	台	15			
12	030507008003	红外枪式摄像机 (卡口摄像机)	400万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机最低照度：彩色0.005Lux@ (F1.2, AGC ON)，0Lux with IR。宽动态：120dB。焦距&视场角：4mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3° (2.8mm, 6mm, 8mm可选)。红外距离：最远可达30 m。最大图像尺寸：2560×1440。视频压缩标准：主码流；	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			H. 265/H. 264。网络存储:支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持), 支持Micro SD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256 GB), 断网本地录像存储及断网续传。网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。音频: 1路输入(Line in), 1路输出(Line out)。报警: 2路输入, 2路输出(报警输出最大支持DC12 V, 30 mA)。防护: IP66					
13	030507008004	枪式摄像机支架	1. 枪式摄像机支架通用抱杆支架, 附带可调节抱箍和配套螺钉	台	4			
14	030507008005	枪式摄像机电源 (电源适配器)	12V2A	台	4			
15	030507008007	红外半球摄像机	400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Luxwith IR。宽动态: 120 dB。红外距离: 最远可达30 m。最大图像尺寸: 2560 × 1440。视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264。射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T17626.3-2006中试验等级3的规定; 传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。	台	4			
16	030507008008	半球摄像机电源	12V2A	台	4			
17	030411005001	室外立杆摄像机设备箱	500*400*200MM	台	15			
18	030411005002	室外落地汇聚箱 (配空开)	900×600×450MM	个	1			
19	040802001001	摄像机立杆	定制, 6m	根	15			
20	030409006001	接闪器	1m	根	15			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030409003001	闪器辅材(引下线)	16mm ²	m	100			
22	030507014001	LCD拼接显示单元	55寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元分辨率:1920×1080色彩度:16.7M亮度:500 对比度:4000:1响应时间:8ms 可视视角:178°/178° 视频输入:1个DVI接口,2个HDMI接口,1个VGA接口 USB口:1个 视频环出:1个HDMI接口 控制接口:1个输入RS-232接口,1个输出RS-232接口1个红外接口	套	6			
23	03B001	拼接屏专用线缆	1. DVI-D线缆	套	6			
24	03B002	LCD拼接系统安装	1. LCD拼接系统安装	套	1			
25	030501005001	设备机柜	600*800*2000MM	台	3			
26	030610001001	操作台	3联	联	3			
		分部小计						
		入侵报警子系统						
27	030507002001	大型总线制报警主机	专业级总线制网络报警主机,自带8防区,可扩展至256防区/自带4路继电器,可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组,支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出	套	2			
28	030507002002	中文LCD系统操作键盘	功能特性:对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询;功耗:1.8W	套	2			
29	030507004001	网络接口模块	USB	套	2			
30	030507002003	八防区总线模块	总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA	套	2			
31	030507002004	地波微震动探测报警系统主	1、入侵报警功能:当探测器被触发时,应能在不	套	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		机(系统主机)	大于3S的时间内通过信号处理器输出入侵报警信号； 2、报警响应时间：报警响应迅速，当发生入侵时，报警响应时间小于2秒。 3、能准确对持续性入侵行为进行报警。 4、支持多维度的灵敏度调节以适应不同安全等级。 5、基于浏览器技术的图形操作界面，提供良好的用户体验。					
32	030507002005	地波微震动探测报警系统信号处理器(区域控制器)	1、硬件联动功能：报警时立即驱动硬件的继电器输出电路，控制外接声光报警或视频联动。无损还原：对传感器回传的精密光学微震感知信号，在传输过程中造成的损耗部分进行无损还原。 2、信号预分析：对精密光学微震感知信号进行预分析提高报警准确度。 3、音频提取：对精密光学微震感知信号分析，将音频从信号中提取出来用于音频复核。 4、入侵报警指示功能：当探测器被触发时，应能在信号处理器或显示/指示单元上指示出入侵发生的区域（位置）。	套	1			
33	030507001001	地波微震动探测报警系统传感器探头(前端)	符合《光纤振动入侵探测器技术要求》（GA/T 1217-2015）中对应的规范要求： 1、断纤报警功能：当出现断纤时，应能在不大于3S的时间内通过信号处理器输出断纤报警信号，且应能通过显示/指示单元显示距光纤始端最近的断纤区域（位置）。 2、探测范围要求：挖掘	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			探测半径达到40m。 3、稳定性方面：探测器在正常工作条件下连续工作168h，不应出现漏报警或误报警。 4、外壳防护等级：室外部分不低于IP68，室内部分不低于IP30。					
34	030507001002	手动报警按钮	ABS，手动复位	套	1			
35	030507001003	声光报警器	工作电压：12V	套	1			
36	030507008009	继电器	12V控220V	台	1			
37	030507008010	报警设备电源	12V/6.2A	台	1			
38	030507001004	报警设备箱	500*400*200MM	套	1			
		分部小计						
		对讲子系统						
39	030504004001	IP网络对讲服务器软件	型号：NAS-8500	套	1			
40	030507003001	IP网络寻呼话筒	1. 双按键设计，一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲。内置1080P超清摄像头。 2. 支持语音识别关键字报警，24小时实时检测环境语音，当有非法词汇出现时，可自动向服务器报警提示；	台	1			
41	030507003002	IP网络对讲终端	1. 专业寻呼话筒组合式外型，具有4.3寸真彩液晶屏，33个功能按键。 2. 广播喊话可选择分区，具有红色提示灯，通话自动点亮。 3. 内置3W扬声器和话筒咪头，接收广播和免提通话和监听。	台	3			
		分部小计						
		出入口控制子系统						
42	030507006001	单门控制器	处理器：32位处理器 管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和	台	3			
		本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）					
43	030507007001	单门磁力锁	锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力： 280kg(600Lbs)；断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁） 输出：NO/NC/COM接点；	台	2			
44	030507007002	双门磁力锁	锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力： 280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁） 输出：NO/NC/COM接点；	台	1			
45	030507005001	带密码读卡器	读卡频率：13.56MHz 按键方式：触摸按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒 安装 工作环境：室内，IP64	台	6			
46	030507005002	IC发卡器	支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			USB2.0接口; 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座; 工作电压: DC 5V; 工作电流: 0.2A;					
47	030507006002	专用电源	3A	台	3			
48	03B003	磁力锁支架	1. L型支架尺寸:长240*宽48.8*厚30.4 (mm) 2. Z型支架尺寸:长180*宽50*厚50 (mm)	套	3			
49	03B004	IC卡	1. 型号:RFIC02A	张	8			
50	030504007001	门禁管理软件		套	1			
		分部小计						
		广播子系统						
51	030506004001	IP网络寻呼话筒	专业寻呼话筒外型, 启动时间≤1秒, 具有TFT真彩液晶屏, 20个按键及指示灯	台	1			
52	030506004002	IP网络有源音箱	1. 一体化壁挂式设计, 整合网络音频解码, 数字功放及音箱; 2. 采用高速工业级双核 (ARM+DSP) 芯片, 启动时间≤1秒; 内置高保真大口径扬声器和立体声D类功率放大器。	台	9			
		分部小计						
		供电子系统						
53	030404017001	市电配电箱	400*500*200电源配电箱, 含空开、电源等。	台	3			
54	080608003001	6KVA UPS电源主机	6KVA UPS内部充电器可根据电池配置容量通过软件自动设置充电电流, 使用户可自行设置和选配电池, 同时增强电池的使用寿命。	台	1			
55	080608003002	3KVA UPS电源主机	3KVA UPS内部充电器可根据电池配置容量通过软件自动设置充	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			电流,使用用户可自行设置和选配电池,同时增强电池的使用寿命。					
56	030904016001	电池柜	A16	套	3			
57	080608001001	蓄电池	12V/200Ah	块	16			
58	080608001002	蓄电池组	12V/100Ah	块	32			
		分部小计						
		防雷子系统						
59	030402010001	二合一摄像机电源防雷器	电源220V、网络。信号接口类型:RJ45。电源部分额定工作电压Un(V):220;持续工作电压UC(V):320;标称放电电流In(kA):5;最大放电电流Imax(kA):10;电压保护水平Up(V):1100。信号部分响应时间:1ns;插入损耗(dB):≤0.2。	组	19			
60	030402010002	485信号防雷器		组	30			
61	030402010003	电源避雷器	规格:4P;8/20波形产品;标称放电电流In(kA):30;最大放电电流Imax(kA):60;电压保护水平Up(kV):2.0;额定工作电压:380V;响应时间:25ns;漏电流:≤20uA	组	4			
62	080801012001	铜母排	30*3MM	m	100			
63	030409001001	机房热镀锌扁钢	40*4mm	m	60			
64	030409001002	机房热镀锌角钢	50*5MM	m	45			
65	080609004002	接地模块	定制	台	60			
66	030409002001	接地母线	35mm ²	m	100			
67	030409002002	接地母线	16mm ²	m	300			
68	030409002003	接地母线	6mm ²	m	100			
69	030409001003	室外立杆热镀锌扁钢	40*4mm	m	425			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
70	030409001004	室外立杆热镀锌角钢	50*5MM	m	255			
71	030409011001	降阻剂	25KG	包	100			
		分部小计						
		监控中心装修						
72	011302001001	吊顶天棚	600*600MM	m2	32			
73	011302002001	格栅吊顶	铝合金格栅龙骨	m2	32			
74	011610001001	木门拆除	木门	m2	1			
75	011201002001	墙面装饰抹灰	墙面装饰抹灰	m2	72			
76	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面喷刷涂料	m2	72			
77	010802004001	防盗门	防盗门	m2	2.4			
78	010801001001	木质门	单开木门	m2	1.6			
79	011104004001	防静电活动地板	600*600MM	m2	32			
80	030412001001	格栅灯	600*600MM	套	8			
81	011105007001	防静电踢脚线	防静电踢脚线	m2	2.4			
82	030404019001	双联单控暗开关	86型	个	5			
83	030404035001	成套插座	86型墙面安装	个	10			
84	030701003001	空调	1.5匹	台	2			
85	030411004001	市电电缆	ZC-BVR 4mm	m	200			
		分部小计						
		遗址区无人值守机房建设						
86	010515001001	现浇构件螺纹钢 (mm以内) $\Phi 14$	$\Phi 14$	t	0.5			
87	010515001002	现浇构件圆钢筋 (mm以内) $\Phi 6.5$	$\Phi 6.5$	t	0.5			
88	010501002001	带形基础 无梁式 C20现浇混凝土	C20	m3	1			
89	010502001001	矩形柱 C20现浇混凝土	C20	m3	1			
90	080202001001	基础垫层 C10现浇混凝土	C10	m3	0.6			
91	011101006001	平面砂浆找平层		m2	5			
92	040802001002	室外水泥立杆	8M	根	4			
93	03B005	水泥杆配套槽钢		m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
94	03B007	整体活动机房	1. 3000*2000*2500MM	套	1			
95	030701003002	空调	1. 5匹	台	1			
		分部小计						
		墓地区无人值守机房建设						
96	011302001002	吊顶天棚	型号：600*600	m2	10			
97	011302002002	格栅吊顶		m2	10			
98	011201002002	墙面装饰抹灰		m2	40			
99	011407001002	墙面喷刷涂料		m2	40			
100	010802004002	防盗门	型号：防盗门	m2	2.4			
101	011104004002	防静电活动地板	型号：600*600	m2	10			
102	030701003003	空调	型号：1.5匹	台	1			
		分部小计						
		管线及辅材						
103	030411004002	设备箱至落地汇聚箱	YJV3*4mm2	m	2800			
104	030411004003	设备电源电缆	RVV2X1.5	m	1650			
105	030411004004	信号线缆	RVV4X1.0	m	100			
106	030502005001	网线	UTP6	m	1000			
107	030502001001	144口机架式ODF	144口	架	1			
108	030502001002	48口机架式ODF	48口	架	1			
109	030502001003	24口机架式ODF	型号：24口	台	1			
110	030502015001	4口光纤终端盒	型号：4口	个	40			
111	030502015002	48口光纤接续盒	型号：48口	个	1			
112	030501010001	光纤收发器A端 (2电1光)	2电1光	个	11			
113	030501010002	光纤收发器B端 (2电1光)	2电1光	台	11			
114	030502010001	光纤收发器机架16槽	16槽	架	1			
115	030502007001	4芯轻铠单模室外光纤	4芯	m	10000			
116	030502007002	48芯轻铠单模室外光纤	48芯	m	1900			
117	030502009001	光纤跳线	单模	条	41			
118	030502016001	尾纤	单模	根	82			
119	03B008	法兰盘	1. FC	个	225			
120	03050201900	光纤线缆测		链路	82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		试						
121	030411001001	PVC25管	Φ 25	m	6700			
122	030411001002	50000管	Φ 80	m	3300			
123	040205001001	维修手井	300*400MM	个	20			
124	010101003001	挖沟槽土方		m3	600			
125	060212025001	回填土		m3	400			
126	040701001001	场地平整		m2	100			
		分部小计						
		主干路由传输						
127	010101002001	挖一般土方		m3	105			
128	040802001003	电杆组立	1. 名称:水泥立杆 2. 规格:6M 3. 材质:混凝土杆 4. 土质:综合土	根	370			
129	03B009	SD存储卡（256g）	1. 名称:SD存储卡 2. 类别:TLC晶元，擦写次数3000次 3. 标称容量256GB	张	50			
130	03B010	SD存储卡（128g）	1. 名称:SD存储卡 2. 类别:TLC晶元，擦写次数3000次 3. 标称容量128GB	张	25			
131	03B011	工业级路由器	1. 名称:工业级路由器 2. 类别:工业级路由器，全网通	台	3			
132	03B012	网络安全网关	1. 网络安全网关	套	3			
133	03B013	防火墙	1. 名称:防火墙	台	3			
		分部小计						
		安防综合管理平台软件						
134	030501017002	系统综合管理平台	为贯彻以人为本的原则，使值班人员拥有一个智能化管理平台，以提高工作效率，通过提供的一张图、预警信息等了解警情。根据《安全防范工程技术标准》设计要求：安全防范系统集成一般通过综合布线系统和计算机网络等技术，将各个分离的设备、功能、信息等集成到安全防范管理平台，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豫州城遗址及墓地安防工程

标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于统一接口和协议，以解决设备、子系统、安全防范管理平台等之间的互连、互操作问题。因此本次所建设的平台结合规范《实景地图数据产品》（GB/T35628-2017）、《公共安全应急管理预警颜色指南》（GB/T37230-2018）《应急信息交互协议第1部分：预警信息》（GBT35965.1-2018）对平台的建设提出要求（1）智慧综合管理平台一张图应用需支持利用三维地图融合制成实景地图，实景地图的制作需符合《实景地图数据产品》（GB/T35628-2017）中的标准要求，需满足以下要求：1实景地图需支持对数据进行分层处理；2实景影像精度需达到I级及以上要求，在30m范围内，目标地物测量中误差应在0.2m和1.0m之间；（2）智慧综合管理平台一张图应用中需支持利用点标签、区域标签、线标签和矢量标签等不同的标签类型在实景地图中对防护区域内的安全源及协同资源部署进行标识，辅助安全管理人员对各类安全子系统的监测信息的实时查看和反馈；2线标签至少应支持弧线、曲线、折线、自由线等；3区域标签至少应支持					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

第 15 页 共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法



标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12




第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



标段：豫州城遗址及墓地安防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：