湛路村道路硬化项目

招标工程量清单

招标人：通辽经济技术开发区河西街道办事处

造价咨询人：内蒙古尚越信息咨询有限公司

编制时间：2023 年 03 月 17 日

工程投标汇总表

合同段：线路一　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		

工程量清单表（招标）

合同段：线路一　　标表2

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额			
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额			
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额			
102-2	施工环保费	总额			
102-3	安全生产费	总额			
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额			
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额			
103-5	临时供水与排污设施	总额			
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			
第100章 合计 人民币　元					

工程量清单表（招标）

合同段：线路一　　标表2

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a-1	挖土方	m3	1263		
第200章 合计 人民币　元					

工程量清单表（招标）

合同段：线路一　　标表2

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	山皮石	m2			
-a	厚20mm	m2	3024		
312	水泥混凝土面板	m2	2835		
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚18mm（混凝土弯拉强度4.0MPa，水泥混凝土集料公称最大粒径不应大于31.5mm碎石）	m2	2835		
-b	伸缩缝：每隔5m做伸缩缝，每隔250m做胀缝	m	567		
-c	胀缝填缝板	m2	2.041		
-d	填缝料	m	567		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）传力杆	kg	43.6		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土(12cm厚红砖路肩）	m2	945		
第300章 合计 人民币　元					

工程投标汇总表

合同段：线路二　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		

工程量清单表（招标）

合同段：线路二　　标表2

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额			
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额			
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额			
102-2	施工环保费	总额			
102-3	安全生产费	总额			
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额			
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额			
103-5	临时供水与排污设施	总额			
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			
第100章 合计 人民币　元					

工程量清单表（招标）

合同段：线路二　　标表2

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a-1	挖土方	m3	862		
-a-2	挖土方	m3	534		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m3	534		
第200章 合计 人民币　元					

工程量清单表（招标）

合同段：线路二　　标表2

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	山皮石	m2			
-a	厚20mm	m2	2064		
312	水泥混凝土面板	m2	1935		
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚18mm（混凝土弯拉强度4.0MPa，水泥混凝土集料公称最大粒径不应大于31.5mm碎石）	m2	1935		
-b	伸缩缝：每隔5m做伸缩缝，每隔250m做胀缝	m	387		
-c	胀缝填缝板	m2	1.393		
-d	填缝料	m	387		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）传力杆	kg	87.1		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土(12cm厚红砖路肩）	m2	645		
第300章 合计 人民币　元					