

东胜区公园街道市场监督管理  
所维修改造工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

东胜区公园街道市场监督管理 工程  
所维修改造工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区公园街道市场监督管理所维修改造 标段：东胜区公园街道市场监督管理所 第 1 页 共 4 页  
工程 维修改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011605002001	拆除踢脚线	1. 拆除木制踢脚线	m	849			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除墙面及顶面腻子、乳胶漆	m2	3883.64			
3	011612001001	管道拆除	1. 拆除落水管	m	130			
4	011605002002	立面块料拆除	1. 旧外墙空鼓部分拆除	m2	144			
5	011610001001	木门拆除	1. 原有木门拆除	樘	45			
6	011610002001	金属门拆除	1. 拆除金属门	樘	1			
7	011607002001	屋面防水层拆除	1. 屋面SBS防水层拆除 2. 50mm厚找平层拆除	m2	420			
8	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运，运距15km	m3	147.94			
		分部小计						
		新做部分						
		墙面						
9	010809004001	石材窗台板	1. 旧墙面20mm厚1：2水泥砂浆找平 2. 大理石窗台板	m2	68.7			
10	010801001001	木质门	1. 成品实木套装门900*2500 2. 含锁具及小五金	樘	45			
11	020509023001	门窗五金	1. 执手锁 2. 门吸	副	45			
12	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:1.5*2.2 2. 名称:防盗门 3. 门框、扇材质:钢制	樘	1			
13	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	m2	84.9			
14	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金	m	171			
15	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:遮光窗帘	m2	668			
16	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 界面剂一遍 2. 腻子、乳胶漆各两遍	m2	2942			
17	011501016002	接待台	1. 专属定制	项	1			
18	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 9.5mm石膏板包暖气管道	m2	42			
19	011501009001	厨柜	1. 安装烤漆生态板橱柜	m²	6.4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区公园街道市场监督管理所维修改造 标段：东胜区公园街道市场监督管理所  
工程 维修改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间						
20	011302001001	吊顶天棚-卫生间吊顶	1. 轻钢龙骨 2. 铝扣板300*600	m2	41.4			
21	011210005001	成品隔断	1. 卫生间铝合金隔断板	m2	33.9			
		分部小计						
		顶面						
22	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 界面剂一遍 2. 腻子、乳胶漆各两遍	m2	941.64			
		分部小计						
		室外墙面						
23	010902004001	屋面排水管	1. 110mpvc落水管	m	130			
24	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 外墙喷刷涂料	m2	1028			
25	011201001004	墙面一般抹灰	1. 空鼓部分拆除后20mm1 ：2水泥砂浆抹灰	m2	144			
26	011201001005	墙面一般抹灰	1. 旧墙面4mm抗裂砂浆抹灰 2. 挂玻璃纤维网格布	m2	1028			
		分部小计						
		屋顶						
27	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度 ：SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2	m2	420			
28	011101006001	平面砂浆找平层	1. C20细石混凝土屋面找平	m2	420			
		分部小计						
		室外台阶						
29	010507004001	台阶	1. 砖砌台阶 2. 中间回填卵石 3. C25混凝土面层 4. 水泥砂浆台阶面压光	m3	1			
		分部小计						
		安装部分						
30	030412001001	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED, 220V 12W 3. 安装形式:吸顶安装	套	65			
31	030412001002	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号:翘板式暗开关 3. 规格:250V 10	套	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区公园街道市场监督管理所维修改造 标段：东胜区公园街道市场监督管理所  
工程 维修改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			A					
32	030411004001	网线	1. 名称:网线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:UTP. CAT6	m	3100			
33	030501005001	插箱、机柜		台	2			
34	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 功能:24口	台	8			
35	030412001003	单项三孔安全型插座	1. 名称:单项三孔安全型插座 2. 型号:250V 10A	套	264			
36	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座	个	176			
37	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	500			
38	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:墙内暗敷设	m	120			
39	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV2.5mm	m	3490			
40	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:墙内暗敷设	m	1440			
41	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV4mm	m	6480			
42	030411002001	砖墙 剔槽	砖墙 剔槽	m	1560			
43	030507008001	监控系统	1. 名称:监控系统 2. 包含: 网络高清摄像机12台, 24路主机, 22寸液晶显示器1台, 6T存储硬盘2块, 24口千兆交换机1台, 机柜1台, 网线, 电源线, 电源适配器	项	1			
44	010401012002	上下水管道改造	1. 三层楼上下水管道改造	项	1			
45	011612002001	暖气片拆除	暖气片拆除	套	60			
46	031005002001	钢制散热器安装	钢制散热器安装	组	60			
47	031001007001	采暖铝塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:铝塑复合管 4. 连接形式:热熔	m	420			
48	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20	个	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东胜区公园街道市场监督管理所维修改造工程 标段: 东胜区公园街道市场监督管理所维修改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:螺纹连接					
49	030507015001	门禁系统	门禁系统	项	1			
		分部小计						
		更换断桥窗						
50	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗	m2	181. 12			
51	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:5+14A+5	m2	181. 12			
52	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:金钢网	m2	34. 3			
53	010103002002	余方弃置	1. 垃圾外运，运距15km	m3	21. 84			
		分部小计						
		塑胶地面						
54	011103004001	塑胶地面	1. 粘结层厚度、材料种类:胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm塑胶	m2	847. 57			
55	011106008001	橡胶板楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm塑胶	m2	115. 5			
56	011101005001	自流坪楼地面	1. 修补地面自流平	m2	847. 57			
		分部小计						
		措施项目						
57	011701002001	外脚手架		m2	1216			
58	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东胜区公园街道市场监督管理所维修改造工程

标段：东胜区公园街道市场监督管理所维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

