

东胜区兴胜街道市场监督管理
所装修工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：东胜区兴胜街道市场监督管理所
装修

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		首层						
		新砌墙体						
1	010401003001	实心砖墙	1. 卫生间新砌120mm红砖隔墙 2. 20mm1：3水泥砂浆抹面	m3	1.18			
2	010401012003	零星砌砖	1. 卫生间120mm红砖包管道 2. 20mm1：3水泥砂浆抹面	m3	0.24			
		分部小计						
		地面工程						
3	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2 2. 地砖：800*800 3. 20mm水泥砂浆找平	m2	245			
4	011102003002	块料楼地面-卫生间地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2 2. 地砖：400*400 3. 20mm水泥砂浆找平	m2	5.94			
5	010904001003	楼（地）面卷材防水	1. 2mm厚高分子防水涂料	m2	12			
6	010401012004	零星砌砖-蹲台	1. 红砖砌筑卫生间墩台	m3	0.65			
7	011105003003	块料踢脚线	1. 100mm瓷砖踢脚线	m2	17.39			
8	011106001001	石材楼梯面层	1. 花岗岩石材楼梯踏步	m2	18.32			
		分部小计						
		墙面工程						
9	011204003001	块料墙面-卫生间墙面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2 2. 面砖：300*600	m2	36.36			
10	011210003004	玻璃隔断	1. 铝合金双玻百叶隔断	m2	39.78			
11	010606013004	零星钢构件	1. 玻璃隔断墙门两侧80*40*3方钢加固 2. 18mm细木工板基层	t	0.207			
12	011208001002	隔梁	玻璃隔断上方新做隔梁 1. 轻钢龙骨 2. 18mm细木工板基层 3. 9.5石膏板面层	m2	6.98			
13	011406003003	满刮腻子	1. 界面剂一遍 2. 腻子、乳胶漆各两遍	m2	410.88			
14	011201001003	墙面一般抹灰	1. 粉刷5mm石膏找平	m2	410.88			
15	011210006003	石膏板隔断	1. 轻钢龙骨	m2	82.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：东胜区兴胜街道市场监督管理所
装修

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 9. 5mm双层石膏板面层					
16	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 首层外墙喷刷涂料	项	1			
		分部小计						
		天棚工程						
17	011302001001	吊顶天棚-卫生间吊顶	1. 轻钢龙骨 2. 铝扣板300*600	m2	5. 94			
18	011302001006	吊顶天棚-走廊	1. 轻钢龙骨 2. 9. 5mm双层石膏板 3. 腻子、乳胶漆各两遍	m2	94. 86			
19	011304001001	灯带（槽）		m2	18. 97			
20	011302001008	吊顶天棚-办公室	1. 轻钢龙骨 2. 矿棉板	m2	112. 9			
21	011302001007	吊顶天棚-大厅	1. 50*100mm木方通装饰吊顶 2. 轻钢龙骨	m2	29. 45			
22	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒制作	m	17. 69			
		分部小计						
		门窗工程						
23	010801001001	木质门	1. 成品实木套装门900*2800 2. 含锁具及小五金	樘	8			
24	010801001003	木质门	1. 木制隐形门900*2800 2. 含闭门器、锁具及小五金	樘	2			
25	010801002001	木质门带套	1. 成品实木套装门1500*2800 2. 含锁具及小五金	樘	1			
26	010808001001	木门窗套	1. 垭口套线	m2	3. 24			
27	020509023001	门窗五金	1. 执手锁 2. 门吸	副	12			
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 安装断桥铝合金窗户	m2	16. 82			
29	010805001001	门厅	1. 新做玻璃门厅	项	1			
		分部小计						
		其他工程						
30	010606008002	钢楼梯	1. 制作、安装钢楼梯	项	1			
31	011501016001	接待台	1. 专属定制	项	1			
32	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：东胜区兴胜街道市场监督管理所
装修

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010606013001	零星钢构件	1. 楼梯间钢构件封闭	t	2.58			
34	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2			
35	011505001001	洗漱台	1. 石英石洗漱台	m2	0.75			
36	011505010001	镜面玻璃	1. 卫生镜	m2	1.38			
37	010810001001	窗帘	1. 安装窗帘 2. 成品双轨道	m2	50.42			
38	011505008001	卫生纸盒		个	4			
39	030404031001	干手器	干手器	套	2			
		分部小计						
		二层						
		新砌墙体						
40	010401003002	实心砖墙	1. 卫生间新砌120mm红砖隔墙 2. 20mm1: 3水泥砂浆抹面	m3	0.69			
41	010401012002	零星砌砖	1. 卫生间120mm红砖包管道 2. 20mm1: 3水泥砂浆抹面	m3	0.24			
		分部小计						
		墙面工程						
42	011210003003	玻璃隔断	1. 铝合金双玻百叶隔断	m2	70.98			
43	010606013003	零星钢构件	1. 玻璃隔断墙门两侧80*40*3方钢加固 2. 18mm细木工板基层	t	0.413			
44	011208001001	隔梁	玻璃隔断上方新做隔梁 1. 轻钢龙骨 2. 18mm细木工板基层 3. 9.5石膏板面层	m2	12.82			
45	011204003003	块料墙面-卫生间墙面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2 2. 面砖: 300*600	m2	36.36			
46	011210006004	石膏板隔断	1. 轻钢龙骨 2. 9.5mm双层石膏板面层	m2	99.56			
47	011406003004	满刮腻子	1. 界面剂一遍 2. 腻子、乳胶漆各两遍	m2	474.67			
48	011201001005	墙面一般抹灰	1. 粉刷5mm石膏找平	m2	474.67			
49	011407001005	外墙面喷刷涂料	1. 二层外墙喷刷涂料	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：东胜区兴胜街道市场监督管理所
装修

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面工程						
50	011102003004	块料楼地面-卫生间地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2. 地砖: 400*400 3. 20mm水泥砂浆找平	m2	5.94			
51	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2. 地砖: 800*800 3. 20mm水泥砂浆找平	m2	22.88			
52	010904001005	楼（地）面卷材防水	1. 2mm厚高分子防水涂料	m2	12			
53	011105003004	块料踢脚线	1. 100mm瓷砖踢脚线	m2	18.47			
		分部小计						
		门窗工程						
54	010801001004	木质门	1. 成品实木套装门900*2800 2. 含锁具及小五金	樘	13			
55	010801002002	木质门带套	1. 成品实木套装门1500*2800 2. 含锁具及小五金	樘	1			
56	010808001002	木门窗套	1. 垭口套线	m2	3.24			
57	020509023002	门窗五金	1. 执手锁 2. 门吸	副	14			
		分部小计						
		天棚工程						
58	011302001009	吊顶天棚-卫生间吊顶	1. 轻钢龙骨 2. 铝扣板300*600	m2	5.94			
59	011302001010	吊顶天棚-走廊	1. 轻钢龙骨 2. 9.5mm双层石膏板 3. 腻子、乳胶漆各两遍	m2	48			
60	011304001002	灯带（槽）		m2	9.6			
61	011302001011	吊顶天棚-办公室	1. 轻钢龙骨 2. 矿棉板	m2	180.8			
62	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒制作	m	27.07			
		分部小计						
		其他工程						
63	011505001002	洗漱台	1. 石英石洗漱台	m2	0.75			
64	011505010002	镜面玻璃	1. 卫生镜	m2	1.38			
65	010810001002	窗帘	1. 安装窗帘	m2	77.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：东胜区兴胜街道市场监督管理所装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段: 东胜区兴胜街道市场监督管理所
装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：东胜区兴胜街道市场监督管理所装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：东胜区兴胜街道市场监督管理所
装修

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:二层 3. 规格:800*600 4. 安装方式:嵌入式	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:墙顶面暗敷设	m	850			
3	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5	m	865			
4	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4	m	1350			
5	030412004001	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:嵌入式安装	套	28			
6	030412004002	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:自然光 3. 安装形式:吸顶式	套	36			
7	030412001001	卫生间灯	1. 名称:卫生间灯 2. 类型:吸顶式	套	4			
8	030412004004	长条灯	1. 名称:长条灯 2. 型号:1000mm 3. 安装形式:吸顶安装	套	15			
9	030412004005	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯	套	10			
10	030412004006	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯	套	10			
11	030404031001	单联开关	1. 名称:单联开关	个	24			
12	030404031002	双联开关	1. 名称:双联开关	个	3			
13	030404031003	双控开关	1. 名称:双控开关	个	8			
14	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A	个	60			
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:饮水机电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*10	m	50			
16	030408006001	电力电缆头		个	4			
17	030701003001	中央空调器	1. 名称:中央空调器 2. 安装形式:吊顶 3. 质量:150Kg	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：东胜区兴胜街道市场监督管理所
装修

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 支架:专用设备支架					
18	011304002001	条形送风口	1. 条形送风口	个	2			
19	030404031005	空调控制器	1. 空调控制器	个	2			
20	030702001001	碳钢通风管道		m2	54.8			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC	个	174			
		分部小计						
		弱电						
22	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:墙顶面暗敷设	m	1700			
23	030411004003	配线	网线	m	1850			
24	031101019001	弱电箱	弱电箱	台	1			
25	030404031004	信息插座	信息插座	个	37			
26	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC	个	37			
27	030502010001	网络配线架	1. 名称:网络配线架 2. 规格:24口	个	2			
28	030502001001	机柜、机架	1. 机柜	台	1			
29	030507008001	监控系统	1. 名称:监控系统 2. 包含:网络高清摄像机12台, 24路主机, 22寸液晶显示器1台, 6T存储硬盘2块, 24口千兆交换机1台, 机柜1台, 网线, 电源线, 电源适配器	项	1			
		分部小计						
		水暖						
30	01B001	地暖	地暖	m2	400			
31	031001006001	给水塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔	m	30			
32	031001006002	给水塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔	m	30			
33	031001006003	排水塑料管	1. 安装部位:室内	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：东胜区兴胜街道市场监督管理所装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：东胜区兴胜街道市场监督管理所装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13