

鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆
建设工程项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项 标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建
目-建筑与装饰工程 设工程项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌块墙	m3	16.63			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 原有木门拆除1000mm*2100mm	m2	8.4			
3	011610001002	木门窗拆除	1. 原有木门拆除800mm*2100mm	m2	3.36			
4	010103002001	楼层运出垃圾	1. 楼层运出垃圾 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 运距:自行考虑	m3	4.52			
		分部小计						
		卫生间						
5	011102003003	块料楼地面	1. 800mm*800mm防滑地砖 2. 保护层兼粘接层:30mm厚 1:3 干硬性水泥砂浆; 3. 50mm厚C20细石混凝土,随打随抹平 4. 设耐碱玻纤网格布一层 5. 1:2.5 水泥砂浆保护层兼做1%向地漏找坡,最薄处20mm厚 6. 钢筋混凝土楼板,随打随抹光	m2	33.78			
6	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水层:1.5mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料,四周卷起300mm,防水层外翻至门口处墙外沿500mm处,并向洞口两侧方向各延伸200mm) 2. 1.5mm厚JS-II型防水涂料膜,四周卷起 300mm(从结构面起算)	m2	47.91			
7	011204003001	块料墙面	1. 卫生间墙面砖400mm*400mm 2. 10mm厚1:3水泥砂浆,8mm厚粘结剂 3. 防水涂料: 1.5mm厚JS-II型防水涂膜 4. 9厚1:3水泥砂浆找平层 5. 人工甩浆	m2	165.97			
8	011302001004	轻钢龙骨石膏板吊顶天棚	1. 龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2. a8吊筋和配件固定50或75主龙骨;中距900mm 3. 依次固定50副龙骨 4. 双层防水9.5mm厚纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定 5. 板缝粘贴绷带	m2	33.78			
9	011505001001	洗漱台	1. 高度:1m, 大于1m2 2. 支架、配件品种、规格:40*40镀锌角钢 3. 面层材质、规格:18mm厚大理石板 4. 包含开孔3个 5. 部位:洗漱台	m2	1.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项 标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建
目-建筑与装饰工程 设工程项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011502003001	石材装饰线	1. 洗漱台石材磨边	m	3.2			
11	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板成品隔断 2. 部位：卫生间隔断	m2	19.68			
12	011505005001	卫生间扶手	1. 卫生间无障碍扶手	套	1			
		分部小计						
		其他区域						
13	011102003004	块料楼地面	1. 800mm*800mm地砖 2. 20mm厚 1:3 干硬性水泥砂浆; 3. 50mm厚C15豆石混凝土 4. 1.5mm厚合成高分子防水涂料防潮层 5. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6. 水泥砂浆一道 7. 60mm厚C15混凝土垫层 8. 150mm后3:7灰土 9. 素土夯实	m2	910.19			
14	011104002001	地台	1. 20mm厚弹性垫400mm*400mm 2. 松木龙骨63mm*38mm@400mm，刷防火涂料三遍 3. 毛地板松木胶合板1220mm*1200mm*12mm，刷防火涂料三遍 4. 1200mm~2400mm*120mm*22mm硬木双拼地板表面UV地板 5. 地台高200mm，单层双向龙骨	m2	31.86			
15	011207001003	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：@300mm覆面轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：双层双面石膏板，板缝贴绷带	m2	90.64			
16	011406001002	墙面抹灰面油漆	1. 刮腻子乳胶漆饰面各两遍	m2	207.6			
17	011207001004	墙面装饰板	1. 木饰面墙面 2. 9.5mm石膏板基层 3. 木龙骨，刷三遍防火涂料	m2	123.83			
18	011208001002	木纹生态板包立柱	1. 木纹生态板包立柱 木龙骨，刷三遍防火涂料	m2	1.77			
19	011105006001	金属踢脚线	1. 欧松板衬底，80mm高不锈钢踢脚线	m	1.95			
20	01B003	形象墙	1. 形象墙 2. 综合单价暂估2600元/m2	m2	24.64			
21	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 木饰面包柱 2. 粘结剂黏贴	m2	63			
22	011210003001	玻璃隔断	1. 新增成品铝合金钢化玻	m2	66.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项 标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建
目-建筑与装饰工程 设工程项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			璃隔断，厚度10mm					
23	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶天棚	1. 龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2. a8吊筋和配件固定50或75主龙骨;中距900mm 3. 依次固定50副龙骨 4. 双层12mm厚纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定 5. 板缝粘贴绷带	m2	725.57			
24	011302001003	吊顶天棚	1. 15mm阻燃板	m2	31.65			
25	011406001001	天棚乳胶漆饰面	1. 满刮2mm厚面层耐水腻子 2. 乳胶漆两遍	m2	725.57			
26	011302002002	木纹铝方通	1. 固定吊筋吊杆、镀锌铁丝及扁铁吊件 2. 木纹铝方通吊顶	m2	121.49			
27	010810002001	窗帘盒	1. 龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2. 纸面石膏板基层50主龙骨@900mm, 50副龙@300mm, 副龙横称@600mm, 纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 满批耐水腻子三度, 乳胶漆饰面; 3. 18mm细木工板刷防火涂料三度, 与吸顶吊件采用35mm自攻螺丝固定; 4. 粘贴绷带, 刮腻子乳胶漆各三遍	m	27.35			
28	011302001005	吊顶天棚	1. 隧道藏书区顶部生态板造型	m2	6.6			
29	011501006001	书柜	1. 木纹生态板书柜 2. 柜体样式及尺寸详见图纸设计	m2	209.16			
30	011408001001	墙纸裱糊	1. 刮腻子两遍 2. 粘贴壁纸墙面，不对花	m2	14.22			
31	010805005001	全玻自由门	1. 全玻自由门 2. 门代号及洞口尺寸:M1224, 12000mm*2400mm 3. 含所有五金件	m2	8.64			
32	010801001001	木质门	1. 套装木门 2. 门代号及洞口尺寸:1000mm*2100mm 3. 含所有五金件	樘	6			
33	010401008001	填充墙	1. 烧结空心砌块墙，厚度240mm，M7.5水泥砂浆 2. 部位：原玻璃幕开启扇做封堵	m3	16.78			
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	167.8			
35	011615001001	开孔（打洞）	1. 天棚灯具开孔	个	411			
36	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 将墙面基层上的灰尘、杂质清理干净，如果有破损地方需要用干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平	m2	300			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项 标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建
目-建筑与装饰工程 设工程项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 喷或滚刷面涂料两遍（ 选用外墙涂料选用丙烯酸 乳液系列涂料，颜色与原 有建筑外立面一致）					
37	011207001006	墙面装饰板	1. 9.5mm石膏板衬底找平 2. 木饰面墙面	m2	33.81			
38	011207001010	智慧图书馆墙面	1. 木饰面墙面 2. 生态板基层 3. 40mm*30mm木龙骨，中距 30cm以内，木龙骨刷单面 三遍防火涂料	m2	14.5			
39	011207001011	墙面装饰板	1. 40mm*30mm木龙骨，中 距30cm以内，木龙骨刷单 面三遍防火涂料 2. 欧松板横板打底 3. 石膏板基层 4. 粘贴弧形木饰面	m2	7.33			
40	011502001002	金属装饰线	1. 5mm不锈钢金属条	m	43.55			
41	011207001008	借书、检索区	1. 15mm厚欧松板做骨架粘 贴木饰面	m2	2.76			
42	011207001009	借书、检索区	1. 15mm厚欧松板做骨架， 石材饰面	m2	2.42			
43	010801001002	木质门	1. 欧松板衬底做木门粘贴 木饰面，尺寸800mm*2100 mm 2. 含所有五金件	樘	1			
44	011508002001	有机玻璃字	1. 亚克力发光字130mm*60 mm	个	5			
45	011501001001	公共活动区茶座	1. 公共活动区茶座 2. 综合单价暂估5000元/ 个	个	1			
46	011501001002	幼儿绘本区	1. 幼儿绘本区 2. 综合单价暂估5000元/ 个	个	1			
		分部小计						
		室外工程						
		台阶						
47	010101001001	平整场地	1. 素土夯实	m2	29.93			
48	010404001001	垫层	1. 300mm厚天然砂砾石垫 层	m3	8.98			
49	010404001002	垫层	1. 300mm厚3:7灰土垫层	m3	8.98			
50	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 60mm厚C15预拌混凝土 台阶 2. 素水泥浆一道	m2	29.93			
51	011107001001	石材台阶踏步	1. 30mm1:3干硬性水泥砂 浆 2. 20-25mm厚毛面防滑花 岗岩饰面，水泥砂浆擦缝	m2	29.93			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-建筑与装饰工程 标段: 鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程
 工程项目-建筑与装饰工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-建筑与装饰工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称:鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-建筑与装饰工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	技工	工日	2				
2	普工	工日	2				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称:鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-建筑与装饰工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项 标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建
目-给排水工程 设工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:坐便器	套	4			
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	套	2			
3	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器	套	2			
4	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆	套	6			
5	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池	套	2			
6	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管拆除 2. 规格:公称直径100mm以内	m	25.2			
		分部小计						
		给水						
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R dn6 4. 管系列S4, P≥1.60MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、水冲洗	m	15.31			
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R dn5 4. 管系列S4, P≥1.60MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、水冲洗	m	3.6			
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R dn4 4. 管系列S4, P≥1.60MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、水冲洗	m	2.62			
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R dn2 4. 管系列S4, P≥1.60MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、水冲洗	m	10.85			
11	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R dn2 4. 管系列S4, P≥	m	9.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项 标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建
目-给排水工程 设工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 60MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、消毒、 水冲洗					
12	031002001001	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格:DN50	套	12			
13	031002001002	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格:DN40	套	4			
14	031002001003	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格:DN40	套	2			
15	031002001004	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格:DN20	套	15			
16	031002001005	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格:DN15	套	12			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:J11F-16T 3. 规格、压力等级:DN50 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	5			
18	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:J11F-16T 3. 规格、压力等级:DN20 1. 6MP 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
		分部小计						
		排水						
19	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:双壁PVC-U 内螺旋消音管 dn160 4. 连接形式:粘接	m	12.28			
20	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:双壁PVC-U 内螺旋消音管 dn110 4. 连接形式:粘接	m	3.7			
21	031002001006	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格:DN100	套	2			
22	031002001007	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格:DN150	套	7			
23	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制铸铁 管 DN100 4. 连接形式:柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验	m	3.9			
24	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制铸铁 管 DN150 4. 连接形式:柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项
 目-给排水工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建
 设工程项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:灌水试验					
25	031004014001	地漏	1. 材质:普通带滤网无水封地漏 2. 材质、规格:铸铁 DN50	个	5			
26	031004014002	地面扫除口	1. 名称:清扫口 2. 规格: DN100	个	3			
27	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:液压脚踏冲洗阀蹲式 3. 材质:陶瓷 4. 组装形式:成套	组	8			
28	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:感应冲洗阀坐便器 3. 材质:陶瓷 4. 组装形式:成套	组	1			
29	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:感应式小便器安装 3. 材质:陶瓷 4. 组装形式:成套	组	4			
30	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:感应式洗脸盆 3. 材质:陶瓷 4. 组装形式:成套	组	4			
31	031004008001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 规格、类型:拖布池 3. 材质:陶瓷 4. 组装形式:成套	组	1			
32	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道: DN50mm以下	m3	0.1			
33	03B001	墙体钻孔	1. 名称:砌块墙体钻孔 2. 规格:DN80	个	1			
34	03B002	墙体钻孔	1. 名称:砌块墙体钻孔 2. 规格:DN250	个	2			
35	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN50	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
36	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程
工程项目-给排水工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-给排水工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-给排水工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	普工	工日	1				
2	技工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-给排水工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项 标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建
目-电气工程 设工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 AL 2. 型号、规格:600*650*180 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.4m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:成套A型应急照明配电箱 2. 型号:TY-D 4回路 3. 安装方式:暗装底边距地1.5m 4. 自带电源非集中控制型系统	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	946.56			
4	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	26			
5	03B003	墙面剔槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:管径≤20mm	m	26			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管道内敷设	m	258.95			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:桥架内敷设	m	2445.02			
8	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管道内敷设	m	356.62			
9	030411003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号、规格:100*100 3. 材质:钢质 4. 类型:槽式	m	37.78			
10	030413001001	桥架支吊架	1. 名称:桥架吊支架制作、安装 2. 材质:型钢	kg	37			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:80W 3. 类型:嵌入安装	套	23			
12	030412001002	普通灯具	1. 名称:双头斗胆灯 2. 规格:36W 3. 类型:嵌入安装	套	27			
13	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:8W 3. 类型:嵌入安装	套	275			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项 标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建

目-电气工程 设工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030412004002	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 规格:5W 3. 类型:嵌入安装	套	80			
15	030412004004	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 规格:10W	m	165.33			
16	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具安全出口 单面向右 2. 型号:DC36V 1W 3. 安装形式:门框上方0.2m挂装	套	6			
17	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具 单面向右 2. 型号:DC36V 1W 3. 安装形式:底距地0.5m挂装/2.5m吊装	套	1			
18	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具 吸顶灯 2. 型号:DC36V 6W 3. 安装形式:吸顶	套	21			
19	030412004007	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具 双面向左 2. 型号:DC36V 1W 3. 安装形式:底距地2.5m挂装	套	8			
20	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
21	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
22	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	5			
23	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	5			
24	030411006001	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	8			
25	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	449			
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
27	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程
项目-电气工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-电气工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-电气工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	普工	工日	1				
2	技工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-电气工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项 标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建
目-消防工程 设工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗 5. 含沟槽卡箍	m	25.2			
2	030804001001	管件	1. 名称: 沟槽管件及卡箍安装 2. 规格: DN150	个	7			
3	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗 5. 含沟槽卡箍	m	14.2			
4	030804001002	管件	1. 名称: 沟槽管件及卡箍安装 2. 规格: DN100	个	3			
5	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗 5. 含沟槽卡箍	m	6.85			
6	030804001003	管件	1. 名称: 沟槽管件及卡箍安装 2. 规格: DN65	个	11			
7	031002001008	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	26.67			
8	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	26.67			
9	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓（含柜全套） 2. 型号、规格:DN65	套	7			
10	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	14			
11	031003003001	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含卡箍	个	6			
12	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	7			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程
项目-消防工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-消防工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-消防工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	普工	工日	1				
2	技工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-消防工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项
 目-暖通工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建
 设工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	139.66			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	18.56			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	18.18			
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	36.81			
5	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	84.34			
6	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	19.92			
7	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯乙烯板 20mm 2. 0.2厚铝箔反射膜 3. 直径3间距150双向钢丝网片 4. 边界保温带 5. 管道材质、规格:PEX De20*2.0	m	3732			
8	031002001009	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	127.81			
9	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	127.81			
10	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 4回路	台	2			
11	031005007002	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 5回路	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项 标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建

目-暖通工程 设工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031005007003	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 6回路	台	2			
13	031005007004	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 7回路	台	3			
14	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:Z15T-10 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
15	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:Z45T-10 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	21			
16	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
17	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	7			
18	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
19	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	7			
20	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	11			
21	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:Z45T-10 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰	个	2			
22	031003014001	热量表	1. 类型:供暖入户 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 做法详见12N1-13 5. 附件:DN100闸阀4个、压力表4个、温度计3个、DN100过滤器2个、DN100法兰12片	组	1			
23	031003001006	闸板阀	1. 类型:供暖入户闸板阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 做法详见12N1-13	个	1			
24	031003001007	闸板阀	1. 类型:供暖入户闸板阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 做法详见12N1-13	个	1			
25	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:供暖入户SPF45系列静态平衡阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰 5. 做法详见12N1-13	个	1			
26	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:供暖入户ZYF系列自力式压差控制阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-暖通工程 标段: 鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式：法兰连接 4. 含法兰 5. 做法详见12N1-13					
27	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：地沟内管道刷漆 2. 油漆品种：防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：二遍	m2	1.86			
28	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：玻璃棉 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道：DN100	m3	0.14			
29	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：玻璃丝布 2. 层数：两道	m2	3.58			
30	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别：地沟内管道保护层外刷漆 2. 油漆品种：灰调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：二遍	m2	3.58			
31	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式：采暖工程系统调试	系统	1			
32	030701003001	空调器	1. 名称：通风器（带逆止阀） 2. 型号：BLD-400 3. 规格：风量：400m3/h, 630/min, 功率：0.06kW 4. 安装形式：板下安装	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
33	031301017004	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程
工程项目-暖通工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-暖通工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-暖通工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	普工	工日	1				
2	技工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-暖通工程

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-专业工暂估价

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-专业工暂估价

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称:鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-专业工暂估价

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-暂列金额

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目-暂列金额

标段：鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：