

鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装修拆除工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		反诈中心						
		地面拆除						
1	011606001001	拆除木地板及垫层	1、拆除木地板及垫层；	m2	282.86			
2	011606001002	拆除大理石地面	1、拆除大理石地面及垫层	m2	13.12			
3	010103002001	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	12.57			
		分部小计						
		墙体拆除						
4	011605002001	造型墙拆除	1、拆除原有造型墙；	m2	268.98			
5	011606002001	拆除石膏板墙体	1、拆除原有轻钢龙骨石膏板墙体；	m3	48.11			
6	011601001001	拆除原有砌块墙体	1、拆除原有砌块墙；	m3	10.19			
7	011608001001	铲除原有墙顶面乳胶漆及腻子	1、铲除原有墙顶面乳胶漆及腻子；	m2	470.05			
8	010103002002	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	38.92			
		分部小计						
		天棚拆除						
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除原有吊顶饰面及龙骨；	m2	362.07			
10	010103002003	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	8.33			
		分部小计						
		其他拆除						
11	011606002003	拆除原有镜子	1、拆除原有镜子；	m2	20.48			
12	011610002001	拆除原有卷帘	1、拆除原有卷帘；	m2	25.06			
13	011610002002	拆除原有窗户	1、拆除原有窗户；	m2	11.07			
14	011610001001	拆除原有木门	1、拆除原有木门；	m2	11.24			
15	011610002003	拆除原有玻璃门	1、拆除原有玻璃门	m2	6.81			
16	011614003001	窗台板拆除	1、拆除大理石窗台板	m	6.51			
17	011611005001	拆除指示牌	1、指示牌拆除	块	2			
18	01161400200	玻璃展柜及柜体	1、玻璃展柜及柜体拆	m2	24.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装修拆除工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	拆除	除； 2、高*宽：1.3m*0.8m； 3、立面投影面积；					
19	010103002004	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	5.11			
		分部小计						
		刑警队						
		一中队~六中队						
20	011302001001	拆除吊顶天棚	1、拆除原有石膏板吊顶；	m2	350			
21	010103002005	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	8.05			
		分部小计						
		一层、二层楼梯间						
22	011604002001	铲除原有墙面腻子及乳胶漆	1、铲除原有墙面腻子及乳胶漆；	m2	204			
23	011604003001	铲除原有天棚腻子及乳胶漆	1、铲除原有天棚腻子及乳胶漆	m2	36			
24	010103002006	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	5.33			
		分部小计						
		西二楼足迹实验室						
25	011601001003	拆除原有砌块墙体	1、拆除原有砌块墙；	m3	1.15			
26	011610001002	拆除原有木门	1、拆除原有木门；	m2	3.15			
27	010103002007	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	1.71			
		分部小计						
		小北门						
28	011610002004	拆除原有防火门	1、拆除原有防火门；	m2	3.15			
29	010103002008	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	0.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装修拆除工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		窗帘						
30	011614006001	窗帘轨拆除	1、窗帘轨道拆除	m	30			
31	010103002009	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	0.09			
		分部小计						
		小北门雨棚						
32	011604003002	铲除雨棚原有腻子及涂料	1、铲除雨棚原有腻子及涂料	m2	3.85			
33	010103002010	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	0.05			
		分部小计						
		小北门台阶						
34	011605001001	台阶及平台块料拆除	1、拆除花岗岩台阶及平台	m2	8.1			
35	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除混凝土台阶及平台	m3	1.94			
36	010103002011	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	2.72			
		分部小计						
		值班室						
37	011604002002	铲除原有墙面腻子及乳胶漆	1、铲除原有墙面腻子及乳胶漆；	m2	80			
38	011604003003	铲除原有天棚腻子及乳胶漆	1、铲除原有天棚腻子及乳胶漆	m2	30			
39	010103002012	工程废料弃置	1、工程废料运输； 2、运距：投标方自行考虑；	m3	2.28			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装修拆除工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	垂直运输费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3.2				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装修拆除工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装修拆除工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装修拆除工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 建筑装修拆除工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造
工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装修拆除工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装修工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		反诈中心						
		地面及贴脚线						
1	011102001001	地砖楼地面	1、界面剂； 2、干硬性水泥砂浆结合层； 3、地砖专用粘结剂； 4、地砖饰面7500*1500（同原地砖花色）； 5、地面环氧采砂美缝；	m2	306.63			
2	011103001001	橡胶板楼地面	1、清理处理； 2、专用胶底涂3遍； 3、中层专用胶涂刷3遍； 4、环氧地坪专用面漆涂刷3遍；	m2	70.91			
3	011105006001	不锈钢贴脚线	1、1mm厚不锈钢贴脚线； 2、木基层；	m2	19.35			
		分部小计						
		墙体、隔断						
4	011209001001	新建轻钢龙骨石膏板墙体（120mm厚）	1、12mm厚石膏板双层双面； 2、中间夹70mm厚隔音岩棉； 3、75mm*3500mm轻钢龙骨，间距不大于400mm	m2	68.9			
5	011209001002	新建轻钢龙骨石膏板墙体（150mm厚）	1、12mm厚石膏板双层双面； 2、中间夹100mm厚隔音岩棉； 3、100mm*3500mm轻钢龙骨，间距不大于400mm	m2	39.04			
6	011209002002	新建12mm厚双层钢化玻璃百叶隔断	1、新建12mm厚双层钢化玻璃百叶隔断	m2	4.67			
7	011209002003	新建6mm厚双层钢化玻璃百叶隔断	1、新建6mm厚双层钢化玻璃百叶隔断	m2	74.6			
		分部小计						
		墙面						
8	011406003003	墙面腻子及乳胶漆	1、墙面3遍腻子，3遍乳胶漆	m2	676.96			
9	010516002002	预埋铁件	1、预埋铁件制作安装（大屏位置）	t	0.051			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204004002	干挂石材钢骨架	1、型钢骨架（国标L50*50*5角钢骨架，大屏位置）	t	0.5			
11	011304001001	灯带（槽）	1、18mm基层阻燃板灯槽100*40*100mm（大屏位置）	m2	4.77			
12	011207001001	双层纸面石膏板	1、12mm厚双层纸面石膏板（大屏位置）	m2	8.38			
13	011207001002	单层纸面石膏板	1、12mm厚单层纸面石膏板（大屏位置）	m2	4.77			
14	01B001	亚克力发光造型墙	1. 亚克力发光造型墙 B立面	m2	6.67			
15	01B002	亚克力发光造型墙	1. 亚克力发光造型墙 C立面	m2	12.22			
16	01B003	亚克力发光造型墙	1. 亚克力发光造型墙 D立面	m2	11.46			
17	01B004	亚克力发光造型墙	1. 亚克力发光造型墙 E立面	m2	8.25			
18	01B005	亚克力发光造型墙	1. 亚克力发光造型墙 F立面	m2	5.15			
19	01B006	亚克力发光造型墙	1. 亚克力发光造型墙 G立面	m2	12.76			
20	01B007	亚克力发光造型墙	1. 亚克力发光造型墙 H立面	m2	10.91			
21	011207001003	格栅造型墙	1、墙体 2、基层阻燃板 3、阻燃木龙骨 4、基层阻燃板 5、双层12mm石膏板	m2	18.57			
22	011207001004	墙面装饰板	1、墙体 2、格栅造型	m2	1.8			
		分部小计						
		天棚						
23	011302001002	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层9.5mm厚石膏板吊顶（平顶）	m2	75.08			
24	011302001003	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层9.5mm厚石膏板吊顶（跌级）	m2	296.82			
25	011301001002	天棚刮腻子及乳胶漆	1、天棚3遍腻子，3遍乳胶漆	m2	426			
26	011302005001	织物软雕吊顶	1、异型软膜灯条	m2	16.51			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗						
27	010808001001	木门窗套	1、木窗套	m	23.1			
28	010809004002	石材窗台板	1、石材窗台板	m2	1.3			
29	010801001001	木质门	1、隐形木门	m2	1.79			
30	010802004002	防火门	1、甲级防火门	m2	6.54			
31	010805005003	平开钢化玻璃门	1、平开钢化玻璃自由门（宽1.2m）	樘	1			
32	010805005004	平开钢化玻璃门	1、平开钢化玻璃自由门（宽0.85m）	樘	7			
33	010805005005	平开钢化玻璃门	1、平开钢化玻璃自由门（宽0.6m）	樘	1			
34	010805005006	平开钢化玻璃门	1、平开钢化玻璃自由门（宽1.4m）	樘	1			
35	010802001003	新建6mm电动感应钢化玻璃门	1、新建6mm电动感应钢化玻璃门1400mm*2400mm； 2、电子感应自动门传感装置；	m2	6.72			
		分部小计						
		刑警队						
		一中队～六中队						
36	011302001001	吊顶天棚	1、矿棉板吊顶	m2	350			
		分部小计						
		一层、二层楼梯间						
37	011407002001	天棚腻子及乳胶漆	1、天棚3遍腻子、3遍乳胶漆	m2	36			
38	011407001001	墙面腻子及乳胶漆	1、墙面3遍腻子、3遍乳胶漆	m2	204			
		分部小计						
		西二楼足迹实验室						
39	010805005002	全玻自由门	1、新做全玻璃自由门	樘	1			
40	010802001001	断桥铝合金窗户	1、70型断桥铝合金窗户	m2	5.76			
41	010809004001	石材窗台板	1、石材窗台板	m2	0.84			
		分部小计						
		小北门						
42	010802004001	防盗门	1、甲级防火防盗门	m2	3.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		窗帘						
43	010810001001	窗帘	1、遮光窗帘	m2	67.5			
44	010810005001	窗帘轨	1、罗马杆轨道	m	30			
		分部小计						
		小北门雨棚						
45	011301001001	雨棚抹灰	1、抹1:2.5水泥砂浆	m2	3.85			
46	011406003001	雨棚刮腻子	1、雨棚刮腻子2遍	m2	3.85			
47	011407002002	雨棚喷刷涂料	1、雨棚喷室外丙烯酸涂料	m2	3.85			
		分部小计						
		小北门台阶						
48	010501006001	混凝土基平台及基础	1、C20混凝土平台及台阶； 1、模板； 3、养生；	m3	1.18			
49	010403008001	石台阶	1、长2500*宽300*厚120芝麻灰花岗岩条石； 2、30厚1:3水泥砂浆结合层；	m3	0.09			
50	011206001001	石材项目	1、30厚芝麻灰花岗岩； 2、30厚1:3水泥砂浆结合层； 3、素水泥浆一道；	m2	3.6			
		分部小计						
		值班室						
51	011407002003	天棚腻子及乳胶漆	1、天棚3遍腻子、3遍乳胶漆	m2	30			
52	011407001002	墙面腻子及乳胶漆	1、墙面3遍腻子、3遍乳胶漆	m2	80			
		分部小计						
		措施项目						
53	011701006001	满堂脚手架	吊顶用满堂脚手架	m2	824.58			
54	011701003001	里脚手架	墙脚手架	m2	960.96			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	垂直运输费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3.2				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装修工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装修工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造
工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气拆除

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	031301017001	脚手架搭拆						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气拆除

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气拆除

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气拆除

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 电气拆除

标段: 鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造
工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气拆除

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线系统						
1	030502001001	综合配线柜	1. 名称：综合配线柜	台	1			
2	080703010001	集线器	1. 名称：集线器	架	1			
3	080703010002	光纤配线架	1. 名称：光纤配线架	架	1			
4	030505010001	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器	台	1			
5	030411003001	桥架	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢质 4. 类型：槽式 5. 接地方式：电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。	m	37			
6	080807009001	支架、吊架	桥架支架制作安装	t	0.037			
7	030502005001	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆（国标） 2. 规格：UTP4/6 3. 敷设方式：管内敷设	m	1430			
8	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 规格：20 4. 配置形式：敷设 砖、混凝土结构暗配	m	149			
9	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：50 4. 配置形式：敷设 砖、混凝土结构暗配	m	20			
10	030502012001	TD网络插座	1. 名称：TD网络插座 2. 安装方式：墙上暗装，距地0.3m 3. 插座底盒安装	个	2			
11	030502012002	TO电话网络双孔插座	1. 名称：电话网络双孔插座 2. 安装方式：墙上暗装，距地0.3m 3. 插座底盒安装	个	21			
12	030502012003	TV电视插座	1. 名称：TV电视插座 2. 安装方式：墙上暗装，距地0.3m 3. 插座底盒安装	个	2			
		分部小计						
		安防监控系统						
13	03050200500	双绞线	1. 名称：双绞线缆（国	m	392.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	缆	标) 2.规格:UTP4/6 3.敷设方式:管内敷设					
14	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:敷设 砖、混凝土结构暗配	m	53.89			
15	030506007001	半球型摄像机	1.名称:半球型摄像机	台	13			
16	030507003001	可视对讲系统室内机	1.名称:可视对讲系统室内机	套	1			
		分部小计						
		广播系统						
17	080605005001	音箱	1.名称:音箱 2.安装方式:吸顶安装	个	5			
18	030411004001	音箱线	1.名称:电气配线 2.规格及型号:音箱线2*2.5 3.管内穿放	m	92.75			
19	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:敷设 砖、混凝土结构暗配	m	23.07			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 弱电工程

标段: 鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造
工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 刑警队一中队——六中队改造改造- 标段: 鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造 第 1 页 共 1 页
安装部分 工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刑警队一中队——六中队改造改造-安装部分

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：刑警队一中队——六中队改造改造-安装部分

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：刑警队一中队——六中队改造改造-安装部分

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：刑警队一中队——六中队改造改造-安装部分

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 刑警队一中队——六中队改造改造-安装部分

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱AL-1	1. 名称：配电箱AL-1 700*600*200 2. 安装方式：明装 3. 距地1.6m 4. 端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 2.5mm ² ；4mm ²	台	1			
		分部小计						
		电缆、电缆头						
2	030408001001	电力电缆	1. 名称：室内电力电缆 2. 规格,型号：WDZB-YJY-5x10 3. 材质：铜芯电缆 4. 电压等级1KV以下	m	10.96			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：10mm ² 3. 材质：铜芯 干包式	个	2			
		分部小计						
		配线、配管						
4	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格材质：WDZB-BYJ2.5mm ² 3. 管内穿放	m	1215.97			
5	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格材质：WDZB-BYJ4mm ² 3. 管内穿放	m	957.96			
6	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2. 规格及材质：SC40 3、敷设方式：暗敷	m	7.96			
7	030411001002	配管	1、名称：电线配管 2. 规格及材质：PC20 3、敷设方式：暗敷	m	186.8			
8	030411001003	配管	1、名称：电线配管 2. 规格及材质：PC25 3、敷设方式：暗敷	m	257			
9	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：配管开槽	m	39.6			
		分部小计						
		开关、插座、灯具						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412001001	普通灯具	1. 名称：软膜天花	m	186.03			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称：灯带	m	358.7			
12	030412001003	普通灯具	1. 名称：射灯	套	32			
13	030404035001	插座	1. 名称：单相二三孔插座 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：墙上安装	个	23			
14	030404035002	插座	1. 名称：插座并列安装 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：墙上安装， 中间不留空隙	个	20			
15	030404035003	插座	1. 名称：单相二三孔安全 型插座 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：墙面安装， 带USB接口	个	3			
16	030411006001	接线点	1. 名称：接线点 2. 规格：预留电源接线点 3. 安装方式：墙上安装	个	9			
17	030404034001	照明开关	1. 名称：单控单联开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：墙面安装（ 底边离地高度：1300mm）	个	9			
18	030404034002	照明开关	1. 名称：单控双联开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：墙面安装（ 底边离地高度：1300mm）	个	1			
19	030404034003	照明开关	1. 名称：单控三联开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：墙面安装（ 底边离地高度：1300mm）	个	2			
20	030506007001	LED电子屏	1. 名称：LED电子屏 2. 规格：电子屏（6540*2330mm），15KW	m2	15.24			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段: 鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公
区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 要求:满足规范设计要求	m	23.66			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 要求:满足规范设计要求	m	23.66			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 要求:满足规范设计要求	m	7.2			
4	031002001001	管道支架	1. 名称:成品管道支架 2. 规格:De20	套	35			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017001	脚手架搭拆	1、脚手架	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

标段: 鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造
工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段: 鄂尔多斯市公安局东胜分局办公区域维修改造
工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

