

鄂尔多斯市衡水实验中学消防
维修项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目- 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 土建 修项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#教学楼						
1	011408001010	墙纸裱糊	1. 防火门贴“常密闭防火门”标识 2. 部位：所有防火门	m2	3.24			
2	011408001006	墙纸裱糊	1. 消火栓箱体贴消火栓标识	m2	0.53			
3	011610002011	金属门窗拆除	1. 拆除金属防盗门，尺寸：1800mm*2700mm 2. 部位：楼梯间	m2	106.92			
4	010802003007	钢质防火门	换乙级钢质防火门： 1. 门代号及洞口尺寸:FM1827乙，共22樘 2. 门框或扇外围尺寸:1800mm*2700mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 含五金件、闭门器、顺位器 5. 部位：楼梯间	m2	106.92			
5	011610002015	金属门窗拆除	1. 拆除防盗门，尺寸：1500mm*2400mm 2. 部位：走廊	m2	14.4			
6	010802003008	钢质防火门	甲级钢质防火门： 1. 门代号及洞口尺寸:FM1524甲，共4樘 2. 门框或扇外围尺寸：1500mm*2400mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 含五金件、闭门器、顺位器 5. 部位：走廊	m2	14.4			
7	011610002014	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 部位：走道外窗	m2	70.05			
8	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	排烟窗 1. 窗代号及洞口尺寸:c2125、LDC0937 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金，70系列 3. 含五金件 4. 部位：走道外窗	m2	70.05			
9	01B004	手动开启装置	1. 手动开启装置	套	17			
10	011501018003	微型消防站配套设施	1. 成品微型消防站内补充配套设施包含消防水枪2个、水枪接口2个、消防水带2卷、灭火毯2个、破拆扳手2把、消防腰斧2把、破拆大斧2把、安全绳2捆、安全扣2个、反光背心2个、手电2个	个	1			
11	010801006007	门锁安装	1. 原有钢质防火门更换闭门器	套	19			
12	011610002021	拆除闭门器	1. 拆除原有防火门闭门器	樘	19			
		分部小计						
		2#教学楼						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目- 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 土建 修项目 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011408001011	墙纸裱糊	1. 防火门贴“常密闭防火门”标识 2. 部位：所有防火门	m2	3.46			
14	011408001005	墙纸裱糊	1. 消火栓箱体贴消火栓标识	m2	0.53			
15	011207001001	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨石膏板墙面 2. 墙面刮腻子两遍、乳胶漆两遍 3. 部位：地下室通道处	m2	20.16			
16	011610002007	金属门窗拆除	1. 拆除金属防盗门，尺寸：1800mm*2700mm 2. 部位：楼梯间	m2	48.6			
17	011610002010	金属门窗拆除	1. 拆除金属防盗门，尺寸：1500mm*2700mm 2. 部位：楼梯间	m2	16.2			
18	010802003005	钢质防火门	换乙级钢质防火门： 1. 门代号及洞口尺寸：FM1827乙、FM1527乙，共14樘 2. 门框或扇外围尺寸：1800mm*2700mm、1500mm*2700mm 3. 门框、扇材质：钢制 4. 含五金件、闭门器、顺位器 5. 部位：楼梯间	m2	64.8			
19	011610002009	金属门窗拆除	1. 拆除金属防盗门，尺寸：1000mm*2700mm 2. 部位：教学楼通往宿舍处门处	m2	10.8			
20	010401003001	实心砖墙	1. 砖砌防火墙 2. 墙厚：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4. 部位：教学楼通往宿舍处门处	m3	2.59			
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 3. 部位：教学楼通往宿舍处门处	m2	10.8			
22	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子两遍、乳胶漆两遍 2. 部位：教学楼通往宿舍处门处	m2	10.8			
23	011610002008	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 部位：走道	m2	89.54			
24	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	排烟窗 1. 窗代号及洞口尺寸：LDC3、LDC0937 2. 框、扇材质：断桥隔热铝合金，70系列 3. 含五金件 4. 部位：走道	m2	89.54			
25	01B003	手动开启装置	1. 手动开启装置	套	18			
26	011501018002	微型消防站配套	1. 成品微型消防站内补充	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目- 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 土建 修项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设施	配套设施包含消防水枪2个、水枪接口2个、消防水带2卷、灭火毯2个、破拆扳手2把、消防腰斧2把、破拆大斧2把、安全绳2捆、安全扣2个、反光背心2个、手电2个					
27	010801006008	门锁安装	1. 原有钢质防火门更换闭门器	套	26			
28	011610002020	拆除闭门器	1. 拆除原有防火门闭门器	樘	26			
		分部小计						
		3#楼						
29	011408001012	墙纸裱糊	1. 防火门贴“常密闭防火门”标识 2. 部位：所有防火门	m2	1.37			
30	010605002001	钢板墙板	1. 灰色彩钢板封堵墙面 2. 部位：地下室南北入口处	m2	52.53			
31	011408001009	墙纸裱糊	1. 消火栓箱体贴消火栓标识	m2	0.53			
32	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除PVC吊顶（拆除面层） 2. 部位：一层卫生间增加试水阀处	m2	2.5			
33	011302001002	吊顶天棚	1. 恢复PVC吊顶天棚（主材利旧） 2. 部位：一层卫生间增加试水阀处	m2	2.5			
34	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除PVC吊顶（拆除面层） 2. 部位：二层卫生间增加末端试水装置	m2	2.5			
35	011302001003	吊顶天棚	1. 恢复PVC吊顶天棚（主材利旧） 2. 部位：二层卫生间增加末端试水装置	m2	2.5			
36	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除矿棉板吊顶（拆除面层） 2. 部位：一层卫生间增加试水阀处	m2	2.5			
37	011302001004	吊顶天棚	1. 恢复矿棉板吊顶天棚（主材利旧） 2. 部位：一层卫生间增加试水阀处	m2	2.5			
38	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除矿棉板吊顶（拆除面层） 2. 部位：二层卫生间增加末端试水装置	m2	2.5			
39	011302001005	吊顶天棚	1. 恢复矿棉板吊顶天棚（主材利旧） 2. 部位：二层卫生间增加末端试水装置	m2	2.5			
40	011606003006	天棚面龙骨及饰	1. 拆除石膏板吊顶（拆面	m2	200			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
土建 修项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		面拆除	层) 2. 部位：喷淋试水漏水破坏处顶棚					
41	011302001006	吊顶天棚	1. 双层纸面石膏板吊顶 2. 石膏板面贴绷带 3. 刮腻子两遍、乳胶漆两遍 4. 部位：喷淋试水漏水破坏处顶棚	m2	200			
42	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除矿棉板吊顶（拆面层） 2. 部位：喷淋试水漏水破坏处顶棚	m2	80			
43	011302001008	吊顶天棚	1. 矿棉板吊顶（主材利旧） 4. 部位：喷淋试水漏水破坏处顶棚	m2	80			
44	01B009	地面成品保护	1. 地面成品保护	m2	300			
45	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：砌块墙打孔 2. 规格：管径DN25	个	2			
46	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除玻璃隔断 2. 部位：走廊	m2	13.44			
47	011610002017	金属门窗拆除	1. 拆除玻璃隔断上玻璃门扇 2. 部位：走廊	m2	1.84			
48	011610002018	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗（单开扇） 1500mm*1800mm	m2	5.4			
49	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金窗（双开扇） 1. 窗代号及洞口尺寸：c1518，1500mm*1800mm 2. 框、扇材质：断桥隔热铝合金，70系列 3. 含五金件 4. 部位：走廊	m2	5.4			
50	011501018004	微型消防站配套设施	1. 成品微型消防站内补充配套设施包含消防水枪2个、水枪接口2个、消防水带2卷、灭火毯2个、破拆扳手2把、消防腰斧2把、破拆大斧2把、安全绳2捆、安全扣2个、反光背心2个、手电2个	个	1			
51	010801006009	门锁安装	1. 原有钢质防火门更换闭门器	套	19			
52	011610002019	拆除闭门器	1. 拆除原有防火门闭门器	樘	19			
53	011610002029	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗：c1220、c1231、c1228、c1231 2. 部位：大报告厅、阅览室、电子阅览室	m2	118.2			
54	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	换排烟窗 1. 窗代号及洞口尺寸：c1220、c1231、c1228、c1231	m2	118.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
土建 修项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金,70系列 3. 含五金件 4. 部位:大报告厅、阅览室、电子阅览室					
55	01B005	手动开启装置	1. 手动开启装置	套	34			
		分部小计						
		4#体育馆						
56	011408001020	墙纸裱糊	1. 防火门贴“常密闭防火门”标识 2. 部位:所有防火门	m2	3.24			
57	011408001021	墙纸裱糊	1. 消火栓箱体贴消火栓标识	m2	0.53			
58	011501018005	微型消防站配套设施	1. 成品微型消防站内补充配套设施包含消防水枪2个、水枪接口2个、消防水带2卷、灭火毯2个、破拆扳手2把、消防腰斧2把、破拆大斧2把、安全绳2捆、安全扣2个、反光背心2个、手电2个	个	1			
59	011610002030	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗	m2	85.26			
60	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	换排烟窗 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金,70系列 2. 含五金件	m2	85.26			
61	01B010	手动开启装置	1. 手动开启装置	套	14			
62	010801006017	门锁安装	1. 原有钢质防火门更换闭门器	套	6			
63	011610002031	拆除闭门器	1. 拆除原有防火门闭门器	樘	6			
		分部小计						
		5#宿舍楼						
64	011408001013	墙纸裱糊	1. 防火门贴“常密闭防火门”标识 2. 部位:所有防火门	m2	1.94			
65	011408001001	墙纸裱糊	1. 消火栓箱体贴消火栓标识	m2	3.2			
66	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除金属门, 尺寸: 1500mm*2400mm 2. 部位: 楼梯间	m2	36			
67	010802003001	钢质防火门	换乙级钢质防火门: 1. 门代号及洞口尺寸:FM1524乙, 共10樘 2. 门框或扇外围尺寸:1500mm*2400mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 含五金件、闭门器、顺位器 5. 部位: 楼梯间	m2	36			
68	011501018006	微型消防站配套	1. 成品微型消防站内补充	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目- 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维 第 6 页 共 10 页
 土建 修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设施	配套设施包含消防水枪2个、水枪接口2个、消防水带2卷、灭火毯2个、破拆扳手2把、消防腰斧2把、破拆大斧2把、安全绳2捆、安全扣2个、反光背心2个、手电2个					
69	010801006010	门锁安装	1. 原有钢质防火门更换闭门器	套	17			
70	011610002022	拆除闭门器	1. 拆除原有防火门闭门器	樘	17			
		分部小计						
		6#宿舍楼						
71	011408001014	墙纸裱糊	1. 防火门贴“常密闭防火门”标识 2. 部位：所有防火门	m2	1.94			
72	011408001002	墙纸裱糊	1. 消火栓箱体贴消火栓标识	m2	3.2			
73	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除金属门，尺寸：1500mm*2400mm 2. 部位：楼梯间	m2	36			
74	010802003002	钢质防火门	换乙级钢质防火门： 1. 门代号及洞口尺寸：FM1524乙，共10樘 2. 门框或扇外围尺寸：1500mm*2400mm 3. 门框、扇材质：钢制 4. 含五金件、闭门器、顺位器 5. 部位：楼梯间	m2	36			
75	011501018007	微型消防站配套设施	1. 成品微型消防站内补充配套设施包含消防水枪2个、水枪接口2个、消防水带2卷、灭火毯2个、破拆扳手2把、消防腰斧2把、破拆大斧2把、安全绳2捆、安全扣2个、反光背心2个、手电2个	个	1			
76	010801006011	门锁安装	1. 原有钢质防火门更换闭门器	套	17			
77	011610002023	拆除闭门器	1. 拆除原有防火门闭门器	樘	17			
		分部小计						
		7#宿舍楼						
78	011408001015	墙纸裱糊	1. 防火门贴“常密闭防火门”标识 2. 部位：所有防火门	m2	1.94			
79	011408001003	墙纸裱糊	1. 消火栓箱体贴消火栓标识	m2	3.2			
80	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除金属门，尺寸：1500mm*2400mm 2. 部位：楼梯间	m2	36			
81	010802003003	钢质防火门	换乙级钢质防火门：	m2	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 土建 修项目 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 门代号及洞口尺寸:FM1524乙, 共10樘 2. 门框或扇外围尺寸:1500mm*2400mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 含五金件、闭门器、顺位器 5. 部位: 楼梯间					
82	011501018008	微型消防站配套设施	1. 成品微型消防站内补充配套设施包含消防水枪2个、水枪接口2个、消防水带2卷、灭火毯2个、破拆扳手2把、消防腰斧2把、破拆大斧2把、安全绳2捆、安全扣2个、反光背心2个、手电2个	个	1			
83	010801006012	门锁安装	1. 原有钢质防火门更换闭门器	套	17			
84	011610002024	拆除闭门器	1. 拆除原有防火门闭门器	樘	17			
		分部小计						
		8#宿舍楼						
85	011408001018	墙纸裱糊	1. 防火门贴“常密闭防火门”标识 2. 部位: 所有防火门	m2	1.94			
86	011408001004	墙纸裱糊	1. 消火栓箱体贴消火栓标识	m2	3.2			
87	010801006003	门锁安装	1. 钢质防火门更换闭门器 2. 部位: 楼梯间	套	10			
88	010801006002	门锁安装	1. 钢质防火门更换门锁 2. 部位: 楼梯间	套	10			
89	011501018009	微型消防站配套设施	1. 成品微型消防站内补充配套设施包含消防水枪2个、水枪接口2个、消防水带2卷、灭火毯2个、破拆扳手2把、消防腰斧2把、破拆大斧2把、安全绳2捆、安全扣2个、反光背心2个、手电2个	个	1			
90	010801006013	门锁安装	1. 原有钢质防火门更换闭门器	套	17			
91	011610002025	拆除闭门器	1. 拆除原有防火门闭门器	樘	27			
		分部小计						
		9#宿舍楼						
92	011408001017	墙纸裱糊	1. 防火门贴“常密闭防火门”标识 2. 部位: 所有防火门	m2	1.22			
93	011408001022	墙纸裱糊	1. 消火栓箱体贴消火栓标识	m2	3.2			
94	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除金属门（子母门），尺寸：1500mm*2400mm 2. 部位: 楼梯	m2	28.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
土建 修项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			间					
95	010802003004	钢质防火门	换乙级钢质防火门（双扇门）： 1. 门代号及洞口尺寸:FM1524乙，共8樘 2. 门框或扇外围尺寸:1500mm*2400mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 含五金件、闭门器、顺位器 5. 部位：楼梯间	m2	28.8			
96	011501018010	微型消防站配套设施	1. 成品微型消防站内补充配套设施包含消防水枪2个、水枪接口2个、消防水带2卷、灭火毯2个、破拆扳手2把、消防腰斧2把、破拆大斧2把、安全绳2捆、安全扣2个、反光背心2个、手电2个	个	1			
97	010801006014	门锁安装	1. 原有钢质防火门更换闭门器	套	9			
98	011610002026	拆除闭门器	1. 拆除原有防火门闭门器	樘	9			
99	011610002032	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 部位：走道	m2	19.2			
100	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	换排烟窗 1. 窗代号及洞口尺寸:c1220、c1220反 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金,70系列 3. 含五金件 4. 部位：走道	m2	19.2			
101	01B007	手动开启装置	1. 手动开启装置	套	8			
		分部小计						
		10#楼（餐厅）						
102	011408001019	墙纸裱糊	1. 防火门贴“常密闭防火门”标识 2. 部位：所有防火门	m2	0.79			
103	011408001023	墙纸裱糊	1. 消火栓箱体贴消火栓标识	m2	3.2			
104	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗：c1229、c1237 2. 部位：一层、二层食堂	m2	119.1			
105	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	换排烟窗 1. 窗代号及洞口尺寸:c1229、c1237 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金,70系列 3. 含五金件 4. 部位：一层、二层食堂	m2	119.1			
106	01B002	手动开启装置	1. 手动开启装置	套	31			
107	011501018011	微型消防站配套设施	1. 成品微型消防站内补充配套设施包含消防水枪2个、水枪接口2个、消防	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维 第 9 页 共 10 页
 土建 修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水带2卷、灭火毯2个、破拆扳手2把、消防腰斧2把、破拆大斧2把、安全绳2捆、安全扣2个、反光背心2个、手电2个					
108	010801006015	门锁安装	1. 原有钢质防火门更换闭门器	套	11			
109	011610002027	拆除闭门器	1. 拆除原有防火门闭门器	樘	11			
		分部小计						
		11#楼（餐厅）						
110	011408001007	墙纸裱糊	1. 防火门贴“常密闭防火门”标识 2. 部位：消防控制室	m2	1.3			
111	011408001024	墙纸裱糊	1. 消火栓箱体贴消火栓标识	m2	3.2			
112	010801006004	门锁安装	1. 钢质防火门更换闭门器 2. 部位：湿式报警阀间	套	1			
113	010801006005	门锁安装	1. 防火门上门把手 2. 部位：湿式报警阀间	套	1			
114	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板隔断 2. 部位：淋浴间走道处	m2	3.87			
115	010801006006	门锁安装	1. 钢质防火门增加闭门器 2. 部位：楼梯间、厨房外门靠走廊侧	套	6			
116	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除PVC吊顶（拆除面层） 2. 部位：卫生间三楼增加末端试水装置、一、二层增加试水阀处	m2	15			
117	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝扣板吊顶（拆面层） 2. 部位：喷淋试水漏水破坏处顶棚	m2	194			
118	011302001007	吊顶天棚	1. 恢复铝扣板吊顶（主材利旧） 2. 部位：喷淋试水漏水破坏处顶棚	m2	194			
119	011302001001	吊顶天棚	1. 恢复PVC吊顶天棚（主材利旧） 2. 部位：卫生间三楼增加末端试水装置、一、二层增加试水阀处	m2	15			
120	01B008	地面成品保护	1. 地面成品保护	m2	300			
121	030413003002	打洞（孔）	1. 名称：砌块墙打孔 2. 规格：管径DN25	个	3			
122	011610002016	金属门窗拆除	1. 拆除金属框玻璃门 2. 部位：二、三层厨房	m2	22.13			
123	010802003009	钢质防火门	换甲级钢质防火门： 1. 门代号及洞口尺寸：FM2316甲，共2樘 2. 门框或扇外围尺寸：	m2	7.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 土建 修项目 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2350mm*1600mm 3. 门框、扇材质：钢制 4. 含五金件、闭门器、顺位器 5. 部位：二、三层厨房					
124	011207001003	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨石膏板墙面 2. 墙面刮腻子两遍、乳胶漆两遍 3. 部位：二、三层厨房	m2	14.61			
125	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除柱面龙骨及饰面板 2. 部位：挡烟垂壁处	m2	1.2			
126	011207001004	墙面装饰板	1. 竹木纤维板墙面 2. 部位：挡烟垂壁处	m2	1.2			
127	011501018012	微型消防站配套设施	1. 成品微型消防站内补充配套设施包含消防水枪2个、水枪接口2个、消防水带2卷、灭火毯2个、破拆扳手2把、消防腰斧2把、破拆大斧2把、安全绳2捆、安全扣2个、反光背心2个、手电2个	个	1			
128	010801006016	门锁安装	1. 原有钢质防火门更换闭门器	套	11			
129	011610002028	拆除闭门器	1. 拆除原有防火门闭门器	樘	12			
		分部小计						
		建筑垃圾						
130	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑废料 2. 运距：自行考虑 3. 楼层运出垃圾	m3	103.23			
		分部小计						
		措施项目						
131	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 建筑物檐口高度：30m内	项	1			
132	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 建筑物檐口高度：18m内	项	1			
133	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 2. 搭设高度：10.6m 3. 脚手架材质：钢管 4. 部位：3#楼	m2	300			
134	011701003001	里脚手架	1. 移动式脚手架 2. 部位：11#楼	m2	394			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-土建

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-土建

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价			明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-土建

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	技工	工日	8				
1.2	普工	工日	8				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-土建

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料检验试验费明细表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#教学楼						
		应急照明系统						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:成套应急照明箱 2. 型号:500*400*200mm 3. 安装方式:明装	台	5			
2	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	1222.15			
3	030411004031	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-6	m	45			
4	030408010001	防火涂料	1. 名称:JDG20管刷防火涂料	m2	78.64			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5	m	2426.3			
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-RVS-2*1.5	m	1213.15			
7	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:双头应急灯 2. 墙壁式	套	82			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 2. 型号、规格:LED-5W-DC 24V A型 防护等级IP67 3. 安装形式:壁装	套	87			
9	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯 2. 墙壁式	套	54			
10	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	54			
11	011613001003	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:安全出口灯 2. 墙壁式	套	30			
12	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:门上0.3米壁挂	套	30			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86 4. 安装形式:明装	个	171			
		分部小计						
		消火栓系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维

安装

修项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010802001003	消火栓门拆除	1. 名称:消火栓门拆除 2. 型号:580*920mm	套	2			
15	010802001004	消火栓门	1. 名称:消火栓门(含五金件) 2. 材质、型号:透明玻璃门 580*920mm	套	2			
16	030901010009	消防水带	1. 名称:消防水带 2. 规格、型号:25m/卷	套	2			
		分部小计						
		2#教学楼						
		应急照明系统						
17	030404017008	配电箱	1. 名称:成套应急照明箱 2. 型号:500*400*200mm 3. 安装方式:明装	台	5			
18	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	1222.15			
19	030411004042	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-6	m	45			
20	030408010012	防火涂料	1. 名称:JDG20管刷防火涂料	m2	78.64			
21	030411004043	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5	m	2426.3			
22	030411004044	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-RVS-2*1.5	m	1213.15			
23	011613001042	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:双头应急灯 2. 墙壁式	套	82			
24	030412004043	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 2. 型号、规格:LED-5W-DC 24V A型 防护等级IP67 3. 安装形式:壁装	套	87			
25	011613001043	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯 2. 墙壁式	套	54			
26	030412004044	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	54			
27	011613001044	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:安全出口灯 2. 墙壁式	套	30			
28	030412004045	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:	套	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目- 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			LED-1W-DC24V A型 3. 安装形式:门上0.3米壁挂					
29	030411006012	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86 4. 安装形式:明装	个	171			
		分部小计						
		消火栓系统						
30	010802001005	消火栓门拆除	1. 名称:消火栓门拆除 2. 型号:580*920mm	套	2			
31	010802001006	消火栓门	1. 名称:消火栓门(含五金件) 2. 材质、型号:透明玻璃门 580*920mm	套	2			
32	030901010010	消防水带	1. 名称:消防水带 2. 规格、型号:25m/卷	套	2			
		分部小计						
		3#楼						
		应急照明系统						
33	030404017004	配电箱	1. 名称:成套应急照明箱 2. 型号:500*400*200mm 3. 安装方式:明装	台	3			
34	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	502.13			
35	030411004033	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-6	m	27			
36	030408010003	防火涂料	1. 名称:JDG20管刷防火涂料	m2	31.53			
37	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5	m	977.26			
38	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-RVS-2*1.5	m	488.63			
39	011613001007	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:双头应急灯 2. 墙壁式	套	6			
40	030412004007	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 2. 型号、规格:LED-5W-DC24V A型 防护等级IP67 3. 安装形式:壁装	套	21			
41	011613001008	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目- 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 墙壁式					
42	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	14			
43	030412004009	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:门上0.3米壁挂	套	14			
44	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86 4. 安装形式:明装	个	49			
		分部小计						
		消火栓系统						
45	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器(材料利旧) 2. 规格、型号:4KG	具	4			
46	010802001007	消火栓门拆除	1. 名称:消火栓门拆除 2. 型号:580*920mm	套	2			
47	010802001008	消火栓门	1. 名称:消火栓门(含五金件) 2. 材质、型号:透明玻璃门 580*920mm	套	2			
48	030901010011	消防水带	1. 名称:消防水带 2. 规格、型号:25m/卷	套	2			
		分部小计						
		喷淋						
		加装末端试水装置、末端试水阀						
49	030901008005	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 1.6Mpa 3. 螺纹连接	组	1			
50	030901008006	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 1.6Mpa 3. 螺纹连接	组	1			
		分部小计						
		喷淋试水漏水维修						
51	030901001001	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN25	m	50			
52	030901001003	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN32	m	30			
53	030901001004	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN40	m	30			
54	030901001005	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN50	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
安 装 修项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030901001006	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN65	m	30			
56	030901001008	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN80	m	20			
57	030901001009	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN100	m	20			
58	030901001010	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN125	m	20			
59	030901001011	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN150	m	20			
60	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	65			
61	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	30			
62	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	30			
63	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	30			
64	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管(含沟槽卡箍) 3. 规格: DN65 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	30			
65	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管(含沟槽卡箍) 3. 规格: DN80 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	20			
66	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管(含沟槽卡箍) 3. 规格: DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验					
67	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管(含沟槽卡箍) 3. 规格: DN125 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	20			
68	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管(含沟槽卡箍) 3. 规格: DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	20			
69	030901003002	沟槽管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:沟槽管件DN65 1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接	个	15			
70	030901003003	沟槽管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:沟槽管件DN80 1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接	个	13			
71	030901003001	沟槽管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:沟槽管件DN100 1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接	个	10			
72	030901003004	沟槽管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:沟槽管件DN125 1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接	个	10			
73	030901003005	沟槽管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:沟槽管件DN150 1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接	个	10			
74	031002001002	管道支架拆除	1. 名称:管道支架拆除	kg	80			
75	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	80			
76	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:管道支架除轻锈 2. 油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	80			
77	030901003006	水喷淋喷头拆除	1. 名称:玻璃球下垂喷头拆除 2. 规格:DN25	个	20			
78	030901003007	水喷淋喷头	1. 名称:玻璃球下垂喷头 2. 规格:DN25	个	20			
		分部小计						
		灯具拆换（喷淋试水漏水维修）						
79	011613001039	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:筒灯 2. 吊式	套	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011613001041	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:双管荧光灯 2. 吊式	套	10			
81	030412004040	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号、规格:LED 8W 3. 安装形式:嵌入式	套	30			
82	030412004042	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号、规格:双管荧光灯 2*36W 3. 安装形式:吸顶式	套	10			
83	030411001016	配管拆除	1. 名称:配管拆除 2. 材质:电线管	m	20			
84	030411004038	配线拆除	1. 名称:配线拆除 2. 型号:2. 5mm2	m	60			
85	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	20			
86	030411004039	配线	1. 名称:配线拆除 2. 型号:WDZ-BYJ-2. 5mm2	m	60			
		分部小计						
		4#体育馆						
		应急照明系统						
87	030404017001	配电箱	1. 名称:成套应急照明箱 2. 型号:500*400*200mm 3. 安装方式:明装	台	1			
88	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	1005			
89	030408010004	防火涂料	1. 名称:JDG20管刷防火涂料	m2	63. 11			
90	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-6	m	9			
91	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-2. 5	m	2020			
92	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-RVS-2*1. 5	m	1010			
93	011613001009	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:双头应急灯 2. 墙壁式	套	28			
94	030412004010	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 2. 型号、规格:LED-5W-DC 24V A型 防护等级IP67 3. 安装形式:壁装	套	78			
95	011613001010	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目- 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 墙壁式					
96	030412004011	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	35			
97	011613001012	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯 2. 吊式	套	1			
98	030412004013	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:吊式	套	1			
99	011613001011	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:安全出口灯 2. 墙壁式	套	9			
100	030412004012	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:门上0.3米壁挂	套	9			
101	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86 4. 安装形式:明装	个	123			
		分部小计						
		消火栓系统						
102	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器(材料利旧) 2. 规格、型号:4KG	具	2			
103	010802001009	消火栓门拆除	1. 名称:消火栓门拆除 2. 型号:580*920mm	套	2			
104	010802001010	消火栓门	1. 名称:消火栓门(含五金件) 2. 材质、型号:透明玻璃门 580*920mm	套	2			
105	030901010012	消防水带	1. 名称:消防水带 2. 规格、型号:25m/卷	套	2			
		分部小计						
		5#宿舍楼						
		应急照明系统						
106	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	343.2			
107	030408010005	防火涂料	1. 名称:JDG20管刷防火涂料	m2	21.55			
108	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ -2.5	m	696.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-RVS-2*1.5	m	348.2			
110	011613001013	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:双头应急灯 2. 墙壁式	套	35			
111	030412004014	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 2. 型号、规格:LED-5W-DC 24V A型 防护等级IP67 3. 安装形式:壁装	套	35			
112	011613001014	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯 2. 墙壁式	套	10			
113	030412004015	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	15			
114	011613001016	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:安全出口灯 2. 墙壁式	套	5			
115	030412004017	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:门上0.3米壁挂	套	10			
116	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86 4. 安装形式:明装	个	60			
		分部小计						
		消火栓系统						
117	030901013003	灭火器拆除	1. 名称:灭火器拆除 2. 规格、型号:4KG 手提式	具	40			
118	030901013010	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:5KG 手提式	具	40			
119	010802001011	消火栓门拆除	1. 名称:消火栓门拆除 2. 型号:580*920mm	套	2			
120	010802001012	消火栓门	1. 名称:消火栓门(含五金件) 2. 材质、型号:透明玻璃门 580*920mm	套	2			
121	030901010013	消防水带	1. 名称:消防水带 2. 规格、型号:25m/卷	套	2			
		分部小计						
		6#宿舍楼						
		应急照明系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
修项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	343.2			
123	030408010007	防火涂料	1. 名称:JDG20管刷防火涂 料	m2	21.55			
124	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ -2.5	m	696.1			
125	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-RVS -2*1.5	m	348.2			
126	011613001020	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:双头应 急灯 2. 墙壁式	套	35			
127	030412004021	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 2. 型号、规格:LED-5W-DC 24V A型 防护等级IP67 3. 安装形式:壁装	套	35			
128	011613001021	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指 示灯 2. 墙壁式	套	10			
129	030412004022	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:壁装 距地0. 5m	套	15			
130	011613001022	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:安全出 口灯 2. 墙壁式	套	5			
131	030412004023	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:门上0.3米壁 挂	套	10			
132	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86 4. 安装形式:明装	个	60			
		分部小计						
		消火栓系统						
133	030901013011	灭火器拆除	1. 名称:灭火器拆除 2. 规格、型号:4KG 手提 式	具	40			
134	030901013005	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:5KG 手提 式	具	40			
135	010802001013	消火栓门拆除	1. 名称:消火栓门拆除 2. 型号:580*920mm	套	2			
136	010802001014	消火栓门	1. 名称:消火栓门(含五金 件)	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
安装修项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、型号:透明玻璃门 580*920mm					
137	030901010014	消防水带	1. 名称:消防水带 2. 规格、型号:25m/卷	套	2			
		分部小计						
		7#宿舍楼						
		应急照明系统						
138	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	343.2			
139	030408010006	防火涂料	1. 名称:JDG20管刷防火涂料	m2	21.55			
140	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5	m	696.1			
141	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-RVS-2*1.5	m	348.2			
142	011613001017	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:双头应急灯 2. 墙壁式	套	35			
143	030412004018	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 2. 型号、规格:LED-5W-DC 24V A型 防护等级IP67 3. 安装形式:壁装	套	35			
144	011613001018	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯 2. 墙壁式	套	10			
145	030412004019	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	15			
146	011613001019	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:安全出口灯 2. 墙壁式	套	5			
147	030412004020	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:门上0.3米壁挂	套	10			
148	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86 4. 安装形式:明装	个	60			
		分部小计						
		消火栓系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030901013012	灭火器拆除	1. 名称:灭火器拆除 2. 规格、型号:4KG 手提式	具	40			
150	030901013004	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:5KG 手提式	具	40			
151	010802001015	消火栓门拆除	1. 名称:消火栓门拆除 2. 型号:580*920mm	套	2			
152	010802001016	消火栓门	1. 名称:消火栓门(含五金件) 2. 材质、型号:透明玻璃门 580*920mm	套	2			
153	030901010015	消防水带	1. 名称:消防水带 2. 规格、型号:25m/卷	套	2			
		分部小计						
		8#宿舍楼						
		应急照明系统						
154	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	343.2			
155	030408010008	防火涂料	1. 名称:JDG20管刷防火涂料	m2	21.55			
156	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5	m	696.1			
157	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-RVS-2*1.5	m	348.2			
158	011613001023	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:双头应急灯 2. 墙壁式	套	35			
159	030412004024	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 2. 型号、规格:LED-5W-DC 24V A型 防护等级IP67 3. 安装形式:壁装	套	35			
160	011613001024	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯 2. 墙壁式	套	10			
161	030412004025	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	15			
162	011613001025	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:安全出口灯 2. 墙壁式	套	5			
163	030412004026	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:门上0.3米壁挂					
164	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86 4. 安装形式:明装	个	60			
		分部小计						
		消火栓系统						
165	030901013013	灭火器拆除	1. 名称:灭火器拆除 2. 规格、型号:4KG 手提式	具	40			
166	030901013006	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:5KG 手提式	具	40			
167	010802001017	消火栓门拆除	1. 名称:消火栓门拆除 2. 型号:580*920mm	套	2			
168	010802001018	消火栓门	1. 名称:消火栓门(含五金件) 2. 材质、型号:透明玻璃门 580*920mm	套	2			
169	030901010016	消防水带	1. 名称:消防水带 2. 规格、型号:25m/卷	套	2			
		分部小计						
		9#宿舍楼						
		应急照明系统						
170	030404017005	配电箱	1. 名称:成套应急照明箱 2. 型号:500*400*200mm 3. 安装方式:明装	台	4			
171	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	290.5			
172	030411004034	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-6	m	36			
173	030408010009	防火涂料	1. 名称:JDG20管刷防火涂料	m2	18.24			
174	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5	m	567			
175	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-RVS-2*1.5	m	283.5			
176	011613001026	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:双头应急灯 2. 墙壁式	套	7			
177	030412004027	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 2. 型号、规格:	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			LED-5W-DC24V A型 防护等级IP67 3. 安装形式:壁装					
178	011613001027	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯 2. 墙壁式	套	8			
179	030412004028	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC24V A型 3. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	20			
180	011613001028	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:安全出口灯 2. 墙壁式	套	3			
181	030412004029	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC24V A型 3. 安装形式:门上0.3米壁挂	套	4			
182	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86 4. 安装形式:明装	个	24			
		分部小计						
		消火栓系统						
183	030901013014	灭火器拆除	1. 名称:灭火器拆除 2. 规格、型号:4KG 手提式	具	32			
184	030901013007	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:5KG 手提式	具	32			
185	030901010003	消火栓栓口拆除	1. 名称:消火栓栓口拆除	套	6			
186	030901010004	消火栓栓口	1. 名称:消火栓栓口 2. 减压稳压型	套	6			
187	010802001019	消火栓门拆除	1. 名称:消火栓门拆除 2. 型号:580*920mm	套	2			
188	010802001020	消火栓门	1. 名称:消火栓门(含五金件) 2. 材质、型号:透明玻璃门 580*920mm	套	2			
189	030901010017	消防水带	1. 名称:消防水带 2. 规格、型号:25m/卷	套	2			
		分部小计						
		10#楼（餐厅）						
		应急照明系统						
190	030404017006	配电箱	1. 名称:成套应急照明箱 2. 型号:500*400*200mm 3. 安装方式:明装	台	4			
191	030411004035	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内	m	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-6					
192	030411002001	线槽拆除	1. 名称:线槽拆除 2. 材质:PVC 3. 规格:25mm	m	66			
193	030411001011	PVC管拆除	1. 名称:电气管拆除 2. 材质、型号:PVC20	m	19.6			
194	030411004024	配线拆除	1. 名称:电线拆除 2. 配线形式:线槽内 3. 型号、规格:ZC-RVV2*2.5	m	66			
195	030411004025	配线拆除	1. 名称:电线拆除 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:ZC-RVV2*2.5	m	19.6			
196	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	502.6			
197	030408010010	防火涂料	1. 名称:JDG20管刷防火涂料	m2	31.56			
198	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5	m	901.6			
199	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-RVS-2*1.5	m	493.6			
200	011613001029	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:双头应急灯 2. 墙壁式	套	11			
201	030412004030	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 2. 型号、规格:LED-5W-DC 24V A型 防护等级IP67 3. 安装形式:壁装	套	17			
202	011613001030	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯 2. 墙壁式	套	5			
203	030412004031	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	9			
204	011613001031	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:安全出口灯 2. 墙壁式	套	1			
205	030412004032	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:门上0.3米壁挂	套	2			
206	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86	个	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装形式:明装					
		分部小计						
		消火栓系统						
207	030901013015	灭火器拆除	1. 名称:灭火器拆除 2. 规格、型号:4KG 手提式	具	32			
208	030901013008	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:5KG 手提式	具	32			
209	030901010001	消防水带	1. 名称:消防水带 2. 规格、型号:25m/卷	套	2			
210	010802001001	消火栓门拆除	1. 名称:消火栓门拆除 2. 型号:580*920mm	套	2			
211	010802001002	消火栓门	1. 名称:消火栓门(含五金件) 2. 材质、型号:透明玻璃门 580*920mm	套	2			
212	030901010005	消火栓栓口拆除	1. 名称:消火栓栓口拆除	套	8			
213	030901010006	消火栓栓口	1. 名称:消火栓栓口 2. 减压稳压型	套	8			
		分部小计						
		11#楼（餐厅）						
		应急照明系统						
214	030404017007	配电箱	1. 名称:成套应急照明箱 2. 型号:500*400*200mm 3. 安装方式:明装	台	6			
215	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、型号:JDG20 3. 配置形式:明配	m	741.89			
216	030411004036	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-6	m	54			
217	030408010011	防火涂料	1. 名称:JDG20管刷防火涂料	m2	46.59			
218	030411004028	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5	m	1450.98			
219	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号、规格:WDZAN-RVS-2*1.5	m	725.49			
220	011613001035	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯 2. 吊式	套	28			
221	030412004036	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维

第 17 页 共 22 页

安装 修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:吊式					
222	011613001036	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:疏散指示灯 2. 墙壁式	套	1			
223	030412004037	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:壁装 距地0.5m	套	3			
224	011613001037	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:安全出口灯 2. 墙壁式	套	8			
225	030412004038	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:LED-1W-DC 24V A型 3. 安装形式:门上0.3米壁挂	套	9			
226	030412004033	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号、规格:LED-3W-DC 24V A型 TY-BLJC系列 防护等级IP67 3. 安装形式:吸顶式	套	28			
227	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86 4. 安装形式:明装	个	68			
		分部小计						
		更换排烟风机						
		重新安装至排烟风机的配电管线、拆换排烟风机						
228	030108001001	排烟风机拆除	1. 名称:排烟风机拆除 2. 型号:GYF-I型 NO. 11-I 转速960rpm 电机功率15 KW 计算风量39000m3/h 系统风量46800m3/h 风机风量34170~54958m3/h 全压471~725Pa	台	1			
229	030108001002	排烟风机	1. 名称:排烟风机 2. 型号:GYF-I型 NO. 11-I 转速960rpm 电机功率15 KW 计算风量39000m3/h 系统风量46800m3/h 风机风量34170~54958m3/h 全压471~725Pa 3. 风机检查接线及调试	台	1			
230	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC70 4. 配置形式:明配	m	4.72			
231	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY-4*16	m	6.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目- 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
安装修项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 电压等级(kV):1KV					
232	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:WDZN-YJY-4*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	个	1			
		分部小计						
		火自报系统重新安装至每层排烟口PYK的电源线D、报警总线S						
233	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	295.38			
234	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号、规格:NH-WDZ-BYJ-2.5	m	370.76			
235	030411004037	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号、规格:ZR-RVS-2*1.5	m	110			
		分部小计						
		消火栓系统						
236	030901013016	灭火器拆除	1. 名称:灭火器拆除 2. 规格、型号:4KG 手提式	具	56			
237	030901013009	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:5KG 手提式	具	56			
238	030901010002	消防水带	1. 名称:消防水带 2. 规格、型号:25m/卷	套	2			
239	010802001021	消火栓门拆除	1. 名称:消火栓门拆除 2. 型号:580*920mm	套	2			
240	010802001022	消火栓门	1. 名称:消火栓门(含五金件) 2. 材质、型号:透明玻璃门 580*920mm	套	2			
241	030901010007	消火栓栓口拆除	1. 名称:消火栓栓口拆除	套	28			
242	030901010008	消火栓栓口	1. 名称:消火栓栓口 2. 减压稳压型	套	28			
		分部小计						
		喷淋						
		湿式报警阀改造、加装末端试水装置、末端试						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水阀						
243	030901004001	湿式报警阀拆除	1. 名称:湿式报警阀拆除 2. 型号、规格:DN150 ZSFZ150 1.6Mpa	组	1			
244	030901001040	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管(含沟槽卡箍) 3. 规格: DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	3			
245	030901004002	湿式报警阀	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150 ZSFZ150 1.6Mpa 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍	组	1			
246	030503008001	信号阀	1. 名称:信号阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:含沟槽卡箍	个	2			
247	031003003001	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:含沟槽卡箍	个	1			
248	031003003002	过滤器	1. 名称:过滤器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:含沟槽卡箍	个	1			
249	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	2			
250	030901008003	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 规格: DN25 1.6Mpa 3. 螺纹连接	组	2			
251	030901008004	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格: DN25 1.6Mpa 3. 螺纹连接	组	1			
		分部小计						
		喷淋试水漏水维修						
252	030901001022	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN25	m	50			
253	030901001023	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN32	m	30			
254	030901001024	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN40	m	30			
255	030901001025	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN50	m	30			
256	030901001026	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN65	m	30			
257	030901001027	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN80	m	20			
258	030901001028	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN100	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	030901001029	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN125	m	20			
260	030901001030	水喷淋钢管拆除	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN150	m	20			
261	030901001031	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	65			
262	030901001032	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	30			
263	030901001033	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	30			
264	030901001034	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	30			
265	030901001035	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管(含沟槽卡箍) 3. 规格: DN65 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	30			
266	030901001036	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管(含沟槽卡箍) 3. 规格: DN80 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	20			
267	030901001037	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管(含沟槽卡箍) 3. 规格: DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	20			
268	030901001038	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管(含沟槽卡箍) 3. 规格: DN125 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目— 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
 安装 修项目 第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验					
269	030901001039	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管(含沟槽卡箍) 3. 规格: DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	20			
270	030901003008	沟槽管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:沟槽管件DN65 1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接	个	15			
271	030901003009	沟槽管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:沟槽管件DN80 1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接	个	13			
272	030901003010	沟槽管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:沟槽管件DN100 1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接	个	10			
273	030901003011	沟槽管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:沟槽管件DN125 1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接	个	10			
274	030901003012	沟槽管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:沟槽管件DN150 1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接	个	10			
275	031002001003	管道支架拆除	1. 名称:管道支架拆除	kg	80			
276	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	80			
277	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:管道支架除轻锈 2. 油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	80			
278	030901003013	水喷淋喷头拆除	1. 名称:玻璃球下垂喷头拆除 2. 规格:DN25	个	20			
279	030901003014	水喷淋喷头	1. 名称:玻璃球下垂喷头 2. 规格:DN25	个	20			
		分部小计						
		灯具拆换（喷淋试水漏水维修）						
280	011613001038	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:节能灯 2. 吸顶	套	5			
281	030412004039	装饰灯	1. 名称:节能灯 2. 型号、规格:1*11W 3. 安装形式:吸顶安装	套	5			
282	011613001040	灯具拆除	1. 拆除灯具名称:平板灯 2. 嵌入式	套	20			
283	030412004041	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 型号、规格:600*600mm	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-安装 标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 22 页 共 22 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-安装

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-安装

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-安装

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	普工	工日	5				
1.2	技工	工日	5				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

材料检验试验费明细表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-专业工程暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-专业工程暂估价

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-专业工程暂估价

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价			明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-专业工程暂估价

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	11号楼防火门监控系统故障、火自报系统故障处理	防火门监控系统故障处理、火自报系统故障处理（包括更换、重新布置管线、设备等全部内容，使防火门监控系统及火自报系统能正常启动运行）	70000			
2	室外消防工程	与F1号楼预留的喷淋管、消火栓管碰接；为能实现火自报及喷淋系统功能，E11号楼分消防控制室与其它楼栋连通、总消防控制室与分消防控制室连接，敷设线缆及保护管；（主要包含消火栓及喷淋管道敷设、井室、阀门、相应的绿化、硬化、道路拆改恢复、新旧管碰接、管道防腐及土方等全部内容）	700000			
合 计			770000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-专业工程暂估价

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目- 标段: 鄂尔多斯市衡水实验中学消防维
暂列金额 修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-暂列金额

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-暂列金额

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-暂列金额

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目-暂列金额

标段：鄂尔多斯市衡水实验中学消防维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：