

泊尔江海子镇银宏
煤矿周边道路绿化
工程(二标段) 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泊尔江海子镇银宏煤矿周边道路绿化工程 标段：(二标段)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001003	栽植山桃4-6cm	1. 种类:山桃; 2. 胸径或干径:4-6cm; 3. 株高、冠径:全冠, 冠幅 \geq 1.2m, 分枝点0.6-0.8m, 带土球; 4. 支架:打支架 5. 养护期:新工养护一年;	株	2			
2	050102001004	栽植丁香球	1. 种类:丁香球; 2. 高度:0.8-1.2m; 3. 株高、冠径:冠幅1.2-1.5m, 65株/穴; 4. 养护期:新工养护一年;	穴	3			
3	050102001005	栽植乔木	1. 种类:桧柏球; 2. 高度:0.8-1.2m; 3. 株高、冠径:冠幅1.2-1.5m, 65株/穴; 4. 养护期:新工养护一年;	穴	2			
4	050102001006	栽植樟子松2-2.5m	1. 种类:樟子松; 2. 株高: 高度2-2.5m; 全冠, 冠幅 \geq 1.6m, 分枝点低于45厘米, 带土球, 无病虫害打支架; 3. 支架:打支架 4. 养护期:新工养护一年;	株	859			
5	050102001007	栽植国槐8-9cm	1. 种类:国槐; 2. 胸径或干径:8-9cm; 3. 株高、冠径:全冠, 树高5-6m, 冠幅 \geq 1.8m, 分枝点2-2.5米, 根系完整, 带土球, 无病虫害打支架; 4. 支架:打支架 5. 养护期:新工养护一年;	株	868			
6	050102007001	栽植水蜡篱	1. 苗木、花卉种类:水蜡篱; 2. 株高或蓬径:0.6-0.8m; 3. 单位面积株数:25株/m ² , 修建高度0.6-0.8m, 带土球, 无病虫害;	m ²	2070			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 泊尔江海子镇银宏煤矿周边道路绿化工程 标段:
(二标段)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 养护期:新工养护一年;					
7	050102007002	栽植水蜡篱	1. 苗木、花卉种类:紫穗槐; 2. 株高或蓬径:0.6-0.8m; 3. 单位面积株数:36株/m2, 修建高度0.6-0.8m, 带土球, 无病虫害; 4. 养护期:新工养护一年;	m2	1607			
8	011406001001	维修破损挡墙	1. 维修破损小挡墙, 长300m、厚0.24m、高0.6m; 2. 拆除并外运破损挡墙, 废料外运自行考虑; 3. 砌筑挡墙, 水泥砂浆抹灰并刷反光涂料双面;	m2	60			
9	050101009001	种植土回(换)填	1. 更换种植土;	m3	5107			
10	040204002002	人行道块料铺设	1. 整形碾压; 2. 铺设环保砖;	m2	7256			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泊尔江海子镇银宏煤矿周边道路绿化工程(二标段) 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：泊尔江海子镇银宏煤矿周边道路
绿化工程(二标段)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13