

准旗112平米警务站地基					
序号	项目名称	单位	数量	单价	合计
1	人工破拆原岩石地面	平米	80		0
2	人工凿拆混凝土沟槽	立米	20		0
3	运料车包天	天	8		0
4	砂浆砌零星砖	立米	1.2		0
5	C30砼基础	立米	31		0
6	垫层双层钢筋施工	吨	0.75		0
7	成品铁板埋件	个	10		0
8	立面砂浆帖火烧板	平米	15.45		0
9	平面砂浆铺贴火烧板	平米	45.6		0
10	室内800*800地砖铺贴	平米	110		0
11	封闭围挡及大门	米	94		0
12	预埋水电备用管	米	1		0
13	地热管及保温板铺设	平米	110		0
14	地热C15细石砼垫层找平	平米	110		0
15	电锅炉循环水泵分水器	套	1		0
16	地砖美缝	平米	112		0
17	采暖系统注防冻液	升	1		0
18	PVC踢脚线	米	86		0
19	装饰柜及封闭胶	套	1		0
20	现场管理	套	1		0
21	管理费	套	1		0
22	税金	元	1		
23	合计				0

准旗60平米警务站地基					
序号	项目名称	单位	数量	单价	合计
1	人工破拆原地面	平米	22		0
2	人工挖基础沟槽	立米	13		0
3	运料车包天	天	6		0
4	砂浆砌基础砖	立米	1.2		0
5	C30砼基础	立米	18		0
6	垫层双层钢筋施工	吨	0.51		0
7	成品铁板埋件	个	8		0
8	立面砂浆帖火烧板	平米	11.25		0
9	平面砂浆铺贴火烧板	平米	18.6		0
10	室内800*800地砖铺贴	平米	60		0
11	封闭围挡及大门	米	45		0

12	预埋水电备用管	米	1		0
13	地热管及保温板铺设	平米	60		0
14	地热C15细石砼垫层找平	平米	60		0
15	电锅炉循环水泵分水器 安装	套	1		0
16	地砖美缝	平米	60		0
17	采暖系统注防冻液	升	1		0
18	PVC踢脚线	米	72		0
19	装饰柜及封闭胶	套	1		0
20	现场管理	套	1		0
21	管理费	套	1		0
22	税金	元	1		
23	合计				0

说明：此地基清单已含在警务工作站报价中

备注
台阶
含模板浇筑工人
板50厚
板50厚
含主材人工
40厚砼找平层
以房子为单位，按照施工天数，人数收取
企业13%的税点

备注
台阶
含模板浇筑工人
板50厚
板50厚

含主材人工
40厚砼找平层
设备及安装
以房子为单位，按照施工天数，人数收取
企业13%的税点