

鄂托克旗木凯淖尔镇 DHA
脑黄金蛋鸡养殖生产基地
项目（设备采购）

工
程
量
清
单

2024 年 04 月 10 日

鄂托克旗木凯淖尔镇 DHA 脑黄金蛋鸡 养殖生产基地项目（设备采购） 清单编制说明

一、工程名称

鄂托克旗木凯淖尔镇 DHA 脑黄金蛋鸡养殖生产基地项目（设备采购）

二、工程概况

鄂托克旗木凯淖尔镇 DHA 脑黄金蛋鸡养殖生产基地项目（设备采购）工程包括：设备采购与设备配电。

二、编制依据

- 1、工程量计算依据其施工图纸；
- 2、与本工程有关的标准、规范、技术资料等。
- 3、规费执行内建标函【2019】468 号文件，按 19%计取；
- 4、税金执行内建标【2019】113 号文件，税率按 9%计取；
- 5、材料价执行鄂尔多斯市鄂托克旗 2024 年市场价。

鄂托克旗木凯淖尔镇DHA
脑黄金蛋鸡养殖生产基
地项目（设备采购）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金蛋鸡养殖 标段：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金蛋
生产基地项目（设备采购） 鸡养殖生产基地项目（设备采购）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		5列5层养殖设备						
		笼网系统						
1	03B005	笼网	1. 含笼架，全套笼网+拖底丝全套，锌铝镁食槽，护蛋板和全套笼网组件。包含护板，托杆，笼架皮带托杆。 2、鸡笼采用锌铝镁合金丝工艺制成，耐酸碱性强； 3、底网、后网、顶网丝径为2.5mm，笼门丝径为3.8mm和4.5mm，隔网丝径为2.5mm。 4、底网倾斜角度为7.5° 5、食槽采用锌铝镁合金板材 6、食槽采用V型尖底敞口式设计，厚度1.0mm，双侧总宽度180mm，辊压一体成型。 7、三道加强筋式设计。 8、锌铝镁材质辊压一体成型 9、笼架为锌铝镁合金板材，辊压一体成型，厚度2.0mm，组装式结构。	组	265			
		分部小计						
		饮水系统						
2	031003001001	减压阀	1. 庆中（红色），含末端，调节前后端水线压力。	个	25			
3	031004018001	饮水器	1. 锥阀饮水器，每层6颗，饮水乳头360°侧击出水，出水量根据水压变化，合理的设计慢速鸡只饮水需求，加工精度高，密封性好，鸡只不饮水时不漏水，乳头外壳材质为优质塑料，阀杆及钢套材质为不锈钢。	套	8000			
4	031006014001	水线终端	1. 前端供水水管及配件，	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金鸡蛋鸡养殖
生产基地项目（设备采购）

标段：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金蛋
鸡养殖生产基地项目（设备采购）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			含头端总成，尾端排水管及配件					
5	031001006001	水管	1、PVC养殖加厚型专用方管 2、水线通过隔网上嵌入塑料卡件固定，水线管接头固定牢固、避免因热胀冷缩及水压过大脱开。	m	1800			
6	040602038001	水槽	1.V型接水槽，含接头	m	1800			
7	030113015001	过滤器	1.白色双体大号（庆中品牌）过滤为5微米的棉线滤芯，包含固定配件	台	1			
8	030113015002	加药器	1.25进口多寿加药器，D25RE2，0.2%-2%	台	1			
		分部小计						
		喂料系统						
9	03B006	喂料机	1.钢丝绳牵引式行车，配故障检测开关； 2.行车轮采用尼龙铸成，驱动轮采用优质碳素结构钢制成； 3.锌铝镁合金材质料斗，厚度1.0mm，每层料斗配有防尘盖和料量观察窗； 4.高精度匀料器方便调节，匀料器底部配饰尼龙轮，防止匀料器与料槽直接接触，限位调节根据鸡只日龄调整喂料量，保证饲料的均匀； 5.回料器自动收集头、尾端饲料，防止饲料浪费； 6.毛刷自动清理蛋带与料槽，节约人工。	套	5			
10	030105001001	轨道	1.30mm*50mm热镀锌方管，厚度3.0，含接头	m	720			
11	03B007	上料装置	1.螺旋式镀锌外管直径： ϕ 140mm 2.长度:23m 3.含中转斗1套	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金鸡蛋鸡养殖
生产基地项目（设备采购）

标段：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金蛋
鸡养殖生产基地项目（设备采购）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 含料线支撑件、料位传感器。含驱动电机两台。					
12	030308002001	料塔	1. 30吨、板厚1.2mm，直接，3.7米，高度7.46米，支腿8个，容积，42.5立方。	套	1			
13	03B008	料塔上料装置	1. 螺旋式镀锌外管直径： $\phi 140\text{mm}$ 2. 长度：23m 3. 含中转斗1套 4. 含料线支撑件、料位传感器。含驱动电机两台。	套	1			
		分部小计						
		清粪系统						
14	03B009	纵向清粪机	1. 采用锌铝镁合金板材； 2、滚筒采用包胶处理，增大摩擦力，保证粪带使用同时不损伤粪带； 3、末端采用双道刮粪板，PU材质，配合合金板材固定支撑，确保刮粪干净； 4、分段式压带辊配中间压紧机构，有效防止粪带跑偏； 5、清粪尾架采用3.0mm锌铝镁合金板材加工压制成型； 6、清粪尾架防尘盖用1.0mm合金板材加工压制成型。	套	5			
15	030215001001	清粪带	1. 高强度复合材质，厚度1.2mm，伸缩率低	条	25			
16	030215001002	横向清粪	1. 锌铝镁合金板框架，耐高、低温皮带	m	16			
17	030215001003	斜向清粪	1. 锌铝镁合金板框架，耐高、低温皮带（包含护罩）	m	8			
		分部小计						
		集蛋系统						
18	03B010	集蛋机主机	1. 锌铝镁合金框架； 2、捡蛋机主机侧板使用	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金鸡蛋鸡养殖生产基地项目（设备采购）

标段：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金鸡蛋鸡养殖生产基地项目（设备采购）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.0mm锌铝镁合金板材冲压折弯成型； 3、蓝色L型独家专利集蛋卡，尼龙材质； 4、含机头机尾、导蛋槽、分蛋器、软蛋过滤。					
19	030215001004	蛋带、带卡	1. 尼龙材质输蛋带，蛋带卡全新料，抗老化	组	265			
20	030215001005	鲁冰集蛋线	1. 鲁冰集蛋线	m	30			
		分部小计						
		通风系统						
21	030108001001	风机	1. 远卓品牌推拉式(仿蒙特, 51吋, 扇叶直接1.3m, 0帕排风量46000, ,30帕风量衰减10%)	台	22			
22	010810001001	湿帘	1. 外挂式, 铝合金框架, 纸厚15cm	m ²	120			
23	030201003001	循环水系统	1. 含水管, 接头, 三通, 阀门, 污水泵	套	3			
24	010807001002	通风窗	1. 白色ABS材质, 预留口尺寸1200mm×370mm。	个	48			
25	010807001003	通风窗开启装置	1. 按每侧山墙计算, 含绞盘、钢丝绳、滑轮、弹簧, 含一台推拉杆电机。 2. 手自一体	套	2			
26	010809001001	导流板	1. 高密度板, $\delta=50\text{mm}$	m ²	120			
27	010807001004	导流板开启装置	1. 按每侧山墙计算, 含绞盘、钢丝绳、滑轮、弹簧, 每侧山墙用一套。 2. 手自一体	套	3			
		分部小计						
		照明系统						
28	030411004001	照明线路	1. 6线照明, 灯纵向间距1.5米/盏	m	450			
29	030412006001	养殖专用灯	1. 高低灯可调光, 产品特点: 1. 无频闪。2. 防水防潮防尘。3. 可模拟日出日落减少鸡应激。4. 光衰小, 3年5%。	盏	300			
30	03B011	调光器	1. 调节光照强度	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金蛋鸡养殖 标段：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金蛋
生产基地项目（设备采购） 鸡养殖生产基地项目（设备采购）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		消毒系统						
31	030411004002	消毒线路	1. 5线消毒，喷头纵向间距2米/组，每组2个	m	320			
32	030901003001	专用喷头	1. 不锈钢喷头	个	320			
33	03B012	控制器	1. 可实现定时自动喷淋	套	1			
		分部小计						
		配套系统						
34	03B013	平板防疫车	1. 两台平板，两台推拉式	台	3			
		分部小计						
		电控系统						
35	03B014	艾牧精灵（26路输出）	1. 配置：前后双电柜 2. 10寸工业级高清触摸屏 3. 5组温度 4. 1组负压 5. 1组湿度 6. 1组CO2 7. 12组风机自动 8. 2组风机手动应急 9. 2组变频风机 10. 2组小窗（左右侧） 11. 3组导流板（山/侧墙） 12. 2组湿帘（山/侧墙） 13. 1组报警 14. 1组照明 15. 1组照明调光 16. 1组变频加热。功能描述：最小通风自动计算 17. 湿度、负压、CO2 18. 外温补偿通风 19. 线性通风 20. 湿帘防骤降 21. 风机轮转 22. 多重报警机制 23. 手机APP远程监控 24. 双系统。 25. 报警系统：声光报警、短信报警、智能报警 26. 喂料控制：横斜向上料、行车喂料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金蛋鸡养殖
生产基地项目（设备采购） 配电

标段：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金蛋
鸡养殖生产基地项目（设备采购）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一级双电源互投柜柜						
1	030402017001	成套配电柜	1. 柜体：800*2200*500mm	台	1			
2	030404019001	控制开关	1. 双电源转换开关 2. 规格型号：CDQ1S/4P-630A	个	1			
3	030404020001	塑壳断路器	1. 塑壳断路器 2. 规格型号：CDM3/3300/630A	个	3			
4	030404019002	塑壳漏电保护器	1. 塑壳漏电保护器 2. 规格型号：CDM3LS/4300/315A	个	1			
5	030404019003	塑壳漏电保护器	1. 塑壳漏电保护器 2. 规格型号：CDM3LS/4300/250A	个	5			
6	080904012001	电度计量表	1. 电度计量表 2. 规格型号：DTS606-(1.5-6A)	台	1			
7	080904012002	电流电压表	1. 电流电压表 2. 规格型号：6L2/600/5/450V	台	4			
8	030404019004	电压转换开关	1. 电压转换开关 2. 规格型号：LW15/16-3	个	1			
9	080903018001	信号指示灯	1. 信号指示灯 2. 规格型号：AD-16-220V	个	4			
10	030402008001	电流互感器	1. 电流互感器 2. 规格型号：BH0.66/600/5	台	6			
11	040801019001	低压熔断器	1. 保险熔断器 2. 规格型号：RT18-32/6A	个	3			
12	030404019005	零地排	1. 零地排	个	1			
13	030404019006	铝排导线辅料标准件	1. 铝排导线辅料标准件	个	1			
		分部小计						
		二级分支配电箱						
14	030402017002	成套配电柜	1. 柜体：700*1500*400mm	台	1			
15	030404020002	塑壳断路器	1. 塑壳断路器 2. 规格型号：CDM3/3300/250A	个	1			
16	030404020003	塑壳断路器	1. 塑壳断路器 2. 规格型号：CDM3/3300/160A	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金蛋鸡 标段：鄂托克旗木凯淖尔镇DHA脑黄金蛋鸡养殖生产 第 1 页 共 1 页
 养殖生产基地项目（设备采购） 配电 基地项目（设备采购）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

