

采购办公信息化改
造提升项目 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、1F.大厅（正门）60m²						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	60			
2	011608003001	拆除墙面广告版及广告纸	1. 拆除墙面广告版及广告纸 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	15			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原雕花造型 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2			
4	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原木质门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	12			
5	011605001001	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	4			
6	011302001001	轻钢龙骨石膏板跌级吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	60			
7	011304001001	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	32			
8	011207001001	墙面装饰板	1. 原墙面做单层7.5cm2木龙骨+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	90			
9	011207001002	LED屏造型墙面	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	18			
10	010808002001	哑口套	1. 18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	15			
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆	m2	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 满足使用方及现行施工规范要求					
12	011406001002	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	72			
13	011105005001	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	1.8			
		分部小计						
		二、1F. 过道（正门）76m²						
14	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	76			
15	011608003002	拆除墙面广告版及广告纸	1. 拆除墙面广告版及广告纸 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	20			
16	011605001002	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	9.5			
17	011614003001	窗台板拆除	1. 拆除原石材窗台板 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	10			
18	011606002001	分水器罩面拆除	1. 拆除原分水器木质罩面 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	6			
19	011302001002	轻钢龙骨石膏板跌级吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	76			
20	011304001002	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	9			
21	011207001003	墙面造型改造	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011406001003	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	127.5			
23	011406001004	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	81			
24	011105005002	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	6			
25	011404002001	人造大理石窗台板	1. 人造大理石窗台板 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	10			
		分部小计						
		三、1F. 内院. 入口大厅（含1.2.3层楼梯间改造）120m²						
26	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	120			
27	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原墙面木质墙裙 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	120			
28	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	5.5			
29	011610001003	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	17			
30	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原金属门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	32			
31	011605001003	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	10			
32	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除原楼梯间石材踏步及水泥砂浆粘结层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	60			
33	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除原大厅地面瓷砖及水泥砂浆粘结层	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆					
34	011609001001	栏杆拆除	1. 拆除原不锈钢楼梯扶手 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	30			
35	010802001001	肯德基门	1. 肯德基门，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	18.72			
36	011208001001	假柱面装饰	1. 轻钢龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+单层9.5mm厚纸面石膏板 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	7.5			
37	011208001002	假梁面装饰	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	12			
38	010401012001	零星砌砖-地台	1. 砌筑红青砖 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m3	2			
39	010404001001	垫层-地台	1. 回填砂石垫层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m3	3			
40	011101001001	水泥砂浆楼地面-地台	1. 抹2cm厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	15			
41	011207001004	墙面造型改造	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	15			
42	011207001005	楼梯间墙面造型改造	1. 方钢龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	40			
43	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 成品不锈钢靠墙扶手 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	36			
44	011207001006	隔墙	1. 轻钢龙骨+9.5mm双面石	m2	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求					
45	011302001003	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	100			
46	011304001003	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	4.8			
47	011406001005	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆（局部套色） 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	255			
48	011406001006	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	135			
49	010606013001	零星钢构件-半悬浮卡座	1. 钢构件采用方钢40*60*5mm，包含制作及安装 2. 满足使用方及现行施工规范要求	t	0.212			
50	011207001007	半悬浮卡座饰面	1. 18mm欧松板基层+防火漆2遍+18mm生态板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	10			
51	011105005003	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	6.6			
52	011106001001	石材楼梯面层	1. 2cm厚1:2水泥砂浆粘贴3cm天然大理石楼梯面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	66			
53	011503008001	成品不锈钢玻璃栏板	1. 成品不锈钢玻璃栏板，玻璃材质为6+6mm钢化夹胶玻璃 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	8			
54	011102003001	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		四、1F. 餐厅82 m²						
55	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	82			
56	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原墙面木质墙裙 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	100			
57	011610001004	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	5			
58	011610001005	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	6			
59	011605001006	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	4			
60	011614003002	窗台板拆除	1. 拆除原石材窗台板 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	8			
61	011208001003	假柱面装饰	1. 轻钢龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+单层9.5mm厚纸面石膏板 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	30			
62	011208001004	假梁面装饰	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	72			
63	011207001008	造型墙（主题画墙面）	1. 双层7.5cm2木龙骨+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	13			
64	011304001004	悬挑式灯槽	1. 9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	6			
65	011302001004	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工	m2	82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范要求					
66	011304001005	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	6.4			
67	011406001007	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	136			
68	011406001008	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	90			
69	011501001001	餐台	1. 餐台，规格为3.1m*80cm*60cm（无柜门） 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	6.2			
70	011501001002	餐台	1. 餐台，规格为3.1m*80cm*60cm（含柜门） 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	3.1			
71	011404002002	人造大理石台面-餐台	1. 人造大理石台面-餐台 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	16			
72	011404002003	人造大理石窗台板	1. 人造大理石窗台板 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2.5			
73	011207001009	卡座饰面	1. 18mm欧松板基层+防火漆2遍+18mm生态板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	15			
74	011207001010	卡座软包	1. 坐垫为8mm密度板+5mm厚加强海绵内芯+布艺 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	3			
75	011207001011	卡座软包	1. 靠背为8mm密度板+3mm厚加强海绵内芯+布艺 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2			
76	011207001012	墙面造型改造	1. 双层7.5cm2木龙骨+9.5mm石膏板饰面+5mm木质饰面，间距40cm	m2	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 满足使用方及现行施工规范要求					
77	011502001003	不锈钢装饰线条	1. 不锈钢角线装饰线条，规格为6*5*1.0mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	20			
78	011105005004	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	3.36			
79	011102003002	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	82			
80	011207001013	墙面装饰板	1. 5mm厚木饰面版 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	30			
81	011207001014	定制喷绘墙布	1. 主墙造型设计定制图案 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	15			
82	011501002001	不锈钢钢化玻璃架	1. 25*25方型不锈钢型材焊接造型，钢化玻璃贴半透明膜，规格为4000*600*2200mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	1			
83	010801002002	木质门带套	1. 成品实木门含门套，规格为950*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	2			
		分部小计						
		五、1F.包间（餐厅）19m²						
84	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	19			
85	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原墙面木质墙裙 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	25			
86	011610001006	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2			
87	01161000100	木门窗拆	1. 拆除原门套	m2	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 9 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	除	2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆					
88	011605001007	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2			
89	011614003003	窗台板拆除	1. 拆除原石材窗台板 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	3			
90	011614006001	窗帘轨拆除	1. 拆除窗帘杆 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	4			
91	011207001015	成品布艺屏风	1. 成品布艺屏风（木框架），规格500*3000mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	12			
92	011302001005	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	19			
93	011207001016	墙面装饰板	1. 单层7.5cm2木龙骨+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	10			
94	011208001005	假梁面装饰	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	5			
95	011207001017	墙面造型改造	1. 墙面粘贴碳纤维墙板，厚8mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	15			
96	011502001004	不锈钢装饰线条	1. 不锈钢槽型装饰线条，规格为10*20*1.0mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	25			
97	011404002004	人造大理石窗台板	1. 人造大理石窗台板 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	1			
98	011105005005	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011102003003	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	19			
100	011406001009	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	51			
101	011406001010	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	22.5			
102	010801002003	木质门带套	1. 成品实木门含门套，规格为950*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	1			
		分部小计						
		六、1F. 中厅（餐厅、包间、后厨）5.5m ²						
103	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	5.5			
104	011606002005	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原墙面木质墙裙 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	10			
105	011610001008	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2			
106	011610001009	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	1.5			
107	011605001008	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	1			
108	011614003004	窗台板拆除	1. 拆除原石材窗台板 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	2			
109	011207001018	包管道	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm	m2	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 满足使用方及现行施工规范要求					
110	011302001006	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	5.5			
111	011406001011	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	25.5			
112	011406001012	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	5.4			
113	011404002005	人造大理石窗台板	1. 人造大理石窗台板 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	1			
114	011105005006	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	1			
115	011102003004	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	5.5			
116	010801002004	木质门带套	1. 成品实木门含门套，规格为950*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	1			
		分部小计						
		七、1F-2F. 楼梯间缓步平台造型墙，2F-3F缓步平台造型墙，11m²						
117	011605001009	平面块料拆除	1. 拆除原石材地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	6			
118	011606002006	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原墙面木质墙裙 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	10			
119	011605001010	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			输、旧料清理成堆					
120	011207001019	墙面造型改造	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	25			
121	011105005007	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	1			
		分部小计						
		八、2F. 过道（包含A、B楼）145 m²						
122	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	145			
123	011606002007	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原墙面木质墙裙 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	80			
124	011610001010	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	15			
125	011610001011	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	18			
126	011605001011	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	18			
127	011614003005	窗台板拆除	1. 拆除原石材窗台板 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	20			
128	011606002008	分水器罩面拆除	1. 拆除原分水器木质罩面 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	8			
129	011605001012	平面块料拆除	1. 拆除原楼梯间石材踏步及水泥砂浆粘结层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	25			
130	011605001013	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 13 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011609001002	栏杆拆除	1. 拆除原不锈钢楼梯扶手 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	15			
132	011302001007	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	90			
133	011302001008	木龙骨石膏板吊顶	1. 7.5cm2双层木龙骨+石膏板吊顶，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	55			
134	011207001020	墙面造型改造	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	40			
135	011404002006	人造大理石窗台板	1. 人造大理石窗台板 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	16.5			
136	011406001013	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆（局部套色） 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	425			
137	011406001014	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	180			
138	011102003005	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	48			
139	011105005008	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	18			
140	010606013002	零星钢构件	1. 顶面黄色造型，钢构件采用方钢20*40*3mm，包含制作及安装 2. 满足使用方及现行施工规范要求	t	0.381			
141	011302001009	石膏板吊顶	1. 顶面黄色造型，采用18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011106001002	石材楼梯面层	1. 2cm厚1:2水泥砂浆粘贴 3cm天然大理石楼梯面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	25			
143	011207001021	楼梯间墙面造型改造	1. 方钢龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	10			
144	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 成品不锈钢靠墙扶手 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	10			
		分部小计						
		九、2F.VIP会议室42m²						
145	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	55			
146	011606002009	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原墙面木质墙裙 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	25			
147	011610001012	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	4			
148	011610001013	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	6			
149	011605001014	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	42			
150	011605001015	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	3			
151	011302001010	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	42			
152	011304001006	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	8.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011208001006	假梁面装饰	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	40			
154	011406001015	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆（局部套色） 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	51			
155	011406001016	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	67.5			
156	011102003006	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	42			
157	011104001001	地毯楼地面	1. 化纤地毯（固定）带垫 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	42			
158	011207001022	包管道	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	15			
159	011404002007	人造大理石窗台板	1. 人造大理石窗台板 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	3			
160	011105005009	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	3			
161	010801002005	木质门带套	1. 成品实木门含门套，规格为950*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	1			
		分部小计						
		十、2F.接待室（VIP会议室）18m²						
162	011605001016	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运	m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			输、旧料清理成堆					
163	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	18			
164	011606002010	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原墙面木质墙裙 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	20			
165	011610001014	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2			
166	011610001015	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2.5			
167	011605001017	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2			
168	011302001011	轻钢龙骨石膏板跌级吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	18			
169	011304001007	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	4			
170	011105005010	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2			
171	011102003007	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	18			
172	011104001002	地毯楼地面	1. 化纤地毯（固定）带垫 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	18			
173	011207001023	墙面硬包	1. 18mm欧松板基层+8mm密度板+防火漆2遍+2mm海绵+无纺布饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	20			
174	010801002006	木质门带套	1. 成品实木门含门套，规格为950*2000mm，含五金等	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 17 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 满足使用方及现行施工规范要求					
		分部小计						
		十一、3F. 过道 (包含A. B楼) 1 15m ²						
175	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m ²	115			
176	011606002011	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原墙面木质墙裙 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m ²	55			
177	011610001016	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m ²	16			
178	011610001017	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m ²	35			
179	011605001018	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m ²	14			
180	011609001003	栏杆拆除	1. 拆除原不锈钢楼梯扶手 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	15			
181	011605001019	平面块料拆除	1. 拆除原楼梯间石材踏步及水泥砂浆粘结层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m ²	25			
182	011605001020	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m ²	48			
183	011302001012	轻钢龙骨石膏板跌级吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶, 间距40cm, 厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m ²	115			
184	011304001008	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m ²	28			
185	011207001024	墙面造型改造	1. 双层7.5cm木龙骨	m ²	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求					
186	011404002008	人造大理石窗台板	1. 人造大理石窗台板 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	13.5			
187	011406001017	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	357			
188	011406001018	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	130.5			
189	011102003008	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	48			
190	011105005011	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	14			
191	011106001003	石材楼梯面层	1. 2cm厚1:2水泥砂浆粘贴3cm天然大理石楼梯面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	25			
192	011207001025	楼梯间墙面造型改造	1. 方钢龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	10			
193	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 成品不锈钢靠墙扶手 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	10			
		分部小计						
		十二、2F. 小卫生间，3m²（后楼）						
194	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨铝扣板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	3			
195	011605001021	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面及砂浆	m2	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆					
196	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除原墙砖地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	18			
197	011610001018	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2			
198	011610001019	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2.5			
199	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 2cm水泥砂浆找平+1.0防水涂料2遍+高分子聚乙烯内纶复合卷材1遍 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	6			
200	011302001013	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨防水石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	3			
201	011304001009	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	1.2			
202	011102003009	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	3			
203	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2cm厚1:2水泥砂浆抹灰 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	18			
204	011204003001	块料墙面	1. 2cm厚1:2水泥砂浆粘贴40*80cm墙砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	18			
205	011505001001	洗漱台	1. 人造大理石洗漱台，大于1m2，包含钢架制作及安装 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2			
206	01080100200	木质门带	1. 成品实木门含门套，规	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		套	格为800*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求					
		分部小计						
		十三、3F.小卫生间，共6m²（后楼，分公卫和套间卫生间）						
207	011606003012	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨铝扣板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	6			
208	011605001022	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	6			
209	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除原墙砖地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	18			
210	011610001020	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2			
211	011610001021	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2.5			
212	010401012002	零星砌砖-地台	1. 砌筑红青砖 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m3	0.3			
213	010404001002	垫层-地台	1. 回填砂石垫层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m3	0.5			
214	011207001026	隔墙	1. 轻钢龙骨+9.5mm双面防水石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	8			
215	010807001001	塑钢窗	1. 平开塑钢窗 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	0.8			
216	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 2cm水泥砂浆找平+1.0防水涂料2遍+高分子聚乙烯内纶复合卷材1遍	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆					
217	011302001014	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨防水石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	6			
218	011304001010	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2.4			
219	011102003010	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	6			
220	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2cm厚1:2水泥砂浆抹灰 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	36			
221	011204003002	块料墙面	1. 2cm厚1:2水泥砂浆粘贴40*80cm墙砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	36			
222	011404011001	装饰柜	1. 生态板装饰柜，规格为600*1200*300mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	1			
223	011505001002	洗漱台	1. 人造大理石洗漱台，大于1m2，包含钢架制作及安装 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2			
224	010801002008	木质门带套	1. 成品实木门含门套，规格为800*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	2			
		分部小计						
		十四、1F. 公共卫生间，14m²（主楼，分男卫女卫）						
225	011606003013	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨铝扣板吊顶	m2	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆					
226	011605001023	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	3			
227	011610001022	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	6			
228	011610001023	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	6			
229	010401012003	零星砌砖-地台	1. 砌筑红青砖 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m3	1			
230	010404001003	垫层-地台	1. 回填砂石垫层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m3	2			
231	011102003011	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	15			
232	011207001027	隔墙	1. 轻钢龙骨+9.5mm双面防水石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	15			
233	010904001003	楼（地）面卷材防水	1. 2cm水泥砂浆找平+1.0防水涂料2遍+高分子聚乙烯内纶复合卷材1遍 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	22			
234	011302001015	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨防水石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	14			
235	011204003003	块料墙面	1. 2cm厚1:2水泥砂浆粘贴40*80cm墙砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	70			
236	011505001003	洗漱台	1. 人造大理石洗漱台，大于1m2，包含钢架制作及安装 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	010801002009	木质门带套	1. 成品实木门含门套，规格为800*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	3			
238	011210005001	成品隔断	1. 成品隔断 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2			
		分部小计						
		十五、2F. 3F-公共卫生间，共24 m²（主楼，分男卫女卫）						
239	011606003014	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨铝扣板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	30			
240	011605001024	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	9			
241	011610001024	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	18			
242	011610001025	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	18			
243	010401012004	零星砌砖-地台	1. 砌筑红青砖 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m3	3			
244	010404001004	垫层-地台	1. 回填砂石垫层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m3	6			
245	011102003012	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	45			
246	011207001028	隔墙	1. 轻钢龙骨+9.5mm双面防水石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	45			
247	010904001004	楼（地）面卷材防水	1. 2cm水泥砂浆找平+1.0防水涂料2遍+高分子聚乙烯内纶复合卷材1遍	m2	66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 24 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆					
248	011302001016	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨防水石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	42			
249	011204003004	块料墙面	1. 2cm厚1:2水泥砂浆粘贴40*80cm墙砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	210			
250	011505001004	洗漱台	1. 人造大理石洗漱台，大于1m2，包含钢架制作及安装 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	6			
251	010801002010	木质门带套	1. 成品实木门含门套，规格为800*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	6			
252	011210005002	成品隔断	1. 成品隔断 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	4			
		分部小计						
		十六、2F. 3F-领导办公室-共66 m²（后楼）完成后使用面积需小于30平米						
253	011606003015	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	66			
254	011606002012	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原墙面木质墙裙 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	50			
255	011614003006	窗台板拆除	1. 拆除原石材窗台板 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	12			
256	011614006002	窗帘轨拆除	1. 拆除窗帘杆 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	22			
257	011605001025	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运	m2	2.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 25 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			输、旧料清理成堆					
258	011605001026	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	66			
259	011102003013	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	66			
260	011302001017	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	66			
261	011304001011	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	9.6			
262	011207001029	墙面造型改造	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	13			
263	011406001019	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	170			
264	011406001020	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	135			
265	011105005012	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	8			
266	010801002011	木质门带套	1. 成品实木门含门套，规格为950*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	2			
		分部小计						
		十七、2F.代表之家 37m²（主楼）						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 26 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
267	011606003016	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	37			
268	011605001027	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2.5			
269	011614003007	窗台板拆除	1. 拆除原石材窗台板 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	5			
270	011302001018	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	37			
271	011208001007	假梁面装饰	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	23			
272	011207001030	墙面造型改造	1. 双层7.5cm2木龙骨+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	5			
273	011304001012	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	1.6			
274	011406001021	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	59.5			
275	011406001022	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	45			
276	011105005013	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2.5			
		分部小计						
		十八、2F.3F-办公室标间-共5间，88m²（后						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼）完成后使用面积需小于30平米						
277	011606003017	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	88			
278	011606002013	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原墙面木质墙裙 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	50			
279	011605001028	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	10			
280	011614006003	窗帘轨拆除	1. 拆除窗帘杆 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	15			
281	011614003008	窗台板拆除	1. 拆除原石材窗台板 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m	15			
282	011605001029	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面及砂浆结合层 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	88			
283	011102003014	块料楼地面	1. 5cm厚1:2水泥砂浆粘贴80*80cm地砖面层 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	88			
284	011302001019	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	88			
285	011304001013	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	25.6			
286	011207001031	墙面造型改造	1. 双层7.5cm2木龙骨+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	14			
287	011406001023	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	238			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
288	011406001024	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	135			
289	011105005014	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	10			
290	010801002012	木质门带套	1. 成品实木门含门套，规格为950*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	5			
		分部小计						
		十九、3F. 会议室 59m²（主楼）						
291	011606003018	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	59			
292	011610001026	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	4			
293	011610001027	木门窗拆除	1. 拆除原门套 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	4			
294	011605001030	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	3			
295	011302001020	轻钢龙骨石膏板跌级吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	59			
296	011207001032	墙面造型改造	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	50			
297	011406001025	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	63.75			
298	011406001026	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍	m2	72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求					
299	011105005015	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	3			
300	011404002009	人造大理石窗台板	1. 人造大理石窗台板 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	5			
301	011104001003	地毯楼地面	1. 化纤地毯（固定）带垫 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	59			
302	010801002013	木质门带套	1. 成品实木对开门含门套，规格为1500*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	2			
		分部小计						
		二十、3F. 活动室 37m²（主楼）						
303	011606003019	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	37			
304	011605001031	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	2			
305	011302001021	轻钢龙骨石膏板跌级吊顶	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶，间距40cm，厚9.5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	37			
306	011304001014	悬挑式灯槽	1. 局部单层木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2.8			
307	011207001033	墙面造型改造	1. 双层7.5cm2木龙骨+18mm欧松板基层+防火漆2遍+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	35			
308	011406001027	抹灰面油漆	1. 墙面2遍腻子找平+2遍	m2	51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求					
309	011406001028	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	45			
310	011105005016	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	2			
311	011404002010	人造大理石窗台板	1. 人造大理石窗台板 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	4			
312	011103004001	塑胶运动地板	1. 塑胶运动地板，厚5mm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	37			
313	011207001034	墙面装饰板	1. 10mm厚木饰面版 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	7			
314	011207001035	卡座饰面	1. 18mm欧松板基层+防火漆2遍+18mm生态板饰面 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	30			
		分部小计						
		二十一、主楼1F、2F、3F、其他办公空间						
315	011605001032	踢脚线拆除	1. 拆除原木质踢脚线 2. 现场清理干净、场内运输、旧料清理成堆	m2	70			
316	011207001036	墙面造型改造	1. 单层7.5cm2木龙骨+9.5mm石膏板饰面，间距40cm 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	150			
317	011406001029	抹灰面油漆	1. 墙面2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	1275			
318	011406001030	抹灰面油漆	1. 顶面2遍腻子找平+2遍乳胶漆 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	675			
319	011105005017	木质踢脚线	1. 实木烤漆踢脚线	m2	70			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 满足使用方及现行施工规范要求					
		分部小计						
		二十二、民情驿站、休息室						
320	010801002014	木质门带套	1. 成品实木门含门套，规格为950*2000mm，含五金等 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	2			
		分部小计						
		其他工程						
321	01B001	人工	1. 人工拆除家具并重新安装 2. 人工移动盆栽绿植、灭火器等材料至库房，施工完毕后移动到甲方指定地点 3. 满足使用方及现行施工规范要求	项	1			
322	01B002	开荒保洁	1. 应甲方要求，开荒保洁 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	1777.5			
323	01B004	地面成品保护	1. 室内维修要考虑对原地面保护 2. 做单层石膏板保护 3. 具体实施方案施工单位自行考虑 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	600			
324	01B005	墙面成品保护	1. 喷漆前对现场已完成的成品装饰面、物品的保护 2. 做塑料保护膜保护 3. 具体实施方案施工单位自行考虑 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m2	1238			
		分部小计						
		安装工程						
		配管配线						
325	030502005001	6类网线	1. 名称:6类网线 2. 满足使用方及现行施工	m	1000			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范要求					
326	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 型号:PVC 3. 规格:20 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m	1000			
327	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 型号:PVC 3. 规格:20 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m	1646.67			
328	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m	2000			
329	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:4 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m	2300			
330	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:6 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m	600			
331	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:16 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m	40			
332	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:白色护套线 3. 规格:2*2.5 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m	700			
333	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*35+2*16 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m	120			
334	030408003001	电缆保护管	1. 名称:配管 2. 型号:PC 3. 规格:80 4. 满足使用方及现行施工	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 33 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范要求					
335	030411003001	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 型号:防火桥架带隔板 3. 规格:200*100 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m	160			
336	010515007001	钢丝牵引绳	1. 名称:钢丝牵引绳 2. 规格:8mm 3. 满足使用方及现行施工规范要求	m	30			
337	010516002001	预埋固定件	1. 名称:预埋固定件 2. 型号:钢板底座 3. 规格:400*400*10mm 4. 满足使用方及现行施工规范要求	t	0.025			
338	031002001001	三角支架	1. 名称:三角支架 2. 型号:镀锌角钢 3. 规格:40*4mm 4. 满足使用方及现行施工规范要求	kg	4.8			
339	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG 3. 规格:50 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m	5			
340	080803002001	绝缘子	1. 名称:绝缘子 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	3			
341	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:600*800 3. 满足使用方及现行施工规范要求	台	2			
342	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:300*400 3. 满足使用方及现行施工规范要求	台	1			
343	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:250*350 3. 满足使用方及现行施工规范要求	台	8			
		分部小计						
		拆除工程						
344	011613001001	灯带拆除	1. 名称:灯带拆除	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 满足使用方及现行施工规范要求					
345	011613001002	筒灯拆除	1. 名称:筒灯拆除 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	262			
346	011613001003	无线信号放大器拆除	1. 名称:无线信号放大器拆除 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	18			
347	011613001004	开关拆除	1. 名称:开关拆除 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	23			
348	011613001005	插座拆除	1. 名称:插座拆除 2. 满足使用方及现行施工规范要求	套	87			
349	011612001001	配管拆除	1. 名称:配管拆除 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	500			
350	011612001002	配线拆除	1. 名称:配线拆除 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	1600			
351	011612001003	6类网线拆除	1. 名称:6类网线拆除 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	600			
		分部小计						
		灯具安装						
352	030412001001	圆形吸顶灯	1. 名称:圆形吸顶灯 2. 型号:66w 3. 规格:d=600mm 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	2			
353	030412001002	圆形吸顶灯	1. 名称:圆形吸顶灯 2. 型号:60w 3. 规格:d=600mm 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	6			
354	030412001003	圆形吸顶灯	1. 名称:圆形吸顶灯 2. 型号:36w 3. 规格:d=400mm 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	2			
355	030412001004	方形吸顶灯	1. 名称:方形吸顶灯 2. 型号:40w	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 35 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:400*400mm 4. 满足使用方及现行施工规范要求					
356	030412001005	方形吸顶灯	1. 名称:方形吸顶灯 2. 型号:50w 3. 规格:500*500mm 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	1			
357	030412001006	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:40w 3. 规格:L*B*H=2m*0.012*0.07 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	6			
358	030412001007	LED壁灯	1. 名称:LED壁灯 2. 型号:38w 3. 规格:L*B*H=1m*0.06m*0.03m 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	4			
359	030412001008	LED圆形壁灯	1. 名称:LED圆形壁灯 2. 型号:20w 3. 规格:d=300mm 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	4			
360	030412001009	卫生间小吊灯	1. 名称:卫生间小吊灯 2. 型号:7w 3. 规格:d=5.5cm, h=40cm 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	3			
361	030404033001	换气扇	1. 名称:换气扇 2. 型号:40w 3. 规格:200*200 4. 满足使用方及现行施工规范要求	台	9			
362	030412001010	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:30w 单色 白光 3. 规格:d=30cm, h=15cm 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	4			
363	030412001011	感应灯	1. 名称:感应灯 2. 型号:15w 3. 规格:L=60cm 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 36 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
364	030412004001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:9w 3. 规格:5寸 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	218			
365	030412004002	象鼻灯	1. 名称:象鼻灯 2. 型号:15w 3. 规格:3.5寸 中性光 4000K 4. 满足使用方及现行施工规范要求	套	52			
366	011304001015	灯带（硅胶）	1. 名称:灯带（硅胶） 2. 型号:暖光 3. 满足使用方及现行施工规范要求	m	427			
367	011304001016	线型灯带	1. 名称:线型灯带 2. 型号:12mm*10mm带边+含光源 3. 规格:24V 12W 4. 满足使用方及现行施工规范要求	m	118			
368	030413002001	凿（压）槽	1. 砖墙开槽（含补槽） 2. 满足使用方及现行施工规范要求	m	350			
369	030904008001	应急照明蓄电模块	1. 名称:应急照明蓄电模块 2. 型号:18w 3. 规格:215*38*30mm 4. 满足使用方及现行施工规范要求	个	19			
370	030412001012	双头感应灯	1. 名称:双头感应灯 2. 规格:260*245*48 3. 满足使用方及现行施工规范要求	套	6			
371	030412001013	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 单面 2. 规格:DC36V 0.5W 3. 满足使用方及现行施工规范要求	套	17			
		分部小计						
		开关插座						
372	030404034001	照明开关	1. 单联单控开关 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	3			
373	030404034002	照明开关	1. 双联单控开关	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第 37 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 满足使用方及现行施工规范要求					
374	030404034003	照明开关	1. 三联单控开关 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	10			
375	030404034004	照明开关	1. 四联单控开关 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	9			
376	030404035001	五孔插座(带单控)	1. 五孔插座(带单控) 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	95			
377	030404035002	三孔插座	1. 三孔插座 16A 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	17			
378	030404035003	地插	1. 地插 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	4			
379	030411006001	接线盒	1. 接线盒 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	146			
380	030502012001	网络单口插座	1. 网络单口插座（含底盒） 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	7			
381	030502012002	网络双口插座	1. 网络双口插座（含底盒） 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	7			
382	030502012003	网络双口地插	1. 网络双口地插（含底盒） 2. 满足使用方及现行施工规范要求	个	3			
		分部小计						
		垃圾外运						
383	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运，运距自行考虑 2. 投标单位自行考虑，结算时不予调整 3. 满足使用方及现行施工规范要求	m3	77.82			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目

标段：采购办公信息化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]