

乌审旗第五幼儿园项目
精装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

乌审旗第五幼儿园项目精装修工程清单编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程
- 2、建设地点：乌审旗
- 3、主要包括：乌审旗第五幼儿园厨房、教师办公室、会议室及幼儿教室、大厅等室内顶、墙面装修，具体详见图纸。

二、编制范围：

- 1、图纸所有内容；

三、编制依据：

- 1、该项目的电子版施工图纸；
- 2、计价依据《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB 50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》；
- 3、定额执行《2017 年内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《2017 年内蒙古自治区安装工程预算定额》；
- 4、规费执行内建标函【2019】468 号文，规费中养老失业保险费率按 10.5%计取；税金执行《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，按 9%计取以及相关规范规定编制。
- 5、人工费调整按内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件《内建标【2021】148 号》进行调整；
- 6、材料价格执行鄂尔多斯市乌审旗及东胜 2023 年 8 月份建设工程信息价及市场价。

四、其它说明

- 1、本工程图纸的内容全部计入预算，本工程量清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见本项目施工设计图纸；
- 2、建筑垃圾即日即清，垃圾袋装的措施费、场内垃圾集中堆放费、垃圾运输方式、运输机械、场内倒运、运输距离、垃圾消纳费等投标单位自主报价，结算时不调整。

- 4、乌审旗第五幼儿园项目精装修工程主要材料品牌推荐表见后附“主要材料推荐品牌表”，投标报价必须参照推荐表中的品牌、档次、技术参数报价；
- 5、本工程电气配线专业工程暂估 20000 元，结算时以实际发生工程量结算；
- 6、本工程暂列金为：261600 元（含税金）；
- 7、本工程无计日工。

附表 1

主要材料品牌推荐表

序号	名称	推荐品牌	投标品牌
1	定制实木无醛板水性漆木色防火板	相当于欣佰特、卡贝伯爵、时与木中档及以上产品	
2	定制 18mm 厚多层实木冲孔木色格栅吸音板	相当于欣佰特、卡贝伯爵、时与木中档及以上产品	
3	定制实木无醛板水性漆木色防火板柜体	相当于欣佰特、卡贝伯爵、时与木中档及以上产品	
4	定制木饰面实木复合窗套线	相当于欣佰特、卡贝伯爵、时与木中档及以上产品	
5	定制实木无醛板木纹防火板墙裙	相当于欣佰特、卡贝伯爵、时与木中档及以上产品	
6	乳胶漆	相当于立邦、多乐士、三棵树中档及以上产品	
7	轻钢龙骨	相当于龙牌、泰山、龙戈班中档及以上产品	
8	铝方通	相当于金霸、鑫鸿乐、鼎盛中档及以上产品	
9	石膏板	相当于龙牌、泰山、龙戈班中档及以上产品中档及以上产品	
10	定制成品浴室柜	相当于九牧、箭牌、恒洁中档及以上产品	
备注：此表要求投标方必须填写。投标品牌、档次相当于或者高于推荐品牌，否则在实施过程中建设单位有权要求施工方按推荐品牌中的任一品牌购买材料或设备，造价不增加。			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		职工食堂						
		吊顶						
1	011302001001	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900*1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	30.3			
2	011302001002	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m2	58.4			
3	010810002001	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	10			
4	011304001001	灯带（槽）	直线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m2	30.63			
		分部小计						
		墙面（成品定制隔断）						
5	011502007001	塑料装饰线	PVC成品护角	m	4.8			
6	011507001002	灯膜布	灯膜布（黑色不锈钢边框固定）	m2	4.28			
7	011210005001	PVC成品过滤网	PVC成品过滤网（镶嵌）	m2	0.77			
8	011507001001	成品宣传广告纸	成品宣传广告纸（胶粘）	m2	1.42			
9	011210003001	玻璃隔断	10mm厚钢化玻璃隔断	m2	12.5			
10	011207001001	墙面装饰板	1. 防潮层	m2	10.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 膨胀螺栓、轻钢龙骨（钢结构）基层找平 3. 12mm阻燃夹板（防火防潮防蛀处理） 4. 防白蚁处理（根据地区项目需求） 5. 定制木纹防火板面层					
11	011502001001	黑色不锈钢框	黑色不锈钢框30*30	m	39.7			
12	011501009001	木纹防火板低柜	低柜操作台 长6.8m, 宽0.64m, 高0.8m（双饰面无醛板定制柜体）	m2	5.44			
13	010809004001	灰色人造石面层	灰色人造石操作台面层（强力云石胶粘）	m2	5.41			
14	010809004002	白色人造石面层	白色人造石操作台前侧面层（强力云石胶粘）	m2	4.9			
		分部小计						
		大会议室及设备间						
		吊顶						
15	011302001003	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	81.75			
16	011302001004	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m2	116.08			
17	010810002002	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	19			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
18	011207001002	木色格栅吸音板	定制18mm厚多层实木冲孔木色格栅吸音板（竖条形） 1. 预埋120*120*60防腐木砖，双向中距500 2. 40*50木龙骨，双向中距500（A级防火阴燃） 3. 内填50厚岩棉 4. 穿孔五合板，暗钉钉牢	m2	119.35			
19	011207001038	墙面装饰板	背景墙造型 1. 轻钢龙骨基层 2. 细木工板打底 3. 石膏板面层	m2	18.15			
20	011406001001	乳胶漆墙面	青色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	25.06			
21	011406001002	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	97.69			
22	011406001003	乳胶漆墙面	橙黄色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	0.7			
23	011406001004	乳胶漆墙面	深蓝色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，	m2	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道					
24	011502007002	塑料装饰线	PVC成品护角（白色）	m	22.8			
25	01B001	白色成品石膏板制品	1. 定制成品白色成品石膏板制品 2. 具本做法尺寸参图纸	个	6			
26	011501008001	木壁柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板嵌入式矮柜 高0.95m	m	10.38			
27	011105006001	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	3.14			
28	010808001001	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	19.8			
29	010809004004	石材窗台板	石英石窗台板	m2	1.35			
30	011104002002	主席台	复合实木地板主席台，轻钢龙骨，防火板基层，木纹复合实木地板面层	m2	39.78			
		分部小计						
		职工办公室 2间						
		吊顶						
31	011302001005	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900*1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	28.14			
32	011302001006	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶	m2	77.34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定					
33	010810002003	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	11.6			
34	011304001002	灯带（槽）	直线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m2	49.76			
		分部小计						
		墙面						
35	011406001005	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	90.58			
36	011207001003	墙裙	定制实木无醛板木纹防火板墙裙	m2	73.14			
37	011502007003	塑料装饰线	PVC成品护角（白色）	m	2.4			
38	011501003001	资料柜	定制实木无醛板水性漆防火板资料柜	m	7.7			
39	011501008002	木壁柜	定制实木无醛板水性漆防火板嵌入式书架 高2m	m	4.8			
40	011502001002	黑色不锈钢条	黑色不锈钢条（护墙板收口条）	m	41.6			
41	011105006002	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	2.98			
42	010808001002	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	6.6			
43	010809004005	石材窗台板	石英石窗台板	m2	0.45			
		分部小计						
		科技室						
		吊顶						
44	011302001007	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板	m2	52.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道					
45	011406001006	顶面乳胶漆	1. 原建筑现浇顶 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷双色无机涂料一道 6. 喷双色无机涂料一道	m2	40.17			
46	011406001007	顶面乳胶漆	1. 原建筑现浇顶 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	12.57			
47	010810002004	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	5.8			
48	011304001003	灯带（槽）	弧线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m2	24.88			
		分部小计						
		墙面						
49	011406001008	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布	m2	46.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰
 装修工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工
 程

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道					
50	011501008003	木壁柜	定制嵌入式置物架（深蓝色亮光防火板）高2.5m	m	3.5			
51	011501008004	木壁柜	定制嵌入式置物架（白色亮光防火板）半径1.97m	m	3.01			
52	011207001004	墙面装饰板	1. 防潮层 2. 膨胀螺栓、轻钢龙骨（钢结构）基层找平 3. 12mm阻燃夹板（防火防潮防蛀处理） 4. 防白蚁处理（根据地区项目需求） 5. 实木无醛板木纹防火板面层	m2	6.08			
53	011207001039	墙面装饰板	定制蓝色铝塑板造型墙，木龙骨基层，欧松板打底，铝塑板面层	m2	32.44			
54	011105006003	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	1.72			
55	010808001003	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	6.6			
56	010809004006	石材窗台板	石英石窗台板	m2	0.45			
		分部小计						
		生态培养室						
		吊顶						
57	011302001008	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边	m2	8.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道					
58	011302001009	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m ²	42.73			
59	010810002005	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	5.65			
		分部小计						
		墙面						
60	011406001009	乳胶漆墙面	青色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m ²	80.85			
61	011501008005	木壁柜	定制定制实木无醛板水性漆木色防火板嵌入式置物架（木纹防火板基层，内嵌绿色防火板）高3.3m	m	1.53			
62	011501008006	木壁柜	定制定制实木无醛板水性漆木色防火板嵌入式置物架（木纹防火板）高1.5m	m	2.3			
63	011501011001	矮柜	定制实木无醛板木纹防火板防火板嵌入式低柜（带柜门）高0.5m	m	4.1			
64	011207001006	墙面装饰板	1. 防潮层 2. 膨胀螺栓、轻钢龙骨（钢结构）基层找平 3. 12mm阻燃夹板（防火防潮防蛀处理） 4. 防白蚁处理（根据地区项目需求） 5. 定制木纹防火墙板面层	m ²	2.64			
65	011406001010	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布	m ²	29.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道					
66	011302001012	原木色铝通格栅墙面	1. 原木色铝通格栅墙面间距65mm 2. 边缘用铝合金角铁与墙板固定	m2	12.8			
67	011207001007	墙面装饰板	防火石膏板墙面（植物观察日记）防火石膏板与原墙面固定，面层刮腻子两遍，喷绿色乳胶漆两遍	m2	6			
68	011105006004	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	1.71			
69	010808001004	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	6.6			
70	010809004007	石材窗台板	石英石窗台板	m2	0.45			
		分部小计						
		隔离室						
		吊顶						
71	011302001010	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	11.67			
72	011302001011	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石	m2	12.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰
装修工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工
程

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石膏基层板固定					
73	010810002006	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	4.1			
74	011304001004	灯带（槽）	直线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m2	13.86			
		分部小计						
		墙面						
75	011406001011	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	37.17			
76	011207001008	墙裙	定制实木无醛板木纹防火板墙裙	m2	33.43			
77	011502007004	塑料装饰线	PVC成品护角（白色）	m	2.4			
78	011501003002	资料柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板资料柜高2.3m	m	1.6			
79	011502001003	黑色不锈钢条	黑色不锈钢条（护墙板收口条）	m	26.73			
80	011105006005	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	1.6			
81	01B003	定制成品浴室柜	1. 定制成品浴室柜，含水龙对，下水器，镜子，台面等	套	1			
82	010808001005	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	6.6			
83	010809004008	石材窗台板	石英石窗台板	m2	0.45			
		分部小计						
		教师值班室						
		吊顶						
84	011302001013	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板	m2	11.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 膨胀螺栓， 10钢筋吊杆， 双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨， 收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层）， 10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理， 石膏板连接缝处理， 阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道					
85	011302001014	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m ²	12.28			
86	010810002007	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	4.1			
87	011304001005	灯带（槽）	直线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m ²	13.86			
		分部小计						
		墙面						
88	011406001012	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m ²	69.41			
89	011502007005	塑料装饰线	PVC成品护角（白色）	m	2.4			
90	011501003003	资料柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板资料柜高2.4m	m	2.4			
91	01150200100	黑色不锈钢	黑色不锈钢条（护墙板收	m	26.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	5	条	口条)					
92	011105006006	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	1.6			
93	010808001006	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	6.6			
94	010809004009	石材窗台板	石英石窗台板	m2	0.45			
		分部小计						
		舞蹈教室						
		吊顶						
95	011302001015	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	23.5			
96	011302001016	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m2	204.9			
97	011302001017	石膏板造型顶	1. 原木色铝通格栅基层 2. 石膏板面层与石膏板吊顶基层板固定 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	71.3			
98	010810002008	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	23.7			
99	011304001007	灯带（槽）	弧线灯槽	m2	62.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮					
		分部小计						
		墙面						
100	011207001009	木色格栅吸音板	定制18mm厚多层实木冲孔木色格栅吸顶板（竖条形） 1. 预埋120*120*60防腐木砖，双向中距500 2. 40*50木龙骨，双向中距500 3. 内填50厚岩棉 4. 穿孔五合板，暗钉钉牢	m2	54.92			
101	011501008007	木壁柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板嵌入式置物架（白色亮光防火板）高2.5m	m	6			
102	011501008008	木壁柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板嵌入式置物架（白色亮光防火板）高0.8m	m	3.9			
103	011207001010	墙面装饰板（舞台背景）	1. 防潮层 2. 膨胀螺栓、轻钢龙骨（钢结构）基层找平 3. 12mm阻燃夹板（防火防潮防蛀处理） 4. 防白蚁处理（根据地区项目需求） 5. 木纹防火板面层	m2	36.34			
104	011104002001	地台	木纹防火板地台，轻钢龙骨，防火板基层，实木复合地板面层	m2	39.78			
105	011501006001	书柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板壁柜，高3.3m	m	7.45			
106	011501008009	木壁柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板防火板低柜 高1.2m	m	6.45			
107	011207001012	彩色吸音板	定制18mm厚多层实木冲孔木色格栅吸音板彩色格栅吸顶板（竖条形）	m2	13.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 预埋120*120*60防腐木砖，双向中距500 2. 40*50木龙骨，双向中距500 3. 内填50厚岩棉 4. 穿孔五合板，暗钉钉牢					
108	011502007007	塑料装饰线	PVC成品护角（白色）	m	12			
109	011105006007	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	1.06			
110	010808001007	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	26.4			
111	011501008020	木壁柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板嵌入式置物架（白色亮光防火板）高2.5m	m	6			
112	010809004010	石材窗台板	石英石窗台板	m2	1.8			
		分部小计						
		教室1（一二三层3个）						
		吊顶						
113	011302001018	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	138.09			
114	011302001019	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m2	185.97			
115	010810002009	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面	m	12.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰
装修工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工
程

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层，乳胶漆喷涂2遍					
116	011304001008	灯带（槽）	直线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁 钉固定、石膏板接缝处4- 6mm接缝，填嵌石膏、粘 贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m2	98.64			
		分部小计						
		墙面						
117	011207001013	木色格栅吸音板	定制18mm厚多层实木冲孔 木色格栅吸音板木色格栅 吸顶板（竖条形） 1. 预埋120*120*60防腐木 砖，双向中距500 2. 40*50木龙骨，双向中 距500 3. 内填50厚岩棉 4. 穿孔五合板，暗钉钉牢	m2	184.2			
118	011207001014	软包墙面	墙面软包，防火板基层， 20mm厚海棉夹层，人造皮 面面层	m2	13.56			
119	011406001013	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布 处理 3. 刮白胶腻子找平二遍， 打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	136.2			
120	011502007006	塑料装饰线	PVC成品护角（白色）	m	25.2			
121	011502006001	铝塑装饰线	白色铝制装饰条	m	84.54			
122	011105006008	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢 踢脚线 高60mm	m2	6.78			
123	011501008019	木壁柜	定制实木无醛板水性漆木 色防火板嵌入式置物架（ 白色亮光防火板）高3.3m	m	12.54			
124	011501008024	木壁柜	定制实木无醛板水性漆木 色防火板嵌入式置物架（ 白色亮光防火板）高2.9m	m	2.61			
125	01080800100	木门窗	定制木饰面实木复合窗套	m	77.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	8	套	线（颜色根据业主要求及效果搭配）					
126	010809004011	石材窗台板	石英石窗台板	m2	5.04			
		分部小计						
		教室2（一二三层3个）						
		吊顶						
127	011302001020	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	138.09			
128	011302001021	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m2	185.97			
129	010810002010	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	20.3			
130	011304001009	灯带（槽）	直线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m2	98.64			
		分部小计						
		墙面						
131	011207001015	木色格栅吸音板	定制18mm厚多层实木冲孔木色格栅吸音板木色格栅吸顶板（竖条形）	m2	115.77			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 预埋120*120*60防腐木砖，双向中距500 2. 40*50木龙骨，双向中距500 3. 内填50厚岩棉 4. 穿孔五合板，暗钉钉牢					
132	011406001014	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	84.84			
133	011502007008	塑料装饰线	PVC成品护角（白色）	m	25.2			
134	011502006002	铝塑装饰线	白色铝制装饰条	m	55.65			
135	011105006009	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	7.02			
136	011501008021	木壁柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板嵌入式置物架（白色亮光防火板）高3.3m	m	4.8			
137	011501008025	木壁柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板嵌入式置物架（白色亮光防火板）高2.9m	m	2.61			
		分部小计						
		教室3（一二三层3个）						
		吊顶						
138	011302001022	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边	m2	138.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道					
139	011302001023	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m2	185.97			
140	010810002011	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	20.3			
141	011304001010	灯带（槽）	直线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m2	98.64			
		分部小计						
		墙面						
142	011207001016	木色格栅吸音板	定制18mm厚多层实木冲孔深灰色格栅吸顶板（竖条形） 1. 预埋120*120*60防腐木砖，双向中距500 2. 40*50木龙骨，双向中距500 3. 内填50厚岩棉 4. 穿孔五合板，暗钉钉牢	m2	192.84			
143	011406001015	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	128.67			
144	011502007009	塑料装饰线	PVC成品护角（深灰色）	m	21.6			
145	011502006003	铝塑装饰线	深灰色铝制装饰条	m	88.65			
146	011105006010	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	6.6			
147	011207001017	软包墙面	墙面软包，防火板基层，20mm厚海棉夹层，人造皮	m2	13.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰装修工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面面层					
148	011501008026	木壁柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板嵌入式置物架（白色亮光防火板）高2.9m	m	2.61			
149	010808001010	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	77.7			
150	010809004013	石材窗台板	石英石窗台板	m ²	5.04			
		分部小计						
		教室4（一二三层3个）						
		吊顶						
151	011302001024	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900*1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m ²	138.09			
152	011302001025	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m ²	185.97			
153	010810002012	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	20.3			
154	011304001011	灯带（槽）	直线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m ²	98.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰装修工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
155	011207001018	木色格栅吸音板	木色格栅吸顶板（竖条形） 1. 预埋120*120*60防腐木砖，双向中距500 2. 40*50木龙骨，双向中距500 3. 内填50厚岩棉 4. 穿孔五合板，暗钉钉牢	m2	116.55			
156	011406001016	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	105.81			
157	011502007010	塑料装饰线	PVC成品护角（白色）	m	43.2			
158	011502006004	铝塑装饰线	白色铝制装饰条	m	73.05			
159	011105006011	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	9.84			
160	011501006002	书柜	定制实木无醛板木纹防火板壁柜，高3.3m	m	15.45			
161	011207001019	墙面装饰板	1. 防潮层 2. 膨胀螺栓、轻钢龙骨（钢结构）基层找平 3. 12mm阻燃夹板（防火防潮防蛀处理） 4. 防白蚁处理（根据地区项目需求） 5. 木纹防火板面层	m2	24.6			
162	011501006003	书柜	定制实木无醛板木纹防火板壁柜置物架，高0.88m	m	3.84			
163	011501008027	木壁柜	定制实木无醛板水性漆木色防火板嵌入式置物架（白色亮光防火板）高2.9m	m	2.61			
164	010809004003	白色人造石面层	白色人造石洗手台台面（强力云石胶粘）	m2	6.39			
165	010808001011	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	77.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	010809004014	石材窗台板	石英石窗台板	m2	5.04			
		分部小计						
		小会议室						
		吊顶						
167	011302001026	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	18.37			
168	011302001027	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m2	46.3			
169	010810002013	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	10.1			
170	011304001012	灯带（槽）	直线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m2	27.7			
		分部小计						
		墙面						
171	011207001020	墙裙	定制实木无醛板木纹防火板墙裙	m2	14.98			
172	011207001021	墙面装饰板	1. 防潮层 2. 膨胀螺栓、轻钢龙骨（钢结构）基层找平 3. 12mm阻燃夹板（防火防	m2	31.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			潮防蛀处理) 4. 防白蚁处理（根据地区项目需求） 5、木纹防火板面层					
173	011207001022	木色格栅吸音板	18mm厚多层实木冲孔木色格栅吸顶板（竖条形） 1. 预埋120*120*60防腐木砖，双向中距500 2. 40*50木龙骨，双向中距500 3. 内填50厚岩棉 4. 穿孔五合板，暗钉钉牢	m2	18.25			
174	011406001017	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	15.44			
175	011207001023	墙面装饰板	防火石膏板墙面（定制墙面云朵造型）防火石膏板与原墙面固定，面层刮腻子两遍，喷乳胶漆两遍（颜色现场定）	m2	5.66			
176	011502001004	黑色不锈钢条	黑色不锈钢条（护墙板收口条）	m	7.26			
177	011105006012	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	1.22			
178	011501003005	资料柜	定制实木无醛板资料柜 高3.3m	m	3.06			
179	010808001012	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	19.8			
180	010809004015	石材窗台板	石英石窗台板	m2	1.35			
		分部小计						
		园长室						
		吊顶						
181	011302001028	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件	m2	6.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			连接) 4. 轻钢次龙骨, 收边轻钢龙骨 (专用连接挂件) 5. 12mm厚防火板 (基层), 10mm厚石膏板 (面层) 6. 钉眼防锈处理, 石膏板连接缝处理, 阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道					
182	011302001029	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m ²	11.77			
183	010810002014	木窗帘盒	细木工板基层, 石膏板面层, 乳胶漆喷涂2遍	m	3.25			
184	011304001013	灯带 (槽)	直线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架, 2. 纸面石膏板饰面, 干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝, 填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m ²	14.5			
		分部小计						
		墙面						
185	011501003004	资料柜	定制实木无醛板木质防火板资料柜 高2.4m	m	1.6			
186	011501008010	木壁柜	定制实木无醛板嵌入式置物架 (木纹防火板基层, 内嵌绿色防火板) 高3.3m	m	0.6			
187	011406001018	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂, 接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍, 打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m ²	44.35			
188	01110500601	金属踢脚	奥松板打底, 黑色不锈钢	m ²	1.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	线	踢脚线 高60mm					
189	010808001013	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	19.8			
190	010809004016	石材窗台板	石英石窗台板	m ²	1.35			
		分部小计						
		副园长室						
		吊顶						
191	011302001030	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m ²	6.13			
192	011302001031	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m ²	11.49			
193	010810002015	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	3			
194	011304001014	灯带（槽）	直线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m ²	14.5			
		分部小计						
		墙面						
195	011501003006	资料柜	定制实木无醛板防火板资料柜 高2.4m	m	1.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	011501008011	木壁柜	定制实木无醛板嵌入式置物架（木纹防火板基层，内嵌绿色防火板）高3.3m	m	1.15			
197	011406001019	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	41.31			
198	011105006014	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	1.03			
199	010808001014	木门窗套	定制木饰面实木复合窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	19.8			
200	010809004017	石材窗台板	石英石窗台板	m2	1.35			
		分部小计						
		走廊3						
		吊顶						
201	011302001032	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	60.98			
202	011302001033	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m2	40.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
203	011207001024	墙裙	定制木色格栅护墙板（竖条型）	m2	47.14			
204	011207001025	墙面装饰板	定制鹅黄色吸音板	m2	17.98			
205	011406001020	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	50.22			
206	011502007011	塑料装饰线	PVC成品护角（白色）	m	8.4			
207	011502006005	铝塑装饰线	白色铝制装饰条	m	55.47			
208	011105006015	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	2.51			
		分部小计						
		走廊4						
		吊顶						
209	011302001034	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	64.65			
210	011302001035	原木色铝通格栅吊顶	1. 品牌原木色铝通格栅吊顶 2. 边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m2	158.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰
装修工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工
程

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
211	011207001026	墙裙	定制木色格栅护墙板（竖条型）	m2	63.11			
212	011207001027	墙面装饰板	定制鹅黄色吸音板	m2	55.79			
213	011406001021	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	86.23			
214	011502007012	塑料装饰线	PVC成品护角（白色）	m	19.2			
215	011502006006	铝塑装饰线	白色铝制装饰条	m	123.52			
216	011105006016	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	4.56			
		分部小计						
		走廊5（一二三层3个）						
		墙面						
217	011207001029	墙裙	定制木色格栅护墙板（竖条型）	m2	262.08			
218	011207001030	墙面装饰板	定制鹅黄色吸音板	m2	166.86			
219	011406001022	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道	m2	252.84			
220	011502007013	塑料装饰线	PVC成品护角（白色）	m	136.8			
221	011502006007	铝塑装饰线	白色铝制装饰条	m	258.78			
222	011105006017	金属踢脚线	奥松板打底，黑色不锈钢踢脚线 高60mm	m2	17.1			
223	011501008012	木壁柜	定制实木无醛板防火板附墙矮柜 高0.4m	m	6.2			
224	011501011002	矮柜	定制实木无醛板木纹落地	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			凳 长1.55m, 高0.37					
225	011207001031	木凳面层软包	木凳面层软包	m2	7.44			
226	010808001015	木门窗套	实木窗套线（颜色根据业主要求及效果搭配）	m	140.4			
		分部小计						
		大厅						
		吊顶						
227	011302001038	石膏板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	202.13			
228	010810002016	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	8.2			
229	011304001015	灯带（槽）	弧线灯槽 1. 轻钢龙骨骨架， 2. 纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带 3. 饰面腻子乳胶漆批刮	m2	64.38			
		分部小计						
		墙面						
230	011207001032	墙裙	定制木色格栅护墙板（竖条型）	m2	35.82			
231	011207001036	墙裙	定制木色格栅护墙板（圆孔型）	m2	8.54			
232	011406001023	乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体	m2	43.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰
装修工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工
程

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 界面剂，接缝处网格布处理 3. 刮白胶腻子找平二遍，打磨 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷乳胶漆一道 6. 喷乳胶漆一道					
233	011501008013	木壁柜	定制实木无醛板防火板嵌入式置物架（白色亮光防火板）高2.05m	m	0.9			
234	011501008014	木壁柜	定制实木无醛板防火板嵌入式置物架（白色亮光防火板）高0.85m	m	1.5			
235	011501008017	木壁柜	定制实木无醛板防火板嵌入式置物架（白色亮光防火板）高0.7m	m	7.6			
236	011501008015	木壁柜	定制实木无醛板防火板定制实木无醛板防火板嵌入式置物架（木纹防火板）高3.3m	m	3.17			
237	011501008016	木壁柜	定制实木无醛板防火板嵌入式置物架（木纹防火板）高2.67m	m	7.6			
238	011501008018	木壁柜	定制实木无醛板防火板嵌入式置物架（木纹防火板）高1.6m	m	4.04			
239	011207001034	墙面装饰板	1. 防潮层 2. 膨胀螺栓、轻钢龙骨（钢结构）基层找平 3. 12mm阻燃夹板（防火防潮防蛀处理） 4. 防白蚁处理（根据地区项目需求） 5. 木纹防火板面层	m2	10.21			
240	011207001037	墙面装饰板	PVC板墙面与原墙面固定，面层刮腻子两遍，喷乳胶漆两遍（浅青色）	m2	14.52			
241	011207001035	墙面装饰板	1. 防潮层 2. 膨胀螺栓、轻钢龙骨（钢结构）基层找平 3. 12mm阻燃夹板（防火防潮防蛀处理） 4. 防白蚁处理（根据地区项目需求） 5. 亮光防火板	m2	29.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰
装修工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工
程

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	011501011003	矮柜	定制实木无醛板防火板木纹落地凳 长7.74m，高0.35	个	1			
243	011207001033	木凳面层软包	木凳面层软包	m2	3.1			
244	01B002	大厅造型	1. 大厅定制造型（做法及尺寸参照施工图及效果图）	个	1			
		分部小计						
		其他房间						
245	011501008022	木壁柜	教室卫生间定制实木无醛板防火板嵌入式置物架（木纹防火板）高2.4m	m	14.4			
246	011501008023	木壁柜	教室卫生间拖布柜，定制实木无醛板防火板嵌入式置物架（木纹防火板）高1.2m	m	12.36			
247	011208001001	柱（梁）面装饰	教室卫生间及其他房间包管包分集水器 1. 木龙平基层 2. 无醛防火板饰面	m2	140.95			
248	011208001002	柱（梁）面装饰	走廊及其他房间包外露桥架配电箱等 1. 木龙平基层 2. 无醛防火板饰面	m2	23.76			
249	011302001039	石膏板吊顶（二三楼楼梯口及三楼梯梯顶）	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3. 轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4. 轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5. 12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6. 钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7. 刮白胶腻子找平二遍、打磨 8. 刷抗碱度漆一道 9. 刷乳胶漆一道 10. 喷乳胶漆一道	m2	48.19			
250	011406001024	乳胶漆墙面（水果间）	白色乳胶漆墙面 1. 原建筑标高砖砌块墙体 2. 界面剂，接缝处网格布	m2	43.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-装饰工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			处理 3.刮白胶腻子找平二遍，打磨 4.刷抗碱底漆一道 5.刷乳胶漆一道 6.喷乳胶漆一道					
251	011302001040	吊顶天棚	一楼其他房间铝板吊顶 1.轻钢龙骨基层 2.600*600铝板饰面	m2	475			
252	031004003001	成品洗手盆	更衣间、快检室、工具间洗手盆	组	4			
		分部小计						
		办公室及教具制作室 6间						
		吊顶						
253	011302001041	石膏板吊顶	1.钢筋混凝土楼板 2.膨胀螺栓，10钢筋吊杆，双向吊点900~1200 3.轻钢主龙骨（金属吊件连接） 4.轻钢次龙骨，收边轻钢龙骨（专用连接挂件） 5.12mm厚防火板（基层），10mm厚石膏板（面层） 6.钉眼防锈处理，石膏板连接缝处理，阴、阳角护角收边 7.刮白胶腻子找平二遍、打磨 8.刷抗碱度漆一道 9.刷乳胶漆一道 10.喷乳胶漆一道	m2	41.04			
254	011302001042	原木色铝通格栅吊顶	1.品牌原木色铝通格栅吊顶 2.边缘用铝合金角铁与石膏板基层板固定	m2	107.28			
255	010810002017	木窗帘盒	细木工板基层，石膏板面层，乳胶漆喷涂2遍	m	34.8			
256	011304001016	灯带（槽）	直线灯槽 1.轻钢龙骨骨架， 2.纸面石膏板饰面，干壁钉固定、石膏板接缝处4-6mm接缝，填嵌石膏、粘贴专用绷带	m2	100.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-
装饰装修工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-电气工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灯具、开关、插座						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED吊线灯盘 长1.2m 2. 型号:显色性>80 色温4000K 3. 规格:18W 4. 类型:嵌装 距地2.5m	套	72			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED吊线灯盘 长7.6m 2. 型号:显色性>80 色温4000K 3. 规格:18W 4. 类型:嵌装 距地2.5m	套	3			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:天花LEd大灯盘 R=1.7m 2. 型号:显色性>80 色温4000K 3. 规格:45W 4. 类型:明装 距地2.8m	套	1			
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:天花LEd环形灯盘 R=2.15m 2. 型号:显色性>80 色温4000K 3. 规格:45W 4. 类型:明装 距地2.8m	套	1			
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:天花LEd环形灯盘 R=2m 2. 型号:显色性>80 色温4000K 3. 规格:45W 4. 类型:明装 距地2.8m	套	1			
6	030412004006	装饰灯	1. 名称:天花LEd大灯盘 R=1.5m 2. 型号:显色性>80 色温4000K 3. 规格:45W 4. 类型:明装 距地2.8m	套	3			
7	030412004007	装饰灯	1. 名称:天花LEd大灯盘 R=1m 2. 型号:显色性>80 色温4000K 3. 规格:45W 4. 类型:明装 距地2.8m	套	4			
8	030412004008	装饰灯	1. 名称:云朵灯盘 2. 型号:显色性>80 色	套	48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-电气工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			温4000K 3. 规格:45W 4. 类型:明装 距地2.8m					
9	011304001001	灯带	1. 名称:LED软无珠灯带(天花) 2. 型号:光通量 802LM 显色性 > 90 色温4000K 12W/M 3. 规格: 4. 类型:暗装 匹配对应空间天花设计高度	m	734.01			
10	011304001002	墙上灯带	1. 名称:LED软无珠灯带(天花) 2. 型号:光通量 802LM 显色性 > 90 色温4000K 12W/M 3. 规格: 4. 类型:暗装 匹配对应空间	m	200			
11	030412004009	装饰灯	1. 名称:LED射灯 2. 型号:显色性>80 色温4000K 3. 规格:18W 4. 类型:嵌装 距地2.5m	套	154			
12	030412004010	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:显色性>90 色温4000K 光通量 650LM 3. 规格:12W 4. 类型:嵌装 嵌装	套	315			
13	030412004011	装饰灯	1. 名称:LED导轨射灯 2. 型号:显色性>80 色温4000K 3. 规格:36W $\phi=1800\text{mm}$ 4. 类型:明装 距地3m	套	21			
14	030412004012	装饰灯	1. 名称:球形艺术吊灯	套	3			
15	030404034001	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	2			
16	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	19			
17	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	11			
18	030404034004	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	18			
19	030404035001	插座	1. 名称:墙面二、三极插	个	79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-电气工程 标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			座 2. 安装方式:距地1.8m					
20	030404035002	插座	1. 名称:墙面二、三极插座 2. 安装方式:距地0.35m	个	4			
21	030404035003	插座	1. 名称:墙面二、三极插座 2. 安装方式:桌面板底下	个	12			
22	030502012001	信息插座	1. 名称:电脑信息/电话插座 2. 安装方式:桌面板底下	个	12			
23	030404035004	插座	1. 名称:落地式空调插座 2. 安装方式:距地1.8m	个	31			
24	030404035005	插座	1. 名称:壁挂式空调插座 2. 安装方式:距地2.6m	个	6			
25	030404035006	插座	1. 名称:墙面消毒柜二、三极插座 2. 安装方式:距地1.8m	个	12			
26	030404035007	插座	1. 名称:饮水机二、三极插座 2. 安装方式:距地1.8m	个	12			
27	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	844			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-
电气工程

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程-暂列金额

标段：乌审旗第五幼儿园项目精装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

