

乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 1 页 共 2 页

一、编制内容

1. 项目名称：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

2. 编制范围：施工图纸范围内的全部内容

二、编制依据

1、依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》、2021届《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》、2021届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相关文件编制。

2. 材料价格按2024年鄂尔多斯《工程造价信息》乌审旗2月信息价及市场价执行。

3. 税金按内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。

4. 规费按照内建标【2019】468号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》计价。

5. 人工费调整按照内建标〔2021〕148号文件执行。

三、其他说明

1. 建筑垃圾即日即清，垃圾袋装的措施费、场内垃圾集中堆放费、垃圾运输方式、运输机械、场内倒运、运输距离、垃圾消纳费等投标单位自主报价，结算时不调整。

2. 本工程设暂列金（含税金），不得做为竞争性报价。


3. 本工程水电费已全额计入预算；

4. 材料检验试验费、建筑工人实名制费未计入造价，结算时如需发生应按建设、监理单位批准的实施方案据实调整。

总 说 明

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖
工程——巴音温都尔移民区内供热管
网安装工程

第 2 页 共 2 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程—
—巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501005001	直埋式预制保温管	1. 给水管道 2. 规格及壁厚: 双面埋弧焊螺旋钢制管DN300(Φ325×7), Q235-B 耐温100℃(双管长度) 3. 管道公称压力: PN1.0 MPa 4. 接口方式: 电弧焊 5. 铺设深度: 3m以内 6. 保温材料: 硬质聚氨脂泡沫塑料, 小于55kg/m ³ , 吸水率不大于10%, 闭孔率不小于90%, 并且运行时外护管表面温度不大于50℃。 7. 外护管: 高密度聚乙烯外护管, 密度不小于940 kg/m ³ , 拉伸屈服强度不小于19MPa, 断裂伸长率不小于350% 8. 管道检验及试验的要求: 水压冲洗试验	m	956			
2	040501002001	水压试验	1. 材质及规格: DN300	m	956			
3	040501005005	直埋式预制保温管	1. 给水管道 2. 规格及壁厚: 双面埋弧焊螺旋钢制管DN250(Φ273×6), Q235-B 耐温100℃(双管长度) 3. 管道公称压力: PN1.0 MPa 4. 接口方式: 电弧焊 5. 铺设深度: 3m以内 6. 保温材料: 硬质聚氨脂泡沫塑料, 小于55kg/m ³ , 吸水率不大于10%, 闭孔率不小于90%, 并且运行时外护管表面温度不大于50℃。 7. 外护管: 高密度聚乙烯外护管, 密度不小于940 kg/m ³ , 拉伸屈服强度不小于19MPa, 断裂伸长率不小于350% 8. 管道检验及试验的要求: 水压冲洗试验	m	536			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程—
一巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040501002002	水压试验	1. 材质及规格:DN250	m	536			
5	040501005006	直埋式预制保温管	1. 管道材质:无缝钢管（预制直埋保温管） 2. 规格及壁厚:无缝钢管 DN200（ $\phi 219 \times 6$ ），20#钢 耐温100℃（双管长度） 3. 管道公称压力:PN1.0 MPa 4. 接口方式:焊接 5. 铺设深度:3m以内 6. 保温材料:硬质聚氨脂泡沫塑料，小于55kg/m ³ ，吸水率不大于10%，闭孔率不小于90%，并且运行时外护管表面温度不大于50℃。 7. 外护管:高密度聚乙烯外护管，密度不小于940 kg/m ³ ，拉伸屈服强度不小于19MPa，断裂伸长率不小于350% 8. 管道检验及试验的要求:水压冲洗试验	m	1162			
6	040501002005	水压试验	1. 材质及规格:DN200	m	1162			
7	040501005007	直埋式预制保温管	1. 管道材质:无缝钢管（预制直埋保温管） 2. 规格及壁厚:DN150（ $\phi 159 \times 4.5$ ），20#钢 耐温100℃（双管长度） 3. 管道公称压力:PN1.0 MPa 4. 接口方式:焊接 5. 铺设深度:3m以内 6. 保温材料:硬质聚氨脂泡沫塑料，小于55kg/m ³ ，吸水率不大于10%，闭孔率不小于90%，并且运行时外护管表面温度不大于50℃。 7. 外护管:高密度聚乙烯外护管，密度不小于940 kg/m ³ ，拉伸屈服强度不小于19MPa，断裂伸长率不小于350% 8. 管道检验及试验的要求:水压冲洗试验	m	956			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程—
一巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501002006	水压试验	1. 材质及规格:DN150	m	956			
9	040501005008	直埋式预制保温管	1. 管道材质:无缝钢管（预制直埋保温管） 2. 规格及壁厚:无缝钢管 DN100(Φ108*4.0)，20#钢 耐温100℃(双管长度) 3. 管道公称压力:PN1.0 MPa 4. 接口方式:焊接 5. 铺设深度:3m以内 6. 保温材料:硬质聚氨脂泡沫塑料，小于55kg/m ³ ，吸水率不大于10%，闭孔率不小于90%，并且运行时外护管表面温度不大于50℃。 7. 外护管:高密度聚乙烯外护管，密度不小于940kg/m ³ ，拉伸屈服强度不小于19MPa，断裂伸长率不小于350% 8. 管道检验及试验的要求:水压冲洗试验	m	6346			
10	040501002007	水压试验	1. 材质及规格:DN100	m	6346			
11	040501005009	直埋式预制保温管	1. 管道材质:无缝钢管（预制直埋保温管） 2. 规格及壁厚:无缝钢管 DN80(Φ89*3.5)，20#钢 耐温100℃(双管长度) 3. 管道公称压力:PN1.0 MPa 4. 接口方式:焊接 5. 铺设深度:3m以内 6. 保温材料:硬质聚氨脂泡沫塑料，小于55kg/m ³ ，吸水率不大于10%，闭孔率不小于90%，并且运行时外护管表面温度不大于50℃。 7. 外护管:高密度聚乙烯外护管，密度不小于940kg/m ³ ，拉伸屈服强度不小于19MPa，断裂伸长率不小于350% 8. 管道检验及试验的要求:水压冲洗试验	m	4224			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程—
一巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501002008	水压试验	1. 材质及规格:DN80	m	4224			
13	040501005010	直埋式预制保温管	1. 管道材质:无缝钢管（预制直埋保温管） 2. 规格及壁厚:无缝钢管DN50(Φ57*3.5)，20#钢耐温100℃(双管长度) 3. 管道公称压力:PN1.0MPa 4. 接口方式:焊接 5. 铺设深度:3m以内 6. 保温材料:硬质聚氨脂泡沫塑料，小于55kg/m ³ ，吸水率不大于10%，闭孔率不小于90%，并且运行时外护管表面温度不大于50℃。 7. 外护管:高密度聚乙烯外护管，密度不小于940kg/m ³ ，拉伸屈服强度不小于19MPa，断裂伸长率不小于350% 8. 管道检验及试验的要求:水压冲洗试验	m	4590			
14	040501002009	水压试验	1. 材质及规格:DN50	m	4590			
15	040501020001	警示（示踪）带铺设	1. 规格:警示带	m	18770			
16	040502002009	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制保温弯头 2. 材质及规格:DN300*90 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:9.0mm	个	18			
17	040502002010	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制保温弯头 2. 材质及规格:DN250*90 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:8.0mm	个	2			
18	040502002011	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制保温弯头 2. 材质及规格:DN200*90 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:8.0mm	个	8			
19	040502002012	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制保温弯头 2. 材质及规格:DN150*90 3. 接口形式:焊接	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程—
一巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 壁厚:6.0mm					
20	040502002013	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制保温弯头 2. 材质及规格:DN100*90° 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:6.0mm	个	92			
21	040502002014	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制保温弯头 2. 材质及规格:DN80*90° 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:6.0mm	个	72			
22	040502002015	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制保温弯头 2. 材质及规格:DN50*90° 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:6.0mm	个	612			
23	040502002016	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制T型三通 2. 材质及规格:DN300*250 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:9.0mm	个	1			
24	040502002017	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制T型三通 2. 材质及规格:DN300*200 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:9.0mm	个	2			
25	040502002018	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制T型三通 2. 材质及规格:DN250*100 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:8.0mm	个	5			
26	040502002019	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制T型三通 2. 材质及规格:DN200*100 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:8.0mm	个	9			
27	040502002020	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制T型三通 2. 材质及规格:DN200*80 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:8.0mm	个	12			
28	040502002021	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制T型三通 2. 材质及规格:DN150*100 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:6.0mm	个	9			
29	040502002022	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制T型三通 2. 材质及规格:DN150*80 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:6.0mm	个	5			
30	040502002023	钢管管件制作、	1. 种类:预制T型三通	个	204			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程—
一巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装	2. 材质及规格:DN100*50 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:6.0mm					
31	040502002024	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制T型三通 2. 材质及规格:DN80*50 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:6.0mm	个	102			
32	040502002025	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制跨越型三通 2. 材质及规格:DN300*250 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:9.0mm	个	1			
33	040502002026	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制跨越型三通 2. 材质及规格:DN300*200 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:9.0mm	个	2			
34	040502002027	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制跨越型三通 2. 材质及规格:DN250*100 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:8.0mm	个	5			
35	040502002028	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制跨越型三通 2. 材质及规格:DN200*100 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:8.0mm	个	9			
36	040502002029	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制跨越型三通 2. 材质及规格:DN200*80 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:8.0mm	个	12			
37	040502002030	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制跨越型三通 2. 材质及规格:DN150*100 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:6.0mm	个	9			
38	040502002031	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制跨越型三通 2. 材质及规格:DN150*80 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:6.0mm	个	5			
39	040502002032	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制跨越型三通 2. 材质及规格:DN100*50 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:6.0mm	个	204			
40	040502002033	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制跨越型三通 2. 材质及规格:DN80*50 3. 接口形式:焊接 4. 壁厚:6.0mm	个	102			
41	04050400200	混凝土	1. 类型: DN300预制钢筋	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程—
一巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	井	混凝土检查井 2.参考图集：12N6第26-27页，详见施工图纸 3.应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识 4.满足设计要求					
42	040504002004	混凝土井	1.类型：DN250预制钢筋混凝土检查井 2.参考图集：12N6第26-27页，详见施工图纸 3.应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识 4.满足设计要求	座	1			
43	040504002003	混凝土井	1.类型：DN200预制钢筋混凝土检查井 2.参考图集：12N6第26-27页，详见施工图纸 3.应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识 4.满足设计要求	座	2			
44	040504002005	混凝土井	1.类型：DN100预制钢筋混凝土检查井 2.参考图集：12N6第26-27页，详见施工图纸 3.应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识 4.满足设计要求	座	26			
45	040504002006	混凝土井	1.类型：DN80预制钢筋混凝土检查井 2.参考图集：12N6第26-27页，详见施工图纸 3.应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识 4.满足设计要求	座	18			
46	040502002034	钢管管件制作、安装	1.种类:变径管 2.材质及规格:DN300*200 3.接口形式:焊接 4.Q235-B PN10 δ 1=9mm δ 2=8mm	个	2			
47	040502002035	钢管管件制作、	1.种类:变径管	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇供热覆盖工程——巴音温都尔移民区内供热管网安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：