

乌审旗苏力德苏木镇区
自来水维修改造工程项目
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：乌审旗苏力德苏木镇区自来水维修改造工程项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

- 1、工程名称：乌审旗苏力德苏木镇区自来水维修改造工程项目
- 2、工程内容：自来水管道的维修改造，不包括土方工程

二、编制依据：

- 1、本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、内蒙古自治区建设工程标准定额总站颁布的2017届《内蒙古自治区建设工程计价依据》及解释和相关文件编制；
- 2、施工图纸；
- 3、规费按19%计取，税金按内建工【2019】113号文件9%计取；
- 4、税金按9%记取。

三、编制范围：

- 1、施工图纸内的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗苏力德苏木镇区自来水维修改造工 标段：乌审旗苏力德苏木镇区自来水维
 程项目 修改造工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层200厚 2. 材质及规格：PE100管材 1. 0MPa De160 3. 连接形式：热熔接口 4. 铺设深度：2m 5. 管道检验及试验要求：水压试验、水冲洗、吹扫	m	3505			
2	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层200厚 2. 材质及规格：PE100管材 1. 0MPa De110 3. 连接形式：热熔接口 4. 铺设深度：2m 5. 管道检验及试验要求：水压试验、水冲洗、吹扫	m	3993			
3	040502003001	塑料管管件	1. 种类：90° 弯头 聚乙烯 De160	个	28			
4	040502003003	塑料管管件	1. 种类：90° 弯头 聚乙烯 De110	个	18			
5	040502003004	塑料管管件	1. 种类：24° 弯头 聚乙烯 De160	个	1			
6	040502003017	塑料管管件	1. 种类：37° 弯头 聚乙烯 De160	个	1			
7	040502003018	塑料管管件	1. 种类：13° 弯头 聚乙烯 De110	个	1			
8	040502003019	塑料管管件	1. 种类：25° 弯头 聚乙烯 De110	个	1			
9	040502003020	塑料管管件	1. 种类：48° 弯头 聚乙烯 De110	个	1			
10	040502003021	塑料管管件	1. 种类：三通 聚乙烯 De 160*160*160	个	10			
11	040502003022	塑料管管件	1. 种类：三通 聚乙烯 De 160*160*63	个	55			
12	040502003023	塑料管管件	1. 种类：三通 聚乙烯 De 63*63*63	个	132			
13	040502003024	塑料管管件	1. 种类：三通 聚乙烯 De 63*63*32	个	1030			
14	040502003025	塑料管管件	1. 种类：大小头 聚乙烯 De110*63	个	134			
15	040502003026	塑料管管件	1. 种类：大小头 聚乙烯 De110*110	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗苏力德苏木镇区自来水维修改造工 标段：乌审旗苏力德苏木镇区自来水维
程项目 修改造工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040502003027	塑料管管件	1. 种类:大小头 聚乙烯 De160×110	个	50			
17	040502003028	塑料管管件	1. 种类:大小头 聚乙烯 De110*63	个	55			
18	040502003029	塑料管管件	1. 种类:大小头 聚乙烯 De160×63	个	58			
19	040502005001	阀门	1. 种类:闸阀SZ45X-10 De 110 2. 连接方式:法兰连接	个	77			
20	040502005002	阀门	1. 种类:闸阀SZ45X-10 De 160 2. 连接方式:法兰连接	个	55			
21	040502005003	阀门	1. 种类:闸阀SZ45X-10 De 63	个	132			
22	040502005004	阀门	1. 种类:闸阀SZ45X-10 De 32	个	725			
23	040504001001	砌筑井	1. 阀门井 2. 地面操作砖砌圆形立式 蝶阀井 3. 07MS101-24 4. 内径1.2m, 井室深1.75 m, 井深2m	座	131			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗苏力德苏木镇区自来水维修改标段：乌审旗苏力德苏木镇区自来水维修改工程项目 第 1 页 共 1 页
 造工程项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

