

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区游泳馆 标段：鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区游泳馆维修改造工程-土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		看台改造						
1	011107001001	木胶板台阶	1. 40*60*1.5mm镀锌方钢管骨架，间距60cm（302m） 2. 15mm木胶板基层	m2	120			
2	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 木质运动地板	m2	4			
		分部小计						
		室内工程						
3	010801001001	木质门	1. 成品木门	m2	20.51			
4	011302001001	吊顶天棚	卫生间、淋浴间轻钢龙骨、铝扣板吊顶	m2	81.12			
5	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗手台	m2	3.95			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面腻子2遍、乳胶漆2遍	m2	694.05			
7	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚腻子2遍、乳胶漆2遍	m2	1553.85			
8	011210005001	成品隔断	1. 卫浴隔断	m2	33.59			
9	011501003001	存包柜	1. 长7.11m*宽2.05m生态板衣柜	m	14.22			
10	011204003001	块料墙面	1. 水泥砂浆粘贴墙面砖	m2	231.06			
11	011406001002	涂料墙面	1. 腻子、外墙丙烯酸涂料 位置：游泳馆	m2	735.47			
12	011204003002	块料墙面	1. 水泥砂浆粘贴墙面砖 2. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 3. 水泥砂浆找平	m2	168.36			
13	011102003001	块料楼地面	1. 水泥砂浆找平 2. 1.5聚氨酯防水涂料 3. 水泥砂浆粘贴防滑地砖地面	m2	363.29			
14	010606008001	钢梯	1. 3.52m长，3m高，0.9m宽钢架楼梯制作、安装、运输 2. 含钢栏杆制作安装	t	0.322			
15	010606013001	钢盖板	1. 5mm钢盖板1.25*1.2	t	0.059			
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 1:3水泥砂浆找平层	m2	1.5			
17	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面水泥砂浆抹灰	m2	6.03			
18	011102001002	花岗岩楼地面	1. 水泥砂浆粘贴花岗岩地面 2. 10cmC15混凝土垫层	m2	20.52			
19	010602001001	钢屋架	1游泳馆顶钢屋架除锈刷	m2	248.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区游泳馆 标段: 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校  
维修改造工程-土建 区游泳馆维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防锈漆 钢骨架4.7t					
20	050303008001	玻璃屋面	1. 10+0.76PVB+10钢化夹胶玻璃屋面	m2	33			
		分部小计						
		室外装修						
21	011406001001	真石漆墙面	1. 刮腻子2遍，真石漆面漆	m2	1162.22			
22	011001003001	保温隔热墙面	1. 100mm聚苯板保温修补	m2	59.45			
23	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面抹抗裂砂浆4mm 2. 挂玻纤网格布	m2	766.25			
24	011502008001	EPS装饰线条	EPS装饰线条，700mm宽 EPS大线条	m	289			
25	011502008002	EPS装饰线条	EPS装饰线条，1000mm宽 EPS大线条	m	63.8			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701003001	脚手架	1. 内墙3.6m以上装饰脚手架	m2	456.85			
27	011701008002	外装饰吊篮	1. 外墙面装修	m2	1230.18			
28	011701001001	综合脚手架	1. 屋面钢架维修	m2	517.59			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区游泳馆维修改造工程-土建  
标段: 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区游泳馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区游泳馆维修改造工程-土建

标段：鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区游泳馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区游泳馆维修改造工程-土建拆除 标段:鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区游泳馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。









## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区游泳馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：