

满洲里公路口岸客车出
境待检区智能管理及出
入境通道照明信号指示
灯扩能改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

1. 工程概况：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目，具体内容详见工程量清单。
2. 招标控制价包括的范围：为本次招标的本项目全部工作内容。
3. 招标控制价编制依据：
 - (1) 招标文件中有关计价的要求。
 - (2) 招标答疑。
 - (3) 预算执行《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》【2017】、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》【2017】、《内蒙古自治区市政工程预算定额》【2017】、《内蒙古自治区建设工程费用定额》【2017】等文件。
 - (4) 材料差价暂按满洲里市建设局2022年材料信息价格计入。
 - (5) 关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知，内建标[2019]113号。
 - (6) 2013《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）。
 - (7) 人工费调整见内建标（2021）148号。
4. 招标控制价编制结果：
 - (1) 控制价2327979.21元
 - (2) 其中暂列金0.00元
 - (3) 其中专业工程暂估价0.00元
 - (4) 材料暂估价详见列表。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目—土方工程	标段: 满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目
一土方工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—土方工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—土方工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—土方工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称:满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—土方工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—土方工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号灯扩能改造项目—土建工程	标段: 满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号灯扩能改造项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		客车出境待检停车场铁艺围栏及大门						
1	010501001001	垫层	1. 现浇混凝土C15 垫层	m3	15. 2			
2	010401001001	砖基础	1. 砖基础	m3	44. 99			
3	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖墙 围墙底座厚度370mm	m3	33. 74			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆找平 2. 部位: 围墙底座	m2	294. 88			
5	011503001001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆制作安装	m2	608			
6	010805004001	电动伸缩门	1. 不锈钢伸缩门安装6米长2米高 2. 伸缩门电动装置一台	m2	12			
		分部小计						
		公路口岸场区路灯基础						
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	44. 38			
8	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4. 2			
9	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:4-M22地脚螺栓 2. 材料规格:具体做法详见设计图纸	t	2. 234			
10	040503002001	满包加固	1. 混凝土强度等级:C15	m3	18. 4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目
 一、土建工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—土建工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—土建工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—土建工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—土建工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—土建工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—土建工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理标段：满洲里公路口岸客车出境待检区
及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目--市政工智能管理及出入境通道照明信号指示灯
程扩能改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		客车出境待检停车场						
1	030507016003	停车场管理设备	1. 车辆牌照识别装置 2. 要求与甲方运输管理系统、单一窗口验放系统结合	台	1			
2	031101050002	监控系统	1. 停车场区视频监控系统并调试 2. 要求与甲方数据共享	套	1			
3	030507015002	安全检查设备	1. 车辆通道验放信号指示系统	系统	1			
4	030507008003	监控摄像设备	1. 视频监控设备 2. 红外光源摄像机	台	1			
5	030507008004	监控摄像设备	1. 名称：摄像机支架	套	1			
6	040205022002	道闸机	1. 道闸机安装（含信号机、控制箱等配件）	台	1			
7	040205008001	横道线	1. 黄色禁停线	m2	120			
8	040205006002	标线	1. 纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	1380			
9	01B001	标识牌	1. 标识牌制作、安装 2. 指示牌提示司机注意事项	m2	40			
		分部小计						
		公路口岸场区路灯及信号灯						
10	040805003001	高杆照明灯	1. 名称：高杆灯架安装成套型 灯盘固定式 2. 高度：20米 3. 材质：Q235优质钢材 4. 光源：LED投光灯 5. 光源数量：单头60W 6. 附件配置：节能控制器、接线端子、电缆连接盒、法兰盘等	套	7			
11	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：50*50*5 L=2500	根	14			
12	040806002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：40*4mm	m	70			
13	040804001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC	m	140			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理标段：满洲里公路口岸客车出境待检区
及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目—市政工智能管理及出入境通道照明信号指示灯
程扩能改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:DN20 4. 配置形式:直埋					
14	040804002001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:BVV-4mm2	m	448			
15	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:DN100 3. 材质:镀锌钢管 4. 敷设方式:过路保护管	m	2500			
16	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1kV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 电压 (kV):1kV	m	2500			
17	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV-1kV-4*25+1*16	个	14			
18	040805003002	高杆照明灯	1. 拆除高杆灯灯具	套	120			
19	040805003003	高杆照明灯	1. 安装高杆灯LED投光灯源	套	120			
20	041001001001	拆除路面	1. 路灯基础拆除混凝土路面厚度15cm	m2	113			
21	040203007001	水泥混凝土	1. 恢复混凝土路面C30厚度15cm 2. 塑料膜养生	m2	113			
22	040205014001	信号灯	1. 信号灯LED显示, 上下排列两个灯 2. 灯架安装 立柱式	套	33			
23	030507006001	出入口控制设备	1. 信号灯配备手动遥控器	台	6			
24	030506001001	扩声系统设备	1. 室外扩音器	只	4			
25	030507016004	停车场LED显示屏设备	名称: 户外 P2.5 高端全彩 信号指示LED屏 (LED屏2.5*5两块12*1两块2*8一块含开关电源、处理器、接收设备、箱体、散热风机、内置扬声器、信号源电脑等与此设备相关的配件) 1. 产品规格: PH2.5; 2. 像素点间距: ≤2.5mm; 3. 像素密度 ≥160000点/m²;	m2	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理 标段：满洲里公路口岸客车出境待检区
及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目—市政工 智能管理及出入境通道照明信号指示灯
程 扩能改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			4. 模组尺寸：320mm×160mm； 5. 模组分辨率≥128*64； 6. 单箱体平整度≤0.5； 7. 支持单点亮度矫正，单点颜色矫正； 8. 亮度(nit) ≥5000（0-100%无极可调，支持手动/自动/程控）； 9. 色温(k) 介于 1000~12000可调，调节步长100K； 10. 水平/垂直视角 ≥160°； 11. 亮度均匀性≥98%，色度均匀性介于±0.003 Cx,Cy内； 12. 对比度≥6000:1，屏幕表面采用黑色面罩设计； 13. 刷新率≥3840HZ； 14. 换帧频率为50&60HZ； 15. 灰度等级为灰度(bit)为16bit； 16. 模组驱动方式为1/16扫恒流驱动； 17. 平均故障间隔时间为120000小时； 18. 产品符合防尘试验（IP6X）等级测试； 19. 产品符合防水试验（IPX5）等级测试； 20. 像素失控率≤1/150000； 21. 模组机械强度≥25MP 22. 带PFC电源高功率因数≥0.95，转换效率86% 23. 支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除功能。 24. 支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号灯扩能改造项目—市政工程	标段: 满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号灯扩能改造项目
--	---

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度缓慢变亮功能。 25.画面延时≤2ms 26.PCB采用≥1.6mm厚度PCB多层板，焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。 27.NTSC色域覆盖率≥110% 28.符合盐雾等级10级要求 29.PCB阻燃试验，燃烧等级应符合V-0要求。					
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目
标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目
第 1 页 共 1 页
一市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—市政工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—市政工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—市政工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—市政工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—市政工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里公路口岸客车出境待检区
智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能
改造项目—市政工程

标段：满洲里公路口岸客车出境待检区智能管理及出入境通道照明信号指示灯扩能改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：