

乌拉特前旗西小召镇 20
24 年易地扶贫搬迁后续
产业扶持(葵花色选厂)
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

工程名称：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

工程地点：乌拉特前旗西小召镇

二、编制依据

1、招标文件和相关图纸、可行性研究报告；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》；

4、《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》；

5、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》；

6、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》；

7、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》；

8、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知；

9、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知。

三、其他说明

1、本工程招标控制价中主要材料按2023年乌拉特前旗西山嘴07月-12月建设工程材料市场信息价格和个别材料按2024年第二期临河区信息价的通知计取；

2、建筑工人实名制费用本控制价依据内建标[2020]71号文件相关的标准计入，结算时应按建设、监理单位批准的实施方案据实调整，如施工现场未按相关标准安装建筑工人实名制系统的，结算时扣除此项费用；

3、企业自有工人培训管理费严格按照工程费用定额标准计入本工程招标控制价；

4、本工程暂列金额、专业工程暂估价，详见各单位工程专业工程暂估价及暂列金额明细表；

5、人工费已按照内建标【2021】148号文调整；

四、图纸与清单说明：

1、建筑图纸中墙面和屋面彩钢板上1.5mm厚热塑性聚烯烃防水卷材TPO做法清单取消此工序。

2、结构图纸中基础混凝土有标注C35之处，也有标注C30之处，清单按C30执行。

3、地面原设计为300mm砼地面，应甲方要求改为150mm砼地面，具体见清单描述。

4、高度在6.3m处窗框材质在图纸中有两种标注60系列断桥铝和60系列塑钢，清单按塑钢执行。

5、屋顶接闪器部分，因彩钢板目前厚度0.6mm，所以采用屋面为接闪器，详情见清单。

6、应甲方要求取消弱电中视频监控及安防部分及光伏部分。

7、外墙工程中5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布，应甲方要求取消此工序。

8、硬化按可研做法，工程量按1000平米暂估。

9、拆除部分的工程量暂估，结算时据实。

工程项目综合汇总表

工程名称：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土方部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	普工	工日	1				
2	技工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土方部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	钢结构						
1	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:地脚螺栓 2. 材料规格:M30	t	0.429			
2	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件 2. 位置:门柱下	t	0.034			
3	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	305			
4	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:花篮螺栓 2. 位置:SC	套	72			
5	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:H型钢(钢板焊接) Q235B 2. 屋架跨度、安装高度:9m-10m	t	24.881			
6	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:H型钢(成品) Q235B 2. 屋架跨度、安装高度:9m-10m	t	16.61			
7	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:门柱 Q235B 2. 钢材品种、规格:槽钢	t	0.98			
8	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌圆钢 Q235B 2. 构件类型:屋面拉条、墙面拉条 3. 安装高度:9m-10m	t	3.008			
9	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 Q235B 2. 构件类型:屋面钢系杆、撑杆 3. 安装高度:10m以内	t	3.542			
10	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:角钢 Q235B 2. 构件类型:隅撑 3. 安装高度:10m以内	t	0.471			
11	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型:屋面檩条,墙面檩条 3. 安装高度:10m以内	t	15.619			
12	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型:雨棚支撑 3. 安装高度:5.5m 4. 详见:17J925-1-2-69	t	0.321			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010606011002	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:钢板天沟 4mm 2. 详见:图纸GJ-04 3. 安装高度:9m	t	1.045			
14	010606011003	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:钢板檐沟 3mm 2. 详见:17J925-1-3-32 3. 安装高度:9m	t	0.873			
15	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:型钢 Q235B 2. 构件类型:檐沟支架 3. 安装高度:9m 4. 详见:17J925-1-3-32、01SG515	t	0.157			
16	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢结构除锈 2. 除锈等级:Sa2.5 3. 除锈方式:喷砂或抛丸	t	52.338			
17	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:钢结构（非镀锌件） 2. 油漆品种、刷漆遍数:富锌底涂料70 μ m; 环氧云铁中间涂料60 μ m;	m2	1646			
18	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称:钢结构（非镀锌件） 2. 油漆品种、刷漆遍数:环氧等厚膜型面层70 μ m ;	m2	1646			
19	011407005004	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:柱,柱间支撑及系杆 2. 防火等级要求:2.5小时 3. 涂料品种、喷刷遍数:具体见图纸	m2	674			
20	011407005005	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:屋面梁及屋面支撑及系杆 2. 防火等级要求:1.5小时 3. 涂料品种、喷刷遍数:具体见图纸	m2	972			
21	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:屋面外基板0.6厚彩色压型钢板 2. 做法详:钢施	m2	1569.1			
22	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:1.2m以上为0.6厚金属彩钢单	m2	1034			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板					
23	010902004001	屋面排水管	1. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:镀锌钢丝罩雨水口13个 12J5-1-E3-A	个	13			
24	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:镀锌钢管排水管 DN150 12J5-1-E2-3	m	18			
25	011405001006	金属面油漆	1. 构件名称:落水管及其他墙体预埋件 2. 防护材料种类:防腐处理 3. 油漆品种、刷漆遍数:除锈后,防锈漆一道,刷底油,腻子一道,调和漆两道	m2	58.78			
26	070111005005	压型钢板围护结构	1. 钢材品种、规格:檐沟外包板、雨棚外包板 2. 压型钢板厚度、复合板厚度:0.6厚金属彩钢单板	m2	49.2			
		分部小计						
	A. 2	砌筑工程						
27	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度:240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	53.29			
28	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:500厚防冻砂层	m3	85			
29	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆内掺水泥重量3%-5%的防水剂	m2	40.7			
30	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位:地梁下保温 2. 保温隔热方式:干铺50mm聚苯板	m2	70.32			
31	010515003001	钢筋网片	1. 名称:金属网 2. 位置:两种材料的墙体交接处,钉300宽金属网防裂	m2	49.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 3	混凝土及钢筋混凝土工程						
32	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	11.82			
33	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	38.17			
34	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	34.7			
35	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.74			
36	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:柱底二次灌浆 2. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土或铁屑砂浆	m3	5.92			
37	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:240*100 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25	m3	3.92			
38	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径≤18mm 级别: HRB400	t	3.935			
39	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径≤25mm 级别: HRB400	t	3.627			
40	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 10以内 级别: 圆钢HPB300	t	0.624			
41	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径>10mm 级别: HRB400	t	4.061			
		分部小计						
	A. 4	门窗						
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC13812、GC14412、GC20612、GC37812、GC38612 2. 框、扇材质:60系列塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E 4. 安装高度:6.3m 5. 开扇方式:详见图纸	m2	174.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010801006001	门锁安装	1. 名称:6.3m处窗 手动开启装置 2. 距地:1.3m-1.5m 3. 每个手动装置控制一面墙的窗户。	套	6			
44	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2418 2. 框、扇材质:60系列塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5 4. 安装高度:1.2m 5. 开扇方式:详见图纸	m2	112.32			
45	010801005001	门框	1. 名称:钢副框 2. 做法:12J4-1-48	m	572			
46	010804003001	全钢板大门	1. 名称:双扇推拉钢制库房门 2. 门代号及洞口尺寸:M6060 3. 门框或扇外围尺寸:6000*6000mm 4. 门框、扇材质:钢制 5. 五金种类、规格:门锁、拉手、插销等需考虑（详见图纸） 6. 其他要求:上设小门1300*2200mm，为安全出口，朝室外开启；安装防撞金属板	樘	2			
		分部小计						
	A. 5	装饰装修工程						
47	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙 12J5-1-117-外墙6A 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	258			
48	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 12J5-1-117-外墙6A 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷底涂料一遍；喷或滚刷面层防水涂料二	m2	258			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			遍；					
49	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 1. 2m以下 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2. 5水泥砂浆内掺水泥重量3%-5%的防水剂，分层铺抹压实 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 2水泥砂浆抹面亚光	m2	220. 7			
50	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 做法:水泥砂浆踢脚12J1-59-踢1	m	205. 24			
51	010404001002	垫层	1. 位置:室内地面 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实（压实系数>0. 94）； 300mm厚防冻胀中粗砂	m3	438. 48			
52	010903002001	墙面涂膜防水	1. 位置:室内地面 2. 防水膜品种:聚氨酯防水三遍，上翻至内墙面300mm	m2	1461. 6			
53	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 位置:室内地面 2. 面层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C20混凝土；分隔缝间距6m；水泥砂浆一次抹光	m2	1461. 6			
		分部小计						
	A. 6	其他工程						
54	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:4mm厚SBS防水卷材 2. 位置:天沟处	m2	103. 04			
55	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:压毡条 不锈钢压条	m	225. 6			
56	010902007002	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:聚氨酯找坡，最薄处50厚 2. 位置:天沟处	m2	33. 28			
57	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外保温 2. 保温隔热方式:抹30厚无机保温防水浆料	m2	40. 42			
58	010605002002	钢板墙板	1. 材料种类、层数、型号、规格:封边、包角 彩钢板	m2	17. 44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	普工	工日	1				
2	技工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水						
		消火栓						
1	030901002002	消火栓钢管	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽	m	186.6			
2	030901002001	消火栓钢管	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽	m	44			
3	030902003002	不锈钢管管件	钢管管件 1. 安装部位：室内 2. 名称：沟槽管件（弯头） 3. 规格：DN150	个	10			
4	030902003003	不锈钢管管件	钢管管件 1. 安装部位：室内 2. 名称：沟槽管件（三通） 3. 规格：DN150	个	10			
5	030902003001	不锈钢管管件	钢管管件 1. 安装部位：室内 2. 名称：沟槽管件（弯头） 3. 规格：DN65	个	24			
6	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称：D71X手柄传动对夹式蝶阀 1.6MPa 2. 规格：DN150 3. 连接方式：沟槽	个	8			
7	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称：D71X手柄传动对夹式蝶阀 1.6MPa 2. 规格：DN65 3. 连接方式：沟槽	个	8			
8	031003002002	螺纹阀门	螺纹阀门 1. 类型：铜球阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	2			
9	031003001002	螺纹阀门	螺纹阀门 1. 类型：螺纹阀 2. 材质：快速排气阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：丝接					
10	030601002001	压力仪表	压力仪表 1. 名称：压力表	个	1			
11	030901010001	室内消火栓	室内消火栓箱（全套）1. 8m*0.7m 1. 安装方式：符合设计要求 2. 型号、规格：单出口消火栓DN65	套	8			
12	030901013001	灭火器	灭火器 1. 形式：MF/ABC4	具(组)	16			
13	031002003010	套管	套管 1. 名称、类型：一般刚性穿墙套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 含安装、制作、除锈、刷油、开孔、封堵	个	2			
14	031202002001	管道防腐蚀	埋地铸铁管、钢管： 除锈后外刷沥青漆二道， 钢管则还应包纤维布后再 刷沥青漆两道	m2	5.46			
15	031002001007	管道支架	管道支架 1. 名称：管道支架 2. 规格、类型：支架 3. 组装形式：制作、安装 4. 附件：除锈后，刷樟丹 两道；灰色调和漆两道	kg	137.52			
16	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试 1. 名称：消火栓灭火系统	点	8			
		分部小计						
		给排水						
		雨水						
17	031001001001	镀锌钢管	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN200 3. 连接形式：沟槽	m	39.6			
18	031001001002	镀锌钢管	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管DN150 3. 连接形式：沟槽					
19	031002001008	管道支架	1. 材质：成品关卡 2. 管架形式：雨水管道	套	22			
20	031002003007	套管	套管 1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 含安装、制作、除锈、刷油、开孔、封堵	个	5			
		分部小计						
		电气						
		强电						
21	030404017007	配电箱	配电箱 1. 名称：AZ 550*750*200 2. 安装方式：明装 3. 含基础槽钢、构件制作安装，接线端子接线、支架等制作安装、箱体开孔，防火堵洞等	台	1			
22	030404017008	配电箱	配电箱 1. 名称：AL1/2 550*450*200 2. 安装方式：明装 3. 含基础槽钢、构件制作安装，接线端子接线、支架等制作安装、箱体开孔，防火堵洞等	台	2			
23	030404017009	配电箱	1. 名称：ALEE双电源切换箱 500*600*180 2. 基础形式、材质、规格：含基础槽钢、构件制作安装，接线端子接线、支架等制作安装、箱体开孔，防火堵洞等	台	1			
24	030404017010	配电箱	1. 名称：YJZM A型应急照明配电箱400*400*180 2. 基础形式、材质、规格：含基础槽钢、构件制作安装，接线端子接线、支架等制作安装、箱体开孔，防火堵洞等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411001002	配管	配管 1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式及部位：沿钢结构明配	m	530.9			
26	030411001024	配管	配管 1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式及部位：沿钢结构明配	m	5			
27	030411001005	配管	配管 1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式及部位：沿钢结构明配	m	47.1			
28	030411001006	配管	配管 1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式及部位：沿钢结构明配	m	105			
29	030411001014	接线盒	接线盒 1. 名称：接线盒 2. 材质、规格：钢制	个	61			
30	030408001017	电力电缆	电力电缆 1. 种类：电缆 2. 导线用途、配线形式、部位：穿管、桥架敷设 3. 型号、规格：YJV22-4*10	m	6.3			
31	030408001018	电力电缆	电力电缆 1. 种类：电缆 2. 导线用途、配线形式、部位：穿管、桥架敷设 3. 型号、规格：ZR-YJV22-5*6	m	100			
32	030411004001	配线	配线 1. 种类：导线WDZN-BYJ 2. 导线用途、配线形式、部位：穿管敷设 3. 型号、规格：BV2.5mm2	m	1359.85			
33	030411004002	配线	配线 1. 种类：导线WDZN-BYJ 2. 导线用途、配线形式、部位：穿管敷设 3. 型号、规格：BV4mm2	m	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411004004	配线	配线 1. 种类: 导线 2. 导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3. 型号、规格: WDN-RVSP-2*1.5mm ²	m	50			
35	030408006001	电力电缆头	电力电缆头 1. 种类: 电缆头 2. 型号、规格: 10mm ² 内	个	6			
36	030412001002	灯具	灯具 1. 名称: 三防密闭LED灯 2. 型号: 100W 3. 安装方式: 吸顶	套	29			
37	030412001009	灯具	灯具 1. 名称: 吸顶应急灯 2. 型号: LED型 6W DC36V A型灯具 3. 安装方式: 吸顶	套	9			
38	030412001010	灯具	灯具 1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: LED型 2W DC36V A型灯具 3. 安装方式: 壁装	套	12			
39	030412001011	灯具	灯具 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: LED型 2W DC36V A型灯具 3. 安装方式: 壁装	套	2			
40	030412001015	灯具	灯具 1. 名称: 应急灯 2. 型号: LED型 6W DC36V A型灯具 3. 安装方式: 壁装	套	9			
41	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统 1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
42	030409003001	避雷引下线	避雷引下线 1. 避雷引下线制作、安装 2. 利用主钢筋焊接 3. 补刷（喷）油漆	m	130.2			
43	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 测试卡子箱 2. 尺寸: 250*250*200	台(块)	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030409008004	等电位端子箱、测试板	等电位端子箱、测试板 1. 名称：总等电位箱450*150*90	台(块)	1			
45	030409008005	等电位端子箱、测试板	等电位端子箱、测试板 1. 名称：局部电位箱250*100*90	台(块)	1			
46	030409003002	基础钢筋焊接	基础钢筋焊接均压环 1. 利用基础钢筋焊接 2. 补刷（喷）油漆	m	192			
47	030409002001	接地母线	户内接地母线 1. 规格型号：镀锌扁钢 - 40*4 2. 接地母线制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	m	109.8			
48	030409002002	接地母线	户外接地母线 1. 规格型号：镀锌扁钢 - 40*4 2. 接地母线制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	m	8			
49	030409001001	接地板	镀锌角钢接地板	根	4			
50	030414011001	接地装置	接地装置 1. 名称：接地网调试	系统/组	1			
		分部小计						
		消防报警						
51	030904001004	点型探测器	点型探测器 1. 名称：感烟探测器	个	26			
52	030904007001	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1. 名称：扬声器	个	3			
53	030904005001	声光报警器	声光报警器 1. 名称：火灾声光报警器	个	5			
54	030904003001	按钮	按钮 1. 名称：带火警电话插孔手动报警按钮	个	5			
55	030904003002	按钮	按钮 1. 名称：消火栓按钮	个	9			
56	030904008004	模块(模块箱)	模块(模块箱) 1. 名称：短路隔离器	个	2			
57	030904011001	远程控制箱（柜）	远程控制箱（柜） 1. 名称：区域显示盘	个	1			
58	030904008002	模块(模块箱)	模块(模块箱) 1. 名称：输入输出模块	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030904008003	模块(模块箱)	模块(模块箱) 1.名称:输出模块箱	个	5			
60	030411005002	接线箱	接线箱 1.名称:消防接线箱 2.尺寸:300*300*160 3.距地1.8m明装	台	1			
61	030411001018	配管	配管 1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式及部位:沿钢结构明配、埋地	m	60			
62	030411001019	配管	配管 1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式及部位:沿钢结构明配	m	660.2			
63	030408002003	控制电缆	控制电缆 1.种类:电缆 2.导线用途、配线形式、部位:穿管、桥架敷设 3.型号、规格:NH-KVV-7*1.5	m	61.8			
64	030411004012	配线	广播、报警总线配线 1.种类:导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*1.5	m	485.9			
65	030411004013	配线	消防电话线配线 1.种类:导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVVP-2*1.5	m	180.7			
66	030411004017	配线	火灾漏电报警系统配线 1.种类:导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVVSP-2*1.0	m	56.2			
67	030411004014	配线	电源配线 1.种类:导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-BV1.5	m	361.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030411004016	配线	电源配线 1. 种类:导线 2. 导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:NH-BV2.5	m	46			
69	030411004015	配线	电源配线 1. 种类:导线 2. 导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:NH-BV4	m	123.6			
70	030411001023	接线盒	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 材质、规格:钢制 3. 配置形式及部位:	个	50			
71	030503006001	传感器	1. 名称:三相交流电压、电流信号传感器 2. 规格:AcuPM473	台	2			
72	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源状态监控器 2. 规格:AcuPM470	台	1			
73	030904011002	远程控制箱(柜)	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 规格:AcuRC490	台	1			
74	030904001005	点型探测器	1. 名称:电气火灾探测器 2. 类型:配电箱内	个	5			
75	030904005002	声光报警器	1. 名称:漏电火灾报警器 2. 规格:AcuRC420	个	1			
76	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统调试 1. 点数:64点内	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
77	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：硬化部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	普工	工日	1				
2	技工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：硬化部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：硬化部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 拆除部分

标段：乌拉特前旗西小召镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

