

2024年内蒙古自治  
区乌兰察布市三北  
工程林草湿荒一体  
化保护修复项目（  
凉城县退化林修复  
）-六标段天成乡 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

2024年内蒙古自治  
区乌兰察布市三北  
工程林草湿荒一体  
化保护修复项目（  
凉城县退化林修复  
）-六标段天成乡 工程

---

招标工程量清单

编 制 时 间：                      年    月    日                      复 核 时 间：                      年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）-六标段天成乡

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		后营村、冀家園圖村、井尔村、双山子村、天成村30						
1	05B037	平茬作业	1. 平茬方法：采用机械平茬 2. 平茬方式：技术要求按照 DB15/T 557 执行。 3. 其他未尽事宜详见作业设计	亩	6033			
2	050101010002	整地	1. 机械整地：规格：40*40*40cm 2. 其他未尽事宜详见作业设计说明书。	亩	6033			
3	050102002002	灌木植苗	1. 灌木植苗：小叶锦鸡儿 2. 规格：2年生容器苗，Ⅱ级及以上苗木，D>0.3cm，苗高 40~50cm，主根长度 20厘米，色泽正常、充分木质化、无损伤、无检疫性有害物。 3. 补植密度：30株/亩 4. 其他未尽事宜详见作业设计说明书。	亩	6033			
4	05B038	播种	（1）补播树种：种子选用小叶锦鸡儿 （2）补播种子规格：DB15/T 281 规定的Ⅰ级质量标准 （3）补播种子用量：0.125kg/亩 （4）其他未尽事宜详见作业设计说明书。	亩	6033			
5	05B040	修复后林分管护	1. 抚育管护：加强补植补播后的管护工作，须制定明确责任，制定切实可行的管护制度。施工期间，施工单位需派专人对责任范围内的补植小班定期进行巡护，发现有被风刮出根系的苗木要及时培土（沙），以保证苗木的正常生长。 2. 林木管护：施工单位负责造林后的养护管理，在	亩	6033			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）-六标段天成乡

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			养护期内对作业小班内补植的幼苗进行抚育，抚育内容包括树穴修整、苗木补植、浇水等养护管理。 3. 森林管护：主要是对修复后林分进行看护管理，加大森林防火、牲畜管护力度，确保森林资源安全，管护期限为 3 年。 4. 有害生物防治措施，详见退化灌木林修复设计方案 5. 管护期补植、浇水（第二年2次、第三年1次） 6、未尽事宜详见作业设计。					
		分部小计						
		后营村、冀家圪圙村、井尔村、天成村 60						
6	050101010001	整地	1. 机械整地：规格：40*40*40cm 2. 其他未尽事宜详见作业设计说明书。	亩	1184			
7	050102002001	灌木植苗	1. 灌木植苗：小叶锦鸡儿 2. 规格：2年生容器苗，Ⅱ级及以上苗木，D>0.3cm，苗高 40`50cm，主根长度 20厘米，色泽正常、充分木质化、无损伤、无检疫性有害物。 3. 补植密度：60株/亩 4. 其他未尽事宜详见作业设计说明书。	亩	1184			
8	05B003	播种	（1）补播树种：种子选用小叶锦鸡儿 （2）补播种子规格：DB15/T 281 规定的Ⅰ级质量标准 （3）补播种子用量：0.25kg/亩 （4）其他未尽事宜详见作业设计说明书。	亩	1184			
9	05B036	修复后林分管护	1. 抚育管护：加强补植补	亩	1184			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 其他项目清单与计价汇总表

标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）-六标段天成乡

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程  
林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）-六标段天成乡

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：