

5.1 工程量清单表

工程量清单 清单 第100章 总 则

合同段编号：CCZCB

货币单位：人民币元

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		0
-b	按合同条款规定，提供第三方责任险	总额	1		0
102	工程管理				0
102-1	竣工文件	总额	1		0
102-2	施工环保费	总额	1		0
102-3	安全生产费(按最高投标限价的1.5%计列)	总额	1		0
103	临时工程与设施				0
103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)				0
-a	施工便道	总额	1		0
103-2	临时占地	总额	1		0
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		0
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1		0
103-5	临时供水与排污设施	总额	1		0
105	施工驻地建设				0
清单 第100章合计 人民币(元)					0

工程量清单

清单 第200章 路基

#REF!

货币单位：人民币元

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
202-2	挖除旧路面				
-b	挖除沥青混凝土面层	m ³	80.02		
-d	挖除水泥稳定砂砾基层底基层	m ³	413.44		
-e	挖除砂砾基层	m ³	400.8		
-f	挖除水泥混凝土面层	m ³	28.4		
202-3	拆除结构物				
-a	拆除混凝土结构	m ³	32.33		
-b	砖、石及其他砌体结构	m ³	107.18		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m ³	1078.9		
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-d	借土填方	m ³	206.7		
-h	结构物台背回填				
-h-2	结构物台背回填砂砾	m ³	52		
207-4	跌水与急流槽				
-c	现浇混凝土				
-c-1	C25混凝土	m ³	4.1		
208	护坡、护面墙				
208-1	护坡垫层				
-a	砂砾垫层	m ³	30.1		
208-3	浆砌片石护坡				

-a	满铺浆砌片石护坡				
-a-2	M10浆砌片石	m ³	112.7		
-b	浆砌骨架护坡				
-b-1	M10浆砌片石	m ³	346.8		
-a	浆砌片石隔水墙				
-a-1	M10浆砌片石	m ³	223.5		
-b	混凝土				
-b-1	土质导流坝	m ³	88		
-c	石笼	m ³	653.3		
清单 第200章合计 人民币(元)					0

工程量清单

清单 第300章 路面

#REF!

货币单位：人民币元

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
302	垫层				
302-2	天然砂砾垫层				
-a	厚200mm	m ²	213.6		
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定碎石基层				
-b	厚200mm	m ²	210		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm(混凝土弯拉强度4.5Mpa)	m ³	297.8		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	139		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m ³	261.9		
313-3	现浇混凝土加固土路肩				
-a	C30混凝土	m ³	20.37		
313-5	混凝土路缘石				
-a	路缘石修补	m ³	0.15		
315-7	旧路坑槽处理				
-a	冷补料修补坑槽	m ²	22		
-b	水泥混凝土修补坑槽	m ²	4		
清单 第300章合计 人民币(元)					0

工程量清单

清单 第400章 桥梁、涵洞

#REF!

货币单位：人民币元

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-b	4-Φ1.5m	m	17		0
-c	1-Φ1.0m（利用）	m	60		0
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵				
-a	暗板涵				
-a-1	1-8m钢筋混凝土现浇板（利用）	m	15		0
清单 第400章合计 人民币(元)					0

工程量清单

清单 第600章 交通安全设施

#REF!

货币单位：人民币元

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	Gr-B-2E	m	112		0
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	AT1-2	m	48		0
-c-5	BT--2	m	18		0
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-x	▽70	个	3		0
605-1	路面标线				
-b	热熔刮涂标线	m ²	30.48		0
-b	附着式轮廓标				
-b-1	VG-De(Rb)-At1	个	24		0
605-11	反光膜				
-a	路面标记	m ²	3.6		0
605-16	警示柱和示警桩				
-a	警示柱	根	38		0
清单 第600章合计 人民币(元)					0

5.4 投标报价汇总表

合同段编号：CCZCB

货币单位：人民币元

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
6	600	交通安全设施	
10	第100章~900章清单合计		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计（即10-11=12）		
13	计日工合计		
14	暂列金额（本项目不予考虑）		
15	投标报价（即10+13+14=15）		