

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎
查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎
查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	基础及混凝土工程		
1.2	钢筋工程		
1.3	砌体工程		
1.4	门窗工程		
1.5	装修工程		
1.6	屋面工程		
1.7	室外工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础及混凝土工程						
1	010403001001	毛石条形基础	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	160.18			
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	16.29			
3	010503003001	异形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	2.84			
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	7.7			
5	010507007001	梁垫	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	0.25			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	15.18			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	12.13			
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	28.65			
9	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护					
10	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	0.52			
		分部小计						
		钢筋工程						
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 一级 Φ 6mm 2. 制作、安装	t	0.203			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 三级 Φ 8mm 2. 制作、安装	t	1.601			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 三级 Φ 10mm 2. 制作、安装	t	2.258			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 三级 Φ 12mm 2. 制作、安装	t	4.251			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 三级 Φ 14mm 2. 制作、安装	t	1.04			
16	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 三级 Φ 16mm 2. 制作、安装	t	0.853			
17	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 三级 Φ 16mm 2. 制作、安装	t	0.172			
18	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 三级 Φ 22mm 2. 制作、安装	t	0.225			
19	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 三级 Φ 25mm 2. 制作、安装	t	0.69			
20	010515001010	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格: 带 HPB300 一级 Φ 6mm 2. 制作、安装	t	0.58			
21	010515001011	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格: 带 HPB300 一级 Φ 8mm 2. 制作、安装	t	0.068			
22	01051500101	现浇构件钢筋（	1. 钢筋种类、规格:	t	0.043			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	箍筋)	HRB400三级Φ6mm 2、制作、安装					
23	010515001013	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：HRB400三级Φ8mm 2、制作、安装	t	1.05			
		分部小计						
		砌体工程						
24	010401004001	多孔砖墙	1. 墙体类型：烧结粘土多孔砖 2. 墙体厚度：370厚 3. 砂浆标号：M7.5混合砂浆	m3	77.33			
25	010401004002	多孔砖墙	1. 墙体类型：烧结粘土多孔砖 2. 墙体厚度：240厚 3. 砂浆标号：M7.5混合砂浆	m3	47.97			
26	010401004003	多孔砖墙	1. 墙体类型：烧结粘土多孔砖 2. 墙体厚度：120厚 3. 砂浆标号：M7.5混合砂浆	m3	8.3			
27	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结粘土多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	0.35			
		分部小计						
		门窗工程						
28	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质：甲级金属防火门 2. 包含：五金件	m2	2.1			
29	010801004001	木质防火门	1. 门框、扇材质：乙级木质防火门 2. 包含：五金件	m2	23.1			
30	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门框、扇材质：断桥铝合金 2. 玻璃品种、厚度：中空玻璃6+12+6 3. 包含：五金件	m2	25.8			
31	010807001001	金属（塑钢）窗	1. 框、扇材质：断桥铝合	m2	45.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			金 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12+6 3. 包含:五金件					
32	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:中空玻璃6+12+6	m2	221			
		分部小计						
		装修工程						
33	011102003001	陶瓷地砖地面	800*800防滑地砖地面 1、铺10 厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝。 2、40 厚1: 3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60 厚C15 混凝土垫层 5、150 厚3: 7 灰土 6、素土夯实	m2	87.12			
34	011101005001	聚酯砂浆地面	聚酯砂浆地面 1、5厚聚酯砂浆面层 2、45 厚C30 细石混凝土，垫随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 3、素水泥浆一道 4、60 厚C15 细石混凝土垫层随打随抹平 5、150 厚3: 7 灰土或碎石灌石 水泥砂浆 6、素土夯实	m2	139.21			
35	011102003002	防滑陶瓷地砖地面	防滑陶瓷地砖地面 1、铺10 厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝。 2、撒素水泥面（撒适量清水）。 3、20 厚1: 3 干硬性水泥砂浆粘结层。 4、1.5 厚聚氨脂涂膜防水层（至少三遍以上），四周涂刷高度250 。 5、最薄处20厚C15 细石混凝土垫层随打随抹平，从门口向地漏找0.5 ～1% 坡（无地漏时不找坡）。	m2	7.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、150 厚3：7 灰土或碎石灌5 水泥砂浆 7、素土夯实					
36	011101003001	细石混凝土楼地面	砼地面 1、30厚C20细石混凝土随打随压实抹光 2、120厚C15细石混凝土垫层随打随抹平 3、150 厚3：7 灰土 4、素土夯实	m2	1.99			
37	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚 1、10厚铺地砖踢脚，稀水泥擦缝浆勾缝，缝宽8。 2、10 厚1：2 水泥砂浆粘结层。 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。	m2	13.23			
38	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥砂浆踢脚 1、6厚1：25 水泥砂浆罩面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、8厚1：3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、刷建筑胶素水泥浆一遍，配合比为建筑胶：水=1：4（内掺建筑胶陶粒混凝土砌块时做此道）	m2	0.47			
39	011204003001	面砖墙面	面砖墙面 1、5 厚釉面砖，白水泥擦缝（预留）。 2、5厚1：2 水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）（预留）。 3、素水泥浆一道。 4、9厚1：3 水泥砂浆打底扫毛。 5、刷一道聚合物水泥浆。 6、a. 空心砌块墙（排风道与墙、柱交接处附加钢丝网）。 b. 混凝土墙柱（外刷素水泥浆一道掺水重5%的108 胶）。	m2	72.47			
40	011207001001	墙面装饰板	1、10 厚树脂板面层，留	m2	494.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝5宽，用中性密封胶封严，压条底衬，用专用胶粘贴在T型龙骨上（板粘贴面及龙骨正面均满涂胶） 2、专用铝龙骨，用六角头螺栓与基层铝龙骨固定，双向间距500x500 3、专用基层铝龙骨 4、在墙体基面上钻孔打M8x80膨胀螺栓 5、清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等，墙面平整					
41	011406003001	满刮腻子	1、刮腻子两遍 2、5 1:0.53水泥石灰砂浆压光。 3、15 厚1: 16水泥石灰砂浆找平。 4、墙体基层	m2	197.32			
42	011302001001	吊顶天棚	矿棉吸声板吊顶 1. 50*50轻钢龙骨、30厚玻璃棉毡粘接与轻钢龙骨档内 2. 15厚矿棉吸声板装饰板 3. 吊顶高度:3.0m	m2	226.39			
43	011302001002	吊顶天棚	铝条板吊顶 1. U型轻钢龙骨双层骨架，主龙骨间距不大于1500，次龙骨间距不大于1500 2. 0.8厚铝合金条板面层 3. 吊顶高度:3.0m	m2	6.96			
44	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料 1、基层墙体。 2、15 厚13 水泥砂浆找平。 3、80 厚阻燃型挤塑聚苯（容重>35kg / m3）。 4、20 厚抗裂砂浆，压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、刮柔性耐水腻子。 6、喷或滚刷底涂料。 7、喷或滚刷面层涂料	m2	388.44			
45	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材洗漱台	m2	1.52			
46	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、	m2	4.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:浴厕隔断 成品					
47	011508001001	外墙回字造型	外墙回字造型	个	58			
		分部小计						
		屋面工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、40厚C15 细石混凝土保护层内配Φ40100 双向钢筋网片（分格缝6mX6m）。 2、0.4 厚聚乙烯膜隔离层一层。 3、3+4 厚SBS 聚乙烯胎改性沥青防水卷材。 4、20 厚1: 3 水泥砂浆找平层。 5、最薄处30 厚1: 8 水泥陶粒找坡3%。 6、110 厚阻燃型挤塑聚苯板（容重30kg / m3）。（屋面四周沿女儿墙做500 宽岩棉复合板。 7、1.5 厚聚氨酯防水涂料隔汽层。 8、20 厚1: 2.5 水泥砂浆找平层。 9、现浇钢筋混凝土楼板。	m2	261.89			
49	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:镀锌钢板排水管 2. 雨水口品种、规格: 镀锌钢板雨水口	m	10.6			
		分部小计						
		室外工程						
50	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 300厚防冻砂垫层 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 40厚C20细石混凝土, 上撒1: 1水泥细沙压实抹光	m2	24.07			
51	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚防冻砂垫层 3. 300厚3:7灰土垫层 4. 100厚C15混凝土 5. 素水泥浆一道 6. 20厚1: 2水泥砂浆抹	m2	5.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面，做60宽7深锯齿形礅磋					
52	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚防冻砂垫层 3. 300厚3:7灰土垫层或卵石灌M2.5混合砂浆 4. 60厚C20混凝土 5. 素水泥浆一道 6. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 7. 20-25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝	m2	87.85			
53	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管	m	8.4			
54	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式：托架式 2. 玻璃材料品种、规格：安全夹层玻璃	m2	19.63			
		分部小计						
		措施项目						
55	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	275.14			
56	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架	m2	275.14			
57	011702005001	基础梁	1. 矩形基础梁模板	m2	65.09			
58	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	73.05			
59	011702007001	异形梁	异形梁模板	m2	20.06			
60	011702006001	矩形梁	矩形梁模板	m2	49.66			
61	011702006002	矩形梁	梁支撑 高度超过3.6m每超过1m 钢支撑	m2	144.65			
62	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	66.72			
63	011702002001	矩形柱	柱支撑高度超过3.6m 每增加1m 钢支撑	m2	39.57			
64	011702016001	平板	平板模板	m2	227.32			
65	011702016002	平板	板支撑高度超过3.6m 每增加1m 钢支撑	m2	454.64			
66	011702021001	栏板	栏板模板	m2	158.4			
67	011702028001	窗台压顶	窗台压顶模板	m2	3.4			
68	011702001001	散水模板	1. 混凝土散水模板	m2	6.22			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
粗加工项目

第 9 页 共 9 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎
查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明系统						
1	030412001001	LED灯（防护等级IP54）	1. 名称:LED灯（防护等级IP54） 2. 规格:1X18W 3. 类型:吸顶	套	12			
2	030412001002	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 安装在包材库内	套	1			
3	030412001003	吸顶灯+GY	1. 名称:吸顶灯+GY 2. 安装在过道内、员工通道内	套	4			
4	030412004001	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:1X12W 3. 安装形式:吸顶	套	7			
5	030412005001	双管LED灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格:2X18W 3. 安装形式:吸顶	套	19			
6	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1. 3m	个	5			
7	030404034002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1. 3m	个	3			
8	030404034003	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1. 3m	个	1			
9	030404034004	单联开关（防护等级IP54）	1. 名称:单联开关（防护等级IP54） 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1. 3m	个	3			
10	030404034005	双联开关（防护等级IP54）	1. 名称:双联开关（防护等级IP54） 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1. 3m	个	2			
11	030404034006	单联双控开关开关	1. 名称:单联双控开关开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1. 3m	个	3			
12	030404035001	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404035003	五孔安全插座+G	1. 名称:五孔安全插座+G	个	2			
14	030404035002	消毒室插座	1. 名称:消毒室插座	个	2			
15	030404004001	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 ZAL 2. 规格:600X1600X350 3. 安装方式:嵌墙暗装,底距地1.5米	台	1			
16	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL1 2. 规格:600X800X200 3. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5米	台	1			
17	030411001001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	323.36			
18	030411004001	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线	m	672.42			
19	030411004002	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线	m	342.97			
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	66			
21	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒	个	27			
22	030411001002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	8.17			
23	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x240+1x120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	12.07			
24	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4x240+1x120 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	1			
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 电压等级 (kV) : 1 KV 以下					
26	030411001003	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	m	8.03			
27	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 类别: TD	个	2			
		分部小计						
		防雷接地系统						
28	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 热镀锌扁钢-40X4 3. 基础接地形式: 预留室外人工接地极、, 伸出散水外1m, 埋深为室外地坪下0.8m	根	4			
29	030409002001	户内接地母线	1. 名称: 户内接地母线 2. 材质: 采用热镀锌40X4扁钢 3. 规格: 40X4	m	13.35			
30	030409002002	户外接地母线	1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 采用热镀锌40X4扁钢 3. 规格: 40X4 4. 安装部位: 户外	m	12.3			
31	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根 16及以上主筋通长焊接作为引下线, 引下线不小于两处, 平均间距不应大于18米	m	24.8			
32	030409003002	防雷测试卡子	1. 名称: 防雷测试卡子 2. 安装部位: 距地0.5m暗装	m	4			
33	030409004001	均压环	1. 名称: 均压环 2. 材质: 预先利用建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根 16及以上主筋通长焊接形成的基础接地网。	m	69.24			
34	030409003003	避雷网 柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称: 避雷网 柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 凡突出屋面的所有金属	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎
查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001007001	内筋嵌入式衬塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:内筋嵌入式衬塑钢管 DN40 4. 连接形式:专用管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	4.82			
2	031001007002	内筋嵌入式衬塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:内筋嵌入式衬塑钢管 DN50 4. 连接形式:专用管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	3.5			
3	031001006001	给水PP-R管（管系列S5级）	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水PP-R管（管系列S5级） PPR32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	5.5			
4	031001006002	给水PP-R管（管系列S5级）	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水PP-R管（管系列S5级） PPR25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	5			
5	031001006003	给水PP-R管（管系列S5级）	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水PP-R管（管系列S5级） PPR20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	3.8			
6	031001005001	机制排水铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:机制排水铸铁管 DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	5.15			
7	031001005002	机制排水铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水	m	6.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格：机制排水铸铁管 DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求					
8	031003003001	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：法兰连接	个	1			
9	031003003002	止回阀	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：法兰连接	个	1			
10	031003003003	过滤器	1. 类型：过滤器 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：法兰连接	个	1			
11	031003001001	闸阀 DN32	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：丝接	个	1			
12	031003013002	水表	1. 安装部位（室内）：室内 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	组	1			
13	031003013001	水表	1. 安装部位（室内）：室内 2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：法兰连接	组	1			
14	031003011001	法兰片	1. 类型：法兰片 2. 规格、压力等级：DN40	副	3			
15	031002003001	套管	1. 名称、类型：套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN40	个	1			
16	031002003002	套管	1. 名称、类型：套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN25	个	1			
17	031002003003	套管	1. 名称、类型：套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100	个	1			
18	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型：洗脸盆	组	2			
19	031004006001	蹲式大便器	1. 规格、类型：蹲式大便器	组	2			
20	031004014001	地漏	1. 地漏	个	2			
21	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢支架	kg	10.9			
22	031201003001	管道支架刷油	1. 除锈级别：Sa1级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：	kg	10.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 设备工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎
查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B003001001	制作奶酪图德设备	半自动制作图德设备，模子要2.1x2.1，要圆形模子和方形模子，模子花纹是蒙古花纹图案、不锈钢材质、另配一套模具包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
2	03B003001002	制作奶豆腐侧翻锅	100L全自动电磁加热，可控温、不锈钢材质包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
3	03B003001003	花样奶酪制作设备	400型，带2套模具嘴(1号、3号)，不带切割线	台	1			
4	03B003001004	乳清熬制电加热夹层锅	400L，可翻，可控温、全304不锈钢材质包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
5	03B003001005	鲜奶泵+过滤器	滤布袋式鲜奶泵组，3吨/h，500目，单袋式包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
6	03B003001006	奶皮制作不锈钢电锅	单盘控温，10联盆，3层，304方形盆包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
7	03B003001007	奶皮制作不锈钢电锅	单盘控温，10联3层，304圆形盆包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
8	03B003001008	FLD-988奶皮、奶酪和糖果全自动枕式包装机	全自动多功能，生产能力:200-600粒/minute 包装尺寸(mm):长33-36, 宽20-23, 厚3-5 功率(kw)3.5, 外形尺寸(mm)3800*900*1600, 重量:1100kg 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
9	03B003001009	真空包装机组	20L工业大泵真空包装机真空抽气/充气双用包装机，LF1080B连续式及附件制氮机型号	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			BDL-866充气真空包装机 型号500 单室 包含设备的运费、调试及其他费用等					
10	03B003001010	奶油灌装机组	空压机0.4-0.6MPA自吸，灌装机500型，灌装范围50-500g 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
11	03B003001011	T5型手持喷码机	TIJ发热泡喷头，触摸屏，USB，最小2mm，最大25.4mm，快干墨 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
12	03B003001012	贴标机	MT-50型，容器直径15-120mm，贴标精度0.59 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
13	03B003001013	自动奶酪压榨机	不锈钢，网槽：长50x宽50x高60，带气泵，漏液体底盆 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
14	03B003001014	304不锈钢奶酪成型台	0.5cm特加厚台面，下漏管操作台，尺寸200x80x80，2层； 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
15	03B003001015	食品级发酵塑料桶	20升 包含运费及其他费用等	桶	10			
16	03B003001016	发酵室不锈钢架层	3层，宽度根据发酵桶确定、1800*500*1250 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	2			
17	03B003001017	冷藏室晾晒架子	3层、1800*500*1250 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	2			
18	03B003001018	包装室工作台	2层 1800*1000*800，加厚支撑 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
19	03B003001019	奶皮晾晒架	3层，带轮，宽度40x长度200左右 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			其他费用等					
20	03B003001020	奶酪模子	304不锈钢，0.4-0.6c'm加厚活口子型，3种规格 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
21	03B003001021	发酵室、晾晒室空调	发酵室、晾晒室空调	台	2			
22	03B003001022	换气扇	加工间需要大功率，发酵间需要中等功率	台	2			
23	03B003001023	冷冻库	半自动制作图德设备，模子要2.1x2.1，要圆形模子和方形模子，模子花纹是蒙古花纹图案、不锈钢材质、另配一套模具	台	1			
24	03B003001024	冷藏库	半自动制作图德设备，模子要2.1x2.1，要圆形模子和方形模子，模子花纹是蒙古花纹图案、不锈钢材质、另配一套模具	台	1			
25	03B003001025	各种包装材料	初期用的外包装盒 内包装袋	盒	1			
26	03B003001026	消毒柜	杀菌灭菌消毒设施	台	1			
27	03B003001027	鲜奶成快速分析仪	自动分析功能(必备) 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
28	03B003001028	收奶桶	304圆形 35L 直径30高54装50斤加厚 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	5			
29	03B003001029	衣柜	304不锈钢材质、900×400×1800 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
30	03B003001030	靴架	加热烘干型鞋架 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
31	03B003001031	风淋室	1>电机功率：1KW/380V； 2>风淋时间：0-180s可调； 3>喷嘴数目：10（三侧）；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4>喷口直径：38mm； 5>喷嘴口出风速度：>25m/s； 包含设备的运费、调试及其他费用等					
32	03B003001032	洗手槽	1>台面采用201#1.2mm厚不锈钢板； 2>星盆采用201#1.2mm厚不锈钢板； 3>台脚采用 $\phi 38 \times 1.5$ mm厚不锈钢圆通； 4>横通采用 $\phi 25 \times 1.5$ mm； 5>配合合金可调性子弹脚； 6>星盆配水龙头一个；1200x700x800+150 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
33	03B003001033	靴池	304不锈钢材质、670x350mm 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
34	03B003001034	车间清洗消毒设备	喷头，不含车间工业管 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
35	03B003001035	臭氧杀菌设备	食品车间专用 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
36	03B003001036	封口机	通用型 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
37	03B003001037	储奶罐	500L罐体 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
38	03B003001038	巴氏杀菌机	100L，可控温、全304不锈钢材质 包含设备的运费、调试及其他费用等	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

