分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:智能交通指挥中心

第 1 页 共 2 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
序号						综合单价	合价	其中
1								暂估价
		整个项目						
1	011101006001	地面自流平	1. 原地面找平处理; 2. 部位: 5层指挥大厅、研判室、屏后机房	m2	148			
2	011104004001	防静电活动地板	1.600×600瓷面防静电地 板: 2.金属支架: 3.部位 :指挥大厅、研判室	m2	150			
3	011106006001	防静电地毯	高植绒防静电600*600块 毯	m2	150			
4	011105006002	不锈钢踢脚线	1. 拉丝不锈钢踢脚线; 2. 指挥大厅、研判室	m	150			
5	011207001005	木质吸音板墙面	1. 墙柱面18mm细木工板基 层; 2. 定制木质吸音板面 层; 3. 部位: 指挥大厅	m2	160			
6	011207001006	警蓝背景墙	1. 细木工板基层; 2. 警蓝 色丝绒布硬包定制; 部位 : 指挥大厅	m2	46			
7	011207001007	纸面石膏板隔墙 安装	1. 轻钢龙骨,双面纸面石膏板;部位:指挥大厅、机房、研判室	m2	102			
8	011302001001	穿孔吸引纸面石 膏板吊顶	1. U型龙骨不上人型吊顶 ; 2. 细木工板基层; 3. 纸 面穿孔石膏板面层。	m2	148			
9	011304001002	暗灯槽		m	120			
10	011302001004	软膜天花	1. 定制透光膜软膜天花	m2	99			
11	011304002002	风口安装	空调送回风口安装	个	4			
12	011302001005	矿棉板吊顶	1. 部位: 研判室、机房;	m2	21			
13	011301001001	吊顶乳胶漆		m2	33			
14	010801002001	门窗工程	大厅、研判室门	樘	2			
15	010809004001	石材窗台板		m2	12			
16	010810002002	木窗帘盒		m	45			
17	010810001003	窗帘		m2	200			
18	011508004001	双层水晶字	1.8mm透明亚克力基底:2 .乳白色3mm亚克力面层; 3.精雕	个	24			
19	011508004002	精雕警徽	1、名称: 铂金警徽 2、规格mm: 高600	个	1			
20	011504001001	金属暖气罩百叶		m2	12			
21	011104004003	防静电活动地板	更换地面防静电地板、墙 顶面工程改造、机柜地面	m2	100			
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段:智能交通指挥中心

第 2 页 共 2 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
序号							A /A	其中
				, ,		综合单价	合价	暂估价
			支撑加固					
22	011407002001	顶面处理	机房顶面腻子、黑色乳胶 漆喷涂	m2	205			
23	040205016001	管内配线	照明系统配管配线	m	140			
24	011304001001	顶面照明灯条	软膜内灯条及造型灯条装 饰	m	160			
25	030412001001	面板灯	600*600面板灯	套	24			
		分部小计						
		措施项目						
ļ								
	·							
			合 计 分基中: "定额人工费"					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段:智能交通指挥中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5. 5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
		<u> </u>						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段:智能交通指挥中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)						
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税									
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险									
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费		10.5							
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费		3. 7							
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费		0.4							
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费		0.3							
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费		3.7							
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费		0.4							
1.4	环境保护税										
2	税金	税前工程造价		9							
		合 计		合 计							