

锡市林草资源保护站装
修改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车库						
1	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:车库卷帘门 2. 启动装置品种、规格:电动开启装置	m2	45			
		分部小计						
		二层楼						
2	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金平开窗	m2	80.35			
3	011406003002	满刮腻子-墙面	1. 刮腻子遍数:3遍	m2	1490			
4	011406003003	满刮腻子-顶棚	1. 刮腻子遍数:2遍	m2	410			
5	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:0.9*2.1 2. 成品套装门	樘	5			
		分部小计						
		门房						
6	011302001010	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	66.87			
7	011406003004	满刮腻子-墙面	1. 刮腻子遍数:3遍	m2	116.5			
8	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料	m2	117.58			
9	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm石墨烯保温板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:聚合物粘结砂浆压入网格布	m2	117.58			
10	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:内平开断桥铝合金窗	m2	10.53			
11	010802001004	金属(塑钢)门	隔热断桥铝合金门安装平开	m2	2.16			
12	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0.9*2.1	樘	1			
13	011210002001	隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板	m2	19.1			
14	011207001005	墙面装饰板-卫生间	1. 面层材料品种、规格、颜色:纤维板	m2	25.15			
15	011302001011	吊顶天棚-卫生间	1. 面层材料品种、规格:木纤维板	m2	6.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:3 2. 15cm厚C15混凝土垫层 3. 聚氨酯涂膜防水	m2	2.56			
		分部小计						
		宿舍						
17	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	297.89			
18	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	297.89			
19	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子遍数:3遍	m2	631			
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:平开断桥铝合金窗	m2	34.5			
21	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:0.9*2.1 2. 成品套装门	樘	7			
22	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2. 成品套装门	樘	2			
23	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:纤维板	m2	75.04			
24	011302001012	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:木纤维板	m2	54.55			
25	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断	m2	3.6			
26	010401012001	蹲台	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	0.54			
27	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料 耐碱网格布抗裂砂浆	m2	191.2			
28	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm石墨烯保温板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:聚合物粘结砂浆压入网格布	m2	191.2			
29	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:3+3 3. 防水层做法:热熔	m2	16.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011502004001	石膏装饰线	石膏平面装饰线 宽度 ≤100mm	m	233			
		分部小计						
		体能训练馆						
31	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料	m2	654.16			
32	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm石墨烯保温板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:聚合物粘结砂浆压入网格布	m2	654.16			
33	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm彩钢夹芯板 2. 金属檩条材料品种、规格:方钢	m2	895			
34	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:塑料地板综合	m2	768.15			
35	011103001003	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:地胶	m2	768.15			
36	011207001008	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面吸音板	m2	613.28			
37	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:内平开断桥铝合金窗	m2	155			
38	011210002004	隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板	m2	75.2			
39	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 3. 2mm厚涂膜防水	m2	47.12			
40	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木纤维集成板	m2	27.68			
41	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:轻钢龙骨基层、木纤维集成板	m2	150.57			
42	011302001006	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格、颜色:木纤维板	m2	47.12			
43	011505010001	镜面玻璃	盥洗室台镜不带框 ≤1.0 m2	m2	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:槽钢过梁	t	0.02			
45	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm彩钢夹芯板 2. 金属檩条材料品种、规格:方钢	m2	895			
46	010401003001	实心砖墙	1. 370mm墙堵门口	m3	1.26			
47	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	6.8			
		分部小计						
		体育活动室						
48	040303001002	混凝土垫层	1. 地面垫层厚度15cm 2. 混凝土强度等级:C15	m3	33.12			
49	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平	m2	220.8			
50	011103001004	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:地胶	m2	220.8			
51	011406003005	满刮腻子	1. 刮腻子遍数:3遍	m2	264.74			
52	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm彩钢夹芯板 2. 金属檩条材料品种、规格:方钢	m2	221			
53	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:内平开断桥铝合金窗	m2	43.75			
54	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料 耐碱网格布抗裂砂浆	m2	277.15			
55	011001003003	保温隔热墙面	石墨板保温	m2	277.15			
56	010606013002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:槽钢过梁	t	0.02			
57	010401003002	实心砖墙	1. 370mm墙堵门口	m3	1.26			
58	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	6.8			
		分部小计						
		措施项目						
59	011701002001	外脚手架		m2	1239.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		宿舍						
		给排水						
1	031001006002	塑料管	塑料给水管PPR32	m	12			
2	031001006003	塑料管	塑料给水管PPR25	m	18			
3	031001006004	塑料管	塑料给水管PPR20	m	24			
4	031003005002	塑料阀门	塑料铜芯阀DN50	个	10			
5	031003001001	螺纹阀门	截止阀DN20	个	8			
6	031004003001	洗脸盆	洗脸盆	组	1			
7	031004006001	大便器	蹲式大便器	组	2			
8	031004007001	小便器	落地式小便器	组	2			
9	031001006005	塑料管	塑料排水管PVC50	m	24			
10	031001006006	塑料管	塑料排水管pvc110	m	13			
11	031004014001	给、排水附(配)件	地漏DN50	个	1			
		分部小计						
		暖						
12	031001006018	塑料管	塑料管PPR50	m	125			
13	031003005001	塑料阀门	塑料铜芯阀DN50	个	10			
14	031005006003	地板辐射采暖	地板辐射采暖塑料管 铝箔纸 隔热板 钢丝网	m2	297.89			
15	031005007003	热媒集配装置	分集水器 6路	台	4			
		分部小计						
		电气						
16	030404017001	配电箱	成套配电箱落地式	台	1			
17	030408001001	电力电缆	电力电缆YJV-5*16	m	6.3			
18	030411001001	配管	配管DN50	m	5			
19	030411001002	配管	刚性阻燃管PVC20	m	310			
20	030413002001	凿（压）槽	砖墙开槽 管径≤50mm	m	310			
21	011101001001	水泥砂浆找平	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 宽20cm	m2	62			
22	030411004001	配线	BV2.5mm2	m	600			
23	030411004002	配线	BV4mm2	m	330			
24	030412001001	普通灯具	方板灯	套	16			
25	030404034001	照明开关	单联开关	个	7			
26	030404034002	照明开关	双联开关	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404035001	插座	五孔插座	个	31			
28	030411006001	接线盒	接线盒	个	58			
29	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
		分部小计						
		体能训练馆						
		给排水						
30	031001006008	塑料管	塑料给水管PPR32	m	24			
31	031003001003	螺纹阀门	截止阀DN20	个	3			
32	031004003002	洗脸盆	洗脸盆	组	1			
33	031004006002	大便器	蹲式大便器	组	1			
34	031001006011	塑料管	塑料排水管PVC50	m	24			
35	031001006012	塑料管	塑料排水管pvc110	m	13			
36	031004014002	给、排水附(配)件	地漏DN50	个	1			
		分部小计						
		采暖						
37	031001002008	钢管	镀锌钢管DN40	m	35			
38	031001001003	镀锌钢管	镀锌钢管DN32	m	75			
39	031001001002	镀锌钢管	镀锌钢管DN25	m	86			
40	031005001002	铸铁散热器	铸铁散热器	片	550			
41	031003001004	螺纹阀门	截止阀DN25	个	22			
		分部小计						
		电气						
42	030404017002	配电箱	成套配电箱	台	1			
43	030408001002	电力电缆	铝芯电力电缆YJV-5*16	m	6.3			
44	030411001004	配管	刚性阻燃管PVC20	m	215			
45	030413002002	凿（压）槽	砖墙开槽 管径≤50mm	m	215			
46	011101001002	水泥砂浆找平	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	107.5			
47	030411004003	配线	配线 BV2.5mm2	m	450			
48	030411004004	配线	配线 BV4mm2	m	225			
49	030412001002	特种灯具	特种灯具	套	52			
50	030404034003	照明开关	单联开关	个	3			
51	030404034004	照明开关	双联开关	个	2			
52	03040403500	插	五孔插	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	座	座					
53	030411006002	接线盒	接线盒	个	65			
54	030414002002	送配电装置系统	输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
		分部小计						
		体育活动室						
		暖						
55	031001006019	塑料管	塑料管PPR50	m	20			
56	031003005003	塑料阀门	塑料铜芯阀DN50	个	8			
57	031005006001	地板辐射采暖	地板辐射采暖 塑料管 铝箔纸 保温板 钢丝网	m2	220.8			
58	031005007001	热媒集配装置	分集水器8回路	台	3			
		分部小计						
		电气						
59	030404017003	配电箱	成套配电箱	台	1			
60	030408001003	电力电缆	铝芯电力电缆YJV-5*16	m	6.3			
61	030411001006	配管	刚性阻燃管PVC20	m	305			
62	030413002003	凿（压）槽	砖墙开槽 管径≤50mm	m	202			
63	011101001003	水泥砂浆找平	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	40.4			
64	030411004005	配线	配线BV2.5mm2	m	450			
65	030411004006	配线	配线BV4mm2	m	156			
66	030412001004	特种灯具	特种灯具	套	10			
67	030404034005	照明开关	单联开关	个	4			
68	030404034006	照明开关	双联开关	个	3			
69	030404035003	插座	五孔插座	个	8			
70	030411006003	接线盒	接线盒	个	25			
71	030414002003	送配电装置系统	输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
		分部小计						
		小二层						
72	031005006002	地板辐射采暖	地板辐射采暖 塑料管 铝箔纸 保温板 钢丝网	m2	620			
73	031005007002	热媒集配装置	分集水器6路	台	12			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门房						
		给排水						
74	031001006013	塑料管	塑料给水管PPR32	m	12			
75	031001006014	塑料管	塑料给水管PPR25	m	18			
76	031001006015	塑料管	塑料给水管PPR20	m	24			
77	031003001008	螺纹阀门	截止阀DN20	个	8			
78	031004003003	洗脸盆	洗脸盆	组	1			
79	031004006003	大便器	坐式大便器安装 连体水箱	组	1			
80	031001006016	塑料管	塑料排水管PVC50	m	24			
81	031001006017	塑料管	塑料排水管pvc110	m	13			
82	031004014003	给、排水附(配)件	地漏DN50	个	1			
		分部小计						
		采暖						
83	031001002016	钢管	镀锌钢管DN40	m	35			
84	031001001010	镀锌钢管	镀锌钢管DN32	m	35			
85	031001001011	镀锌钢管	镀锌钢管DN25	m	54			
86	031005001003	铸铁散热器	铸铁散热器	片	60			
87	031003001010	螺纹阀门	截止阀DN25	个	8			
		分部小计						
		电气						
88	030404017004	配电箱	成套配电箱落地式	台	1			
89	030411001008	配管	刚性阻燃管PVC20	m	180			
90	030413002004	凿（压）槽	砖墙开槽 管径≤50mm	m	180			
91	011101001004	水泥砂浆找平	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	36			
92	030411004007	配线	BV2.5mm2	m	300			
93	030411004008	配线	BV4mm2	m	240			
94	030412001005	普通灯具	方板灯	套	5			
95	030404034007	照明开关	单联开关	个	2			
96	030404034008	照明开关	双联开关	个	2			
97	030404035004	插座	五孔插座	个	6			
98	030411006004	接线盒	接线盒	个	15			
99	030414002004	送配电装置系统	输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		原建筑物拆除						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:240砖围墙及门垛 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:2m	m3	26.9			
2	011601001004	砖砌体拆除	拆除原建筑物	m2	33			
		分部小计						
		大宿舍						
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗	樘	20			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 原地砖及踢脚砖拆除	m2	328.48			
5	011604001001	铲除墙面顶棚腻子	铲除墙面顶棚腻子	m2	794.34			
		分部小计						
		二层楼						
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门	樘	5			
7	011610002007	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗	樘	25			
8	011601001005	建筑物拆除	拆除原太阳罩	m2	126.1			
9	011604001002	铲除墙面顶棚腻子	铲除墙面顶棚腻子	m2	1900			
		分部小计						
		体能训练馆						
10	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗	樘	41			
11	011602001001	混凝土构件拆除	拆除原散水	m2	56.8			
		分部小计						
		体育活动室						
12	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗	樘	7			
13	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原内墙	m3	11.35			
		分部小计						
		门房						
14	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗	樘	2			
15	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除原有门	樘	1			
16	011605001002	平面块料拆除	1. 原地砖拆除	m2	6.4			
		分部小计						
		其他拆除						
17	011601001002	砖砌体拆除	机械拆除基础 砖基础	m3	435.2			
18	011606003001	天棚面龙骨及饰	门窗装修拆除 天棚、隔	m2	635			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		面拆除	断墙 金属龙骨					
		分部小计						
		垃圾外运						
19	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km	m3	756.03			
		分部小计						
		安装部分拆除						
20	011612001001	管道拆除	管道手工拆除 公称直径 15-25mm	m	350			
21	011612001002	管道拆除	管道手工拆除 公称直径 32-50mm	m	214			
22	011612001003	管道拆除	管道手工拆除 公称直径 70-100mm	m	102			
23	011612001004	管道拆除	塑料管拆除 公称直径 40mm以内	m	73			
24	011612001005	管道拆除	塑料管拆除 公称直径 50-70mm	m	84			
25	011612001006	管道拆除	塑料管拆除 公称直径 100mm	m	51			
26	011612002001	阀门拆除	阀门拆除 15-25mm	套	20			
27	011612002002	阀门拆除	丝扣阀门 公称直径 32-50mm	套	12			
28	011613001001	灯具拆除	灯器具拆除	套	35			
29	011612001007	配管拆除	配管拆除 PVC20	m	550			
30	011612001008	配线拆除	管内配线拆除 导线截面4mm2以内	m	2130			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
3	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0.26				
4	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
5	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电缆工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外电缆工程

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活设施

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01B006	厨房桌椅	厨房桌椅 含安装等全部费用	套	4			
2	01B007	四门冰箱	四门冰箱 含安装等全部费用	台	1			
3	01B008	排烟罩	排烟罩 含安装等全部费用	台	1			
4	01B012	二联池	二联池 含安装等全部费用	个	1			
5	01B013	电饼铛	电饼铛 含安装等全部费用	台	1			
6	01B014	蒸饭车	蒸饭车 含安装等全部费用	套	1			
7	01B015	料车	料车 含安装等全部费用	辆	1			
8	01B16	双炒灶	双炒灶 含安装等全部费用	套	1			
9	01B017	保温售饭台	保温售饭台 含安装等全部费用	套	1			
10	01B018	拉门工作台	拉门工作台 含安装等全部费用	套	1			
11	01B010	乒乓球台	乒乓球台 含安装等全部费用	套	3			
12	01B011	羽毛球设施	羽毛球设施 含安装等全部费用	项	2			
13	031006012001	电开水炉	电开水炉 含安装等全部费用	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活设施

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活设施

标段：锡市林草资源保护站装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13