

锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业  
财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

招标工程量清单

招 标 人：	_____	造 价 咨 询 人：	_____
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	_____	法定代表人 或其授权人：	_____
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人：	_____	复 核 人：	_____
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	年 月 日	复 核 时 间：	年 月 日
----------	-------	----------	-------

# 单位工程量清单汇总表

工程名称：羊棚一建筑装饰改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	拆除部分		
1.2	改造部分		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚一建筑装饰改造工程
 标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011610002001	金属窗拆除	1、金属窗拆除	m2	10.8			
2	011610002002	金属门拆除	1、金属门拆除	m2	21.54			
3	010103002001	余方弃置	1、垃圾外运：5km	m3	3.36			
4					1			
		分部小计						
		改造部分						
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：塑钢窗1500*600mm 2、材质、规格：60系列平开塑钢窗[5+12A+5]	m2	10.8			
6	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、名称：防火卷帘门1800*2100mm 2、材质、规格：手动彩钢板	m2	11.34			
7	010804005001	铁艺大门	1、铁艺大门2000*1400mm	m2	8.4			
8	011405001001	金属面油漆	(1)清理金属面除锈 (2)防锈漆或红丹一遍 (3)刮腻子、磨光 (4)彩钢漆两遍	m2	561.66			
9	011407001001	墙面喷刷涂料		m2	476.03			
10	011201001001	墙面一般抹灰	(1)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)刮腻子一遍	m2	314.15			
11	011201001002	墙面一般抹灰	(1)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)喷或滚刷底涂料一遍 (3)喷或滚刷面层涂料二遍 内墙面： (1)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)刮腻子一遍	m2	503.27			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚一建筑装饰改造工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊棚一建筑装饰改造工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:羊棚一建筑装饰改造工程

专业：第一册 结构工程

第1页 共1页

[illegible]



## 单位工程量清单汇总表

工程名称：羊棚二工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	拆除部分		
1.2	改造部分		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁  
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-  
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011610002001	金属窗拆除	1、金属窗拆除	m2	8.1			
2	011610002002	金属门拆除	1、金属门拆除	m2	14.36			
3	010103002001	余方弃置	1、垃圾外运：5km	m3	2.34			
4					1			
		分部小计						
		改造部分						
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：塑钢窗1500*600mm 2、材质、规格：60系列平开塑钢窗[5+12A+5]	m2	8.1			
6	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、名称：防火卷帘门1800*2100mm 2、材质、规格：手动彩钢板	m2	7.56			
7	010804005001	铁艺大门	1、铁艺大门2000*1400mm	m2	5.6			
8	011405001001	金属面油漆	(1)清理金属面除锈 (2)防锈漆或红丹一遍 (3)刮腻子、磨光 (4)彩钢漆两遍	m2	439.56			
9	011407001001	墙面喷刷涂料		m2	385.77			
10	011201001001	墙面一般抹灰	(1)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)刮腻子一遍	m2	261.23			
11	011201001002	墙面一般抹灰	(1)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)喷或滚刷底涂料一遍 (3)喷或滚刷面层涂料二遍 内墙面： (1)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)刮腻子一遍	m2	406.59			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 羊棚二工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 羊棚二工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:羊棚二工程

专业：第一册 结构工程

第1页 共1页

[illegible]

## 单位工程量清单汇总表

工程名称：羊棚三工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	拆除部分		
1.2	改造部分		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚三工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁  
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-  
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011610002001	金属窗拆除	1、金属窗拆除	m2	8.1			
2	011610002002	金属门拆除	1、金属门拆除	m2	14.36			
3	010103002001	余方弃置	1、垃圾外运：5km	m3	2.34			
4					1			
		分部小计						
		改造部分						
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：塑钢窗1500*600mm 2、材质、规格：60系列平开塑钢窗[5+12A+5]	m2	8.1			
6	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、名称：防火卷帘门1800*2100mm 2、材质、规格：手动彩钢板	m2	7.56			
7	010804005001	铁艺大门	1、铁艺大门2000*1400mm	m2	5.6			
8	011405001001	金属面油漆	(1)清理金属面除锈 (2)防锈漆或红丹一遍 (3)刮腻子、磨光 (4)彩钢漆两遍	m2	439.56			
9	011407001001	墙面喷刷涂料		m2	385.77			
10	011201001001	墙面一般抹灰	(1)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)刮腻子一遍	m2	261.23			
11	011201001002	墙面一般抹灰	(1)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)喷或滚刷底涂料一遍 (3)喷或滚刷面层涂料二遍 内墙面： (1)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)刮腻子一遍	m2	406.59			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚三工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 羊棚三工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：羊棚三工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:羊棚三工程

专业：第一册 结构工程

第1页 共1页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-土方工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目—种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 井房-土方工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 井房-土方工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：井房-土方工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:井房-土方工程

专业：建筑装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:井房-土方工程

标段：锡林浩特市巴彥宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价					综合合价
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合计	
本页小计											
合    计											

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

# 单位工程量清单汇总表

工程名称: 井房-建筑装饰

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.2	墙面、屋面工程		
1.3	室内装修		
1.4	门窗工程		
1.5	其它工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁  
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-  
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送入模	m3	1.44			
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送入模	m3	5.18			
3	010503001002	连梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送入模	m3	0.19			
4	010502001001	墙柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送入模	m3	2.77			
5	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送入模	m3	2.11			
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送入模	m3	4.81			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300箍筋Φ6	t	0.011			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400箍筋Φ8	t	0.332			
9	010515002001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300直径Φ6	t	0.045			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400直径Φ8	t	0.317			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400直径Φ10	t	0.303			
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400直径Φ12	t	0.043			
13	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400直径Φ14	t	0.773			
14	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400直径Φ16	t	0.031			
		分部小计						
		墙面、屋面工程						
15	010901001001	瓦屋面	1、块瓦，详见图集12J5-2-K6-1	m2	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁  
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-  
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、挂瓦条L30X4, 中距按瓦规格 3、顺水条-25X5, 中距500 钢筋网 4、35厚C20细石混凝土持钉层, 内配中4@100*100钢筋网 5、满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6、防水(垫)层 7、20厚1：2.5水泥砂浆找平层伸入持钉层25 8、加强措施：每片瓦使用带螺纹的钉固定在挂瓦条上 9、瓦片下部应使用不锈钢扣减固定在挂瓦条上 10、配件瓦应使用金属扣件预埋在混凝土上					
16	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆外墙面 12J1-113-外墙A 1、12厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	36.39			
		分部小计						
		室内装修						
17	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1：2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5、素土夯实	m2	7.18			
18	011001005001	保温隔热楼地面	1、周边地面延外墙内侧两米范围内贴100厚挤塑板	m2	7.18			
19	011201001001	墙面一般抹灰	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	29.63			
20	01B002	井房拆除、垃圾外运		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁  
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-  
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
21	010802004001	防盗门	1、名称：铁质门 2、材质、规格：M1022	m2	2.2			
		分部小计						
		其它工程						
22	010507001001	散水	1、混凝土散水 2、与主体墙缝用建筑密封膏嵌缝 3、详见图集12J1-152-散1	m2	7.68			
23	010507001002	坡道	1、25厚1:2.5水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 2、60厚C20混凝土坡道 3、150厚碎石灌M2.5水泥砂浆 4、300厚中粗砂防冻胀层 5、素土夯实	m2	1.92			
		分部小计						
		措施项目						
24	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:混凝土结构 2. 高度:3.6	m2	9			
25	011702001001	垫层	1. 垫层模板	m2	1.52			
26	011702001002	基础	1. 基础类型:满堂基础模板	m2	5.76			
27	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	39.5			
28	011702008001	连梁模板	1. 连梁模板	m2	2.72			
29	011702016001	平板	1. 斜屋面板模板	m2	14.07			
30	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板	m2	60.78			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 井房-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 井房-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 井房-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:井房-建筑装饰

专业：建筑装饰工程

第1页 共3页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:井房-建筑装饰

专业：建筑装饰工程

第2页 共3页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:井房-建筑装饰

专业：建筑装饰工程

第3页 共3页

[illegible]



## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:井房-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彥宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

# 单位工程量清单汇总表

工程名称：井房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	电气		
1.2	消防		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-安装
 标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 具体详见图纸	个	1			
2	030412005001	防水防尘型节能吸顶灯	1. 名称:防水防尘型节能吸顶灯 2. 规格 型号:220V 24W 3. 安装形式:吊装	套	1			
3	030404034003	双联大翘板开关（防水防潮）	1. 名称:双联大翘板开关（防水防潮） 2. 材质:综合考虑 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:墙上暗装	个	1			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	2			
5	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	11.87			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-0.6/1.0KV-3*4 3. 材质:铜芯	m	34.26			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:YJV-0.6/1.0KV-3*4 3. 材质、类型:铜芯	个	4			
8	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
9	030404031001	轴流风机	1. 名称：方形壁式轴流风机 2. 型号、规格：DFBZ-I-2.5 梁下皮安装 全压:40 Pa 风量:600m/h 电机:0.025 KW 3. 含预留洞 留洞尺寸400*400	台	1			
		分部小计						
		消防						
10	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC	具	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 井房-安装

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-安装

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 井房-安装

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 井房-安装

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 井房-安装

第1页 共1页

[illegible]



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:井房-安装

专业：第四册 电气设备安装工程

第1页 共1页

[illegible]

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:井房-安装

标段：锡林浩特市巴彥宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 单位工程量清单汇总表

工程名称：种羊采精室-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 种羊采精室-土方工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 种羊采精室-土方工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 种羊采精室-土方工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-土方工程

专业：建筑装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

## 单位工程量清单汇总表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	金属结构工程		
1.4	墙面、屋面工程		
1.5	室内装修		
1.6	门窗工程		
1.7	其它工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
 标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20多孔砖 2、墙体类型：370外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆	m3	41.9			
2	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20多孔砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆	m3	7.32			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、泵送入模	m3	5.07			
4	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：毛石砼条形基础 2、混凝土强度等级：C30 3、强度等级不低于MU30，毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3，且不得大于30cm 4、所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%	m3	45.29			
5	010503001002	地梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送入模	m3	7.16			
6	010512001001	雨篷板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送入模	m3	1.79			
7	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、泵送入模	m3	0.7			
8	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、泵送入模	m3	9.78			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300箍筋Φ6	t	0.23			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB400箍筋Φ8	t	0.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
 标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010515002001	砌体内加固钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300直径Φ6	t	0.166			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB400直径Φ8	t	0.015			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB400直径Φ10	t	0.068			
14	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB400直径Φ12	t	1.009			
15	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB400直径Φ14	t	0.03			
16	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB400直径Φ16	t	0.04			
		分部小计						
		金属结构工程						
17	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：预埋件 2、铁件尺寸：详见图纸	t	0.225			
18	010606001001	钢支撑 LT、XLT	1、钢材品种、规格：Q235B 2、规格、型号：Φ12 3、制作、安装、运输	t	0.153			
19	010606001002	钢支撑 CG	1、钢材品种、规格：Q235B 2、规格、型号：Φ12+Φ32*2.5 3、制作、安装、运输	t	0.05			
20	010606002001	钢檩条 WLT	1、钢材品种、规格：Q235B 2、规格、型号：C160X60X20X2.5 3、制作、安装、运输	t	1.894			
21	031201003001	金属结构刷油	1.铁红环氧酯底漆1遍+环氧防腐漆2~3遍;环氧清(彩)漆1~2遍, 2.漆膜总厚度150~200μm,其中底漆厚度不宜小于75μm.	m2	215.34			
22	031202005001	防火涂料	1.钢结构防火涂料 2.屋顶承重构件耐火时限1.5小时 3.薄涂型防火涂料2.5mm厚	m2	215.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
 标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010516001001	螺栓	1、高强锚栓M12	t	120			
		分部小计						
		墙面、屋面工程						
24	010901002001	压型彩钢板复合保温屋面	1、外层0.6MM厚蓝色压型钢板 2、100mm岩棉板 3、内层0.5MM厚白色压型钢板	m2	161.68			
25	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1.14厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	147.06			
26	011001003001	保温隔热墙面	1、名称：90mm厚XPS外墙保温板粘贴 2、详见图集12J3-1-D8	m2	147.06			
27	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	窗口抹1:2防水砂浆，掺3%的防水粉	m2	133.32			
28	011407001001	墙面喷刷涂料	1、名称：外墙涂料 2、涂料：喷或滚刷底涂料一遍、喷或滚刷面层涂料二遍	m2	164.56			
29	011502007001	滴水线	滴水线做法12J3-1-A9-1	m	25.5			
30	011502001001	金属泛水板	1.成品金属泛水板 2.檐口做法详见图集17J925-1（1/2-44）	m2	44.32			
		分部小计						
		室内装修						
31	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、50厚C15豆石混凝土，（上下配Φ3双向@50钢筋网片，中间敷散热管）低温热水 5、0.2厚真空镀铝聚脂薄膜辐射供暖 6、20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
 标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7、1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 8、20厚1:3水泥砂浆找平层 9、素水泥浆一道 10、60厚C15混凝土垫层 11、150厚3:7灰土 12、素土夯实					
32	011102003003	块料楼地面	1、8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5厚合成高分子防水涂料(2道) 4、最薄处50厚C15豆石混凝土随打碎抹平(上下配Φ3双向@50钢丝网片,中间敷散热管)找坡1% 5、0.2厚真空镀铝聚脂薄膜 6、20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 7、1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 8、20厚1:3水泥砂浆找平层 9、素水泥浆一道 10、60厚C15混凝土垫层 11、150厚3:7灰土 12、素土夯实	m2	86.08			
33	011201001003	墙面一般抹灰（内墙）	1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	149.01			
34	011406003001	满刮腻子	1. 墙面满刮腻子两遍	m2	149.01			
35	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.6厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	6.4			
36	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 纸面石膏板 2、9.5厚纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,	m2	125.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
 标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			孔眼用腻子填平 3、刮腻子两遍，刷配套防潮涂料一遍					
37	010809004001	石材窗台板	1、面层：窗台板 2、材质、规格：石英石 做法参见12J7-1 2/82	m2	4.17			
38	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1、部位：砖基础 2、砖墙两侧抹1:2.5防水砂浆20mm厚 3、外涂1mm厚SBS防水涂料	m2	20.03			
		分部小计						
		门窗工程						
39	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：60系列平开窗 2、材质、规格：塑钢窗双玻（5+12A+5）mm	m2	13.95			
40	010802004001	门连窗	1、门连窗MLC2722 2、材质：防火防盗	m2	9.84			
		分部小计						
		其它工程						
41	010404001001	垫层	1、150厚碎石灌M2.5水泥砂浆	m3	4.41			
42	010404001002	垫层	1、300厚中粗砂防冻胀层 2、素土夯实	m3	8.85			
43	010507001001	散水	1、50厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子 2、素土夯实	m2	29.5			
44	010404001003	垫层	1、300厚3:7灰土垫层 2、素土夯实	m3	4.44			
45	010507004001	台阶	1、60厚C20混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	14.79			
		分部小计						
		措施项目						
46	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 高度:3.3	m2	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011702001001	垫层	1. 垫层模板	m <sup>2</sup>	11.09			
48	011702005001	地梁	1. 地梁模板	m <sup>2</sup>	28.35			
49	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨篷板模版	m <sup>2</sup>	7.81			
50	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m <sup>2</sup>	67.37			
51	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m <sup>2</sup>	0.03			
		分部小计						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 种羊采精室-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-建筑装饰

专业：建筑装饰工程

第1页 共5页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-建筑装饰

专业：建筑装饰工程

第2页 共5页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-建筑装饰

专业：建筑装饰工程

第3页 共5页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-建筑装饰

专业：建筑装饰工程

第4页 共5页

[illegible]



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-建筑装饰

专业：建筑装饰工程

第5页 共5页

[illegible]

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-建筑装饰

标段：锡林浩特市巴彥宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

# 单位工程量清单汇总表

工程名称：种羊采精室-采暖及消防

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	消防		
1.2	采暖工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-采暖及消防
 标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防						
1	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4			
		分部小计						
		采暖工程						
2	031005006001	地板辐射采暖	1、泡沫塑料绝热层(挤塑聚苯板)：30mm,密度≥20Kg/m3保温层材质、厚度：30厚聚苯板，密度≥20Kg/m³	m2	125.67			
3	031005006005	地板辐射采暖	产品名称 1、名称：石墨烯超导强热地暖 2、规格：宽75cm*长度可选可定制 3、启动功率：100-120w/m2 4、输入电源：AC 220V-50Hz 5、保护温度：65℃ 6、控制方式：微电脑编程温控/APP远程温控 7、使用寿命：≥20万小时 8、具体详见图纸，满足使用功能	m2	125.67			
4	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017001	脚手架搭拆	1、脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 种羊采精室-采暖及消防

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 种羊采精室-采暖及消防

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 种羊采精室-采暖及消防

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-采暖及消防

专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

第1页 共1页

[illegible]

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-采暖及消防

标段：锡林浩特市巴彥宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

# 单位工程量清单汇总表

工程名称：种羊采精室-电气

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	强电		
1.2	防雷接地		
1.3	弱电		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-电气
 标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱ALZ	1. 名称:配电箱ALZ 2. 规格型号:600*800*200 3. 安装方式:底边距地1.5m, 暗装	台	1			
2	030412005001	T8标准直管节能荧光灯	1. 名称:T8标准直管节能荧光灯 2. 规格 型号:220V 2*36W 3. 安装形式:吊装	套	8			
3	030404034001	室温温控器安装盒	1. 名称:室温温控器安装盒 2. 材质:综合考虑	个	6			
4	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	3			
5	030404034002	三联大跷板开关	1. 名称:三联大跷板开关 2. 材质:综合考虑 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:墙上暗装	个	1			
6	030404034003	二联大跷板开关	1. 名称:二联大跷板开关 2. 材质:综合考虑 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:墙上暗装	个	1			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:符合规范及设计要求 4. 安装形式:暗装	个	19			
8	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	4.64			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号/规格:YJV22-0.6/1KV-4*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	m	9.66			
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号/规格:YJV22-0.6/1KV-4*16	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-电气
 标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级 (kV):1KV					
11	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格 型号:BV-2. 5mm2 4. 材质:铜芯	m	145.09			
12	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格 型号:BV-4mm2 4. 材质:铜芯	m	290.75			
13	030411001001	配管	1. 名称:PVC配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合规范及设计要求	m	131.18			
14	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
15	030409008001	总等电位箱 (MEB)	1. 名称:总等电位箱 (MEB) 2. 材质:400*400*180	台	1			
16	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线（户外） 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4 4. 未尽事宜，具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足甲方使用要求，满足验收要求	m	21.13			
17	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线（户内） 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:未尽事宜，具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足甲方使用要求，满足验收要求	m	33.49			
18	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:不锈钢角钢 3. 规格:50*5*2500	根	4			
19	030414011001	接地系统测试	接地系统测试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-电气
 标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		弱电						
20	030502003001	网络配线箱	1. 名称:网络配线箱 2. 规格:500*650*160 3. 安装方式:墙壁暗装	个	1			
21	030502003002	有线电视设备箱	1. 名称:有线电视设备箱 2. 规格:500*580*160 3. 安装方式:墙壁暗装	个	1			
22	030411001003	配管	1. 名称:PVC配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	17.13			
23	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	27.21			
24	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:超五类 3. 未尽事宜，具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足甲方使用要求，满足验收要求	m	22.92			
25	030502012001	双口信息插座	1. 名称:双口信息插座 2. 规格:电话出口+计算机出口 3. 安装方式:墙壁暗装，距地0.3m 4. 未尽事宜，具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足甲方使用要求，满足验收要求	个	1			
26	030502012002	有线电视插座	1. 名称:有线电视插座 2. 规格:75Ω 3. 安装方式:墙壁暗装，距地0.3m 4. 未尽事宜，具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足甲方使用要求，满足验收要求	个	1			
27	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	2			
28	03050201900	双绞线缆测	1. 测试类别:双绞线缆测	链路	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 种羊采精室-电气

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 种羊采精室-电气

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 主要材料价格表

工程名称:种羊采精室-电气

第1页 共1页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-电气

专业：第四册 电气设备安装工程

第1页 共3页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-电气

专业：第四册 电气设备安装工程

第2页 共3页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-电气

专业：第四册 电气设备安装工程

第3页 共3页

[illegible]

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-电气

标段：锡林浩特市巴彥宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 单位工程量清单汇总表

工程名称：储草棚工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 储草棚工程

标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 储草棚工程

专业：建筑装饰工程

第1页 共1页

[illegible]