

锡林浩特市油田学校卫
生间维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

- 1.工程名称：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目
- 2.工程地点：锡林浩特市油田学校
- 3.建筑规模及内容：卫生间更换吊顶、灯具、开关、洁具、上下水管道、墙面瓷砖、地面地砖等修缮工程；

二、编制依据

《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）、《内蒙古自治区混凝土及砂浆配合比价格》（2017）、《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》（2017）、《内蒙古自治区仪器仪表台班费用定额》（2017）、税金按照内建标[2019]113号，规费按照内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知，内建标函（2019）468号、内建标【2021】148号文等。

三、其他说明

- 1.材料价格执行《锡林浩特市二〇二四年第2期(3-4月)建设工程材料信息参考价》；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
		1层						
1	011612001001	管道拆除	1. 名称:管内配线拆除 2. 规格:4mm2以内	m	205.1			
2	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶防潮灯拆除	套	16			
3	011613001002	灯具拆除	1. 名称:开关拆除	套	5			
4	011613001003	灯具拆除	1. 名称:插座拆除	套	2			
		分部小计						
		2层						
5	011612001002	管道拆除	1. 名称:管内配线拆除 2. 规格:4mm2以内	m	205.1			
6	011613001004	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶防潮灯拆除	套	16			
7	011613001005	灯具拆除	1. 名称:开关拆除	套	5			
8	011613001006	灯具拆除	1. 名称:插座拆除	套	2			
		分部小计						
		3层						
9	011612001003	管道拆除	1. 名称:管内配线拆除 2. 规格:4mm2以内	m	205.1			
10	011613001007	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶防潮灯拆除	套	16			
11	011613001008	灯具拆除	1. 名称:开关拆除	套	5			
12	011613001009	灯具拆除	1. 名称:插座拆除	套	2			
		分部小计						
		4层						
13	011612001004	管道拆除	1. 名称:管内配线拆除 2. 规格:4mm2以内	m	178.4			
14	011613001010	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶防潮灯拆除	套	13			
15	011613001011	灯具拆除	1. 名称:开关拆除	套	5			
16	011613001012	灯具拆除	1. 名称:插座拆除	套	2			
		分部小计						
		给排水						
		立管部分						
17	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除	m	147.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			给排水管道DN100以内 2.管道上的附着物种类： 包含管道上一切附件					
18	011612001006	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 给排水管道DN70-50 2.管道上的附着物种类： 包含管道上一切附件	m	8.4			
19	011612001007	管道拆除	1.管道种类、材质：铸铁 管拆除DN125	m	9			
		分部小计						
		1层						
20	011612001008	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 给排水管道DN100以内 2.管道上的附着物种类： 包含管道上一切附件	m	75.37			
21	011612001009	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 给排水管道DN70-50 2.管道上的附着物种类： 包含管道上一切附件	m	48.8			
22	011612001010	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 给排水管道DN40以下 2.管道上的附着物种类： 包含管道上一切附件	m	47.6			
23	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类：拆坐式 大便器	套	2			
24	011612002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类：拆蹲式 大便器	套	21			
25	011612002003	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类：拆挂式 小便器	套	10			
26	011612002004	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类：拆脸盆	套	7			
27	011612002005	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类：拆拖布 池	套	2			
		分部小计						
		2层						
28	011612001011	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 给排水管道DN100以内 2.管道上的附着物种类： 包含管道上一切附件	m	75.37			
29	011612001012	管道拆除	1.管道种类、材质：拆除 给排水管道DN70-50 2.管道上的附着物种类： 包含管道上一切附件	m	48.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011612001013	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除给排水管道DN40以下 2. 管道上的附着物种类：包含管道上一切附件	m	47.6			
31	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆坐式大便器	套	2			
32	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆蹲式大便器	套	21			
33	011612002008	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆挂式小便器	套	10			
34	011612002009	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆脸盆	套	7			
35	011612002010	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆拖布池	套	2			
		分部小计						
		3层						
36	011612001014	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除给排水管道DN100以内 2. 管道上的附着物种类：包含管道上一切附件	m	75.37			
37	011612001015	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除给排水管道DN70-50 2. 管道上的附着物种类：包含管道上一切附件	m	48.8			
38	011612001016	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除给排水管道DN40以下 2. 管道上的附着物种类：包含管道上一切附件	m	47.6			
39	011612002011	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆坐式大便器	套	2			
40	011612002012	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆蹲式大便器	套	21			
41	011612002013	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆挂式小便器	套	10			
42	011612002014	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆脸盆	套	7			
43	011612002015	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆拖布池	套	2			
		分部小计						
		4层						
44	011612001017	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除给排水管道DN100以内 2. 管道上的附着物种类：	m	60.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			包含管道上一切附件					
45	011612001018	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除给排水管道DN70-50 2. 管道上的附着物种类：包含管道上一切附件	m	34.8			
46	011612001019	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除给排水管道DN40以下 2. 管道上的附着物种类：包含管道上一切附件	m	41.7			
47	011612002016	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆坐式大便器	套	2			
48	011612002017	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆蹲式大便器	套	16			
49	011612002018	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆挂式小便器	套	10			
50	011612002019	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆脸盆	套	7			
51	011612002020	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆拖布池	套	2			
		分部小计						
		采暖						
		立管						
52	011612001020	管道拆除	1. 管道种类、材质：采暖钢管拆除DN50-32 2. 管道上的附着物种类：包含管道上一切附件	m	87.6			
53	011612001021	管道拆除	1. 管道种类、材质：采暖钢管拆除DN25 2. 管道上的附着物种类：包含管道上一切附件	m	25.2			
		分部小计						
		1层						
54	011612001022	管道拆除	1. 管道种类、材质：采暖钢管拆除DN25 2. 管道上的附着物种类：包含管道上一切附件	m	7.6			
		分部小计						
		2层						
55	011612001023	管道拆除	1. 管道种类、材质：采暖钢管拆除DN25 2. 管道上的附着物种类：	m	7.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			包含管道上一切附件					
		分部小计						
		3层						
56	011612001024	管道拆除	1. 管道种类、材质:采暖 钢管拆除DN25 2. 管道上的附着物种类: 包含管道上一切附件	m	7.6			
		分部小计						
		4层						
57	011612001025	管道拆除	1. 管道种类、材质:采暖 钢管拆除DN25 2. 管道上的附着物种类: 包含管道上一切附件	m	5.2			
		分部小计						
		通风						
		1层						
58	011612001026	风管拆除	1. 管道种类、材质:风管 拆除	m2	13.82			
59	011612002025	风口拆除拆除	1. 卫生洁具种类:风口拆 除	个	2			
60	011613001013	排气扇拆除	1. 名称:排气扇拆除	套	6			
		分部小计						
		2层						
61	011612001027	风管拆除	1. 管道种类、材质:风管 拆除	m2	13.82			
62	011612002026	风口拆除拆除	1. 卫生洁具种类:风口拆 除	个	2			
63	011613001014	排气扇拆除	1. 名称:排气扇拆除	套	6			
		分部小计						
		3层						
64	011612001028	风管拆除	1. 管道种类、材质:风管 拆除	m2	13.82			
65	011612002027	风口拆除拆除	1. 卫生洁具种类:风口拆 除	个	2			
66	011613001015	排气扇拆除	1. 名称:排气扇拆除	套	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料和工程设备选用表

工程名称：安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1层						
1	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联大翘板开关 2. 规格: 安全、防水型 250V -10A	个	2			
2	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联大翘板开关 2. 规格: 安全、防水型 250V -10A	个	4			
3	030404035001	插座	1. 名称: 单相三孔插座(饮水机插座防护等级IP55) 2. 规格: 安全、防水型 250V-16A	个	2			
4	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC20 3. 配置形式: 暗配	m	56.2			
5	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	7.3			
6	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: Wdz-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	168.6			
7	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: Wdz-BYJ 4. 规格: 6mm ² 5. 材质: 铜芯	m	36.5			
8	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒	个	30			
9	030412001001	普通灯具	1. 名称: 防潮防水型节能吸顶灯 2. 型号: 220V 24W	套	16			
10	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 砖墙开槽 2. 规格: DN25以下	m	18.9			
		分部小计						
		2层						
11	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联大翘板开关 2. 规格: 安全、防水型 250V -10A	个	2			
12	030404034004	照明开关	1. 名称: 三联大翘板开关 2. 规格: 安全、防水型 250V -10A	个	4			
13	030404035002	插座	1. 名称: 单相三孔插座(饮	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水机插座防护等级IP55) 2. 规格:安全、防水型 250V-16A					
14	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	56.2			
15	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:暗配	m	7.3			
16	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	168.6			
17	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯	m	36.5			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	30			
19	030412001002	普通灯具	1. 名称:防潮防水型节能吸顶灯 2. 型号:220V 24W	套	16			
20	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:DN25以下	m	18.9			
		分部小计						
		3层						
21	030404034005	照明开关	1. 名称:二联大翘板开关 2. 规格:安全、防水型 250V -10A	个	2			
22	030404034006	照明开关	1. 名称:三联大翘板开关 2. 规格:安全、防水型 250V -10A	个	4			
23	030404035003	插座	1. 名称:单相三孔插座(饮水机插座防护等级IP55) 2. 规格:安全、防水型 250V-16A	个	2			
24	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	56.2			
25	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:暗配	m	7.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	168.6			
27	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯	m	36.5			
28	030411006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	30			
29	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮防水型节能吸顶灯 2. 型号:220V 24W	套	16			
30	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:DN25以下	m	18.9			
		分部小计						
		4层						
31	030404034007	照明开关	1. 名称:二联大翘板开关 2. 规格:安全、防水型 250V -10A	个	2			
32	030404034008	照明开关	1. 名称:三联大翘板开关 2. 规格:安全、防水型 250V -10A	个	3			
33	030404035004	插座	1. 名称:单相三孔插座(饮水机插座防护等级IP55) 2. 规格:安全、防水型 250V-16A	个	2			
34	030404036010	其他电器	1. 名称:隔离变压器（甲方自选成套设备） 2. 规格:降压后报警控制器工作电压小于50V	个	2			
35	030404036011	其他电器	1. 名称:洗手位紧急呼叫按钮(防水防潮IP54型) 2. 规格:（甲方自选成套设备）	个	4			
36	030404036012	其他电器	1. 名称:厕位紧急呼叫按钮(防水防潮IP54型) 2. 规格:（甲方自选成套设备）	个	4			
37	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	53.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		立管部分						
		给水						
1	011615001011	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN63以内	个	2			
2	011615001012	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN90以内	个	6			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De90 4. 连接形式:热熔连接	m	2.6			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De75 4. 连接形式:热熔连接	m	16.8			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De63 4. 连接形式:热熔连接	m	8.4			
6	031002001003	管道支架	1. 材质:成品管卡DN75-63	套	12			
7	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN75	个	6			
8	031002003006	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN63	个	2			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰蝶阀De90 2. 连接形式:塑料法兰De90连接	个	2			
10	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰蝶阀De63 2. 连接形式:塑料法兰De63连接	个	8			
		分部小计						
		排水						
11	011615001009	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN100	个	19			
12	011615001010	开孔（打洞）	1. 部位:楼板	个	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 打洞部位材质：混凝土 3. 洞尺寸：DN75					
13	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：屋面 2. 介质：排水 3. 材质、规格：柔性铸铁排水管DN125 4. 连接形式：胶圈接口	m	9			
14	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U新型复核螺旋消音管De110 4. 连接形式：粘接	m	82.3			
15	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U新型复核螺旋消音管De75 4. 连接形式：粘接	m	65			
16	031002001001	管道支架	1. 材质：成品管卡DN100	套	41			
17	031002001002	管道支架	1. 材质：成品管卡DN75	套	38			
18	031002003001	套管	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 规格：DN100	个	24			
19	031002003002	套管	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 规格：DN80	个	19			
20	031002003003	套管	1. 名称、类型：伸缩节DN100 2. 规格：伸缩节的安装见：12S9-95	个	24			
21	031002003004	套管	1. 名称、类型：伸缩节DN75 2. 规格：伸缩节的安装见：12S9-95	个	19			
		分部小计						
		1层						
22	011615001007	开孔（打洞）	1. 部位：楼板 2. 打洞部位材质：混凝土 3. 洞尺寸：DN100	个	23			
23	011615001008	开孔（打洞）	1. 部位：楼板 2. 打洞部位材质：混凝土 3. 洞尺寸：DN75	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De63 4. 连接形式:热熔连接	m	28.8			
25	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De50 4. 连接形式:热熔连接	m	20			
26	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De40 4. 连接形式:热熔连接	m	9.9			
27	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De32 4. 连接形式:热熔连接	m	27.2			
28	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De25 4. 连接形式:热熔连接	m	3			
29	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De20 4. 连接形式:热熔连接	m	7.5			
30	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型复核螺旋消音管De110 4. 连接形式:粘接	m	39.8			
31	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型复核螺旋消音管De75 4. 连接形式:粘接	m	35.57			
32	031002001004	管道支架	1. 材质:成品管卡DN63	套	24			
33	031002001005	管道支架	1. 材质:成品管卡DN50	套	18			
34	031002001006	管道支架	1. 材质:成品管卡DN40	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031002001007	管道支架	1. 材质：成品管卡DN32以下	套	30			
36	031002001008	管道支架	1. 材质：成品管卡DN20	套	10			
37	031004003001	洗脸盆	1. 名称：冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2. 组装形式：详见12S1-29页	组	7			
38	031004006001	大便器	1. 壁挂箱式)蹲便器安装 详见：1211-66-2	组	21			
39	031004006002	大便器	1. 名称：闭式冲洗阀坐式大便器 2. 组装形式：详见12S1-96页	组	2			
40	031004007001	小便器	1. 名称：感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 组装形式：详见12S1-133页	组	8			
41	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：成品陶瓷拖布池 2. 详见图集12J11-126 3. 尺寸：60cm*40cm*42cm	组	4			
42	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质：带PVC密闭地漏 2. 型号、规格：DN75	个	7			
		分部小计						
		2层						
43	011615001005	开孔（打洞）	1. 部位：楼板 2. 打洞部位材质：混凝土 3. 洞尺寸：DN100	个	23			
44	011615001006	开孔（打洞）	1. 部位：楼板 2. 打洞部位材质：混凝土 3. 洞尺寸：DN75	个	26			
45	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料给水管De63 4. 连接形式：热熔连接	m	28.8			
46	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料给水管De50 4. 连接形式：热熔连接	m	20			
47	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料给	m	9.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水管De40 4. 连接形式:热熔连接					
48	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De32 4. 连接形式:热熔连接	m	27.2			
49	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De25 4. 连接形式:热熔连接	m	3			
50	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De20 4. 连接形式:热熔连接	m	7.5			
51	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型复核螺旋消音管De110 4. 连接形式:粘接	m	39.8			
52	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型复核螺旋消音管De75 4. 连接形式:粘接	m	35.57			
53	031002001009	管道支架	1. 材质:成品管卡DN63	套	24			
54	031002001010	管道支架	1. 材质:成品管卡DN50	套	18			
55	031002001011	管道支架	1. 材质:成品管卡DN40	套	10			
56	031002001012	管道支架	1. 材质:成品管卡DN32以下	套	30			
57	031002001013	管道支架	1. 材质:成品管卡DN20	套	10			
58	031002001014	管道支架	1. 材质:成品管卡DN75	套	40			
59	031002001015	管道支架	1. 材质:成品管卡DN100	套	36			
60	031004003002	洗脸盆	1. 名称:冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2. 组装形式:详见12S1-29页	组	7			
61	031004006003	大便器	1. 壁挂箱式)蹲便器安装 详见:1211-66-2	组	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	031004006004	大便器	1. 名称:闭式冲洗阀坐式大便器 2. 组装形式:详见12S1-96页	组	2			
63	031004007002	小便器	1. 名称:感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 组装形式:详见12S1-133页	组	8			
64	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:成品陶瓷拖布池 2. 详见图集12J11-126 3. 尺寸: 60cm*40cm*42cm	组	4			
65	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:带PVC密闭地漏 2. 型号、规格:DN75	个	7			
		分部小计						
		3层						
66	011615001003	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN100	个	23			
67	011615001004	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN75	个	26			
68	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De63 4. 连接形式:热熔连接	m	28.8			
69	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De50 4. 连接形式:热熔连接	m	20			
70	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De40 4. 连接形式:热熔连接	m	9.9			
71	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De32 4. 连接形式:热熔连接	m	27.2			
72	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水管De25 4. 连接形式:热熔连接					
73	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De20 4. 连接形式:热熔连接	m	7.5			
74	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型复核螺旋消音管De110 4. 连接形式:粘接	m	39.8			
75	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型复核螺旋消音管De75 4. 连接形式:粘接	m	35.57			
76	031002001016	管道支架	1. 材质:成品管卡DN63	套	24			
77	031002001017	管道支架	1. 材质:成品管卡DN50	套	18			
78	031002001018	管道支架	1. 材质:成品管卡DN40	套	10			
79	031002001019	管道支架	1. 材质:成品管卡DN32以下	套	30			
80	031002001020	管道支架	1. 材质:成品管卡DN20	套	10			
81	031002001021	管道支架	1. 材质:成品管卡DN75	套	40			
82	031002001022	管道支架	1. 材质:成品管卡DN100	套	36			
83	031004003003	洗脸盆	1. 名称:冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2. 组装形式:详见12S1-29页	组	7			
84	031004006005	大便器	1. 壁挂箱式)蹲便器安装 详见:1211-66-2	组	21			
85	031004006006	大便器	1. 名称:闭式冲洗阀坐式大便器 2. 组装形式:详见12S1-96页	组	2			
86	031004007003	小便器	1. 名称:感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 组装形式:详见12S1-133页	组	8			
87	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:成品陶瓷拖布池 2. 详见图集12J11-126	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 尺寸：60cm*40cm*42cm					
88	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:带PVC密闭地漏 2. 型号、规格:DN75	个	7			
		分部小计						
		4层						
89	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN100	个	18			
90	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN75	个	26			
91	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De63 4. 连接形式:热熔连接	m	20.8			
92	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De50 4. 连接形式:热熔连接	m	14			
93	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De40 4. 连接形式:热熔连接	m	9			
94	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De32 4. 连接形式:热熔连接	m	22.2			
95	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De25 4. 连接形式:热熔连接	m	3			
96	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De20 4. 连接形式:热熔连接	m	7.5			
97	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型	m	31.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			复核螺旋消音管De110 4. 连接形式:粘接					
98	031001006037	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型 复核螺旋消音管De75 4. 连接形式:粘接	m	28.77			
99	031002001023	管道支架	1. 材质:成品管卡DN63	套	17			
100	031002001024	管道支架	1. 材质:成品管卡DN50	套	13			
101	031002001025	管道支架	1. 材质:成品管卡DN40	套	9			
102	031002001026	管道支架	1. 材质:成品管卡DN32以下	套	25			
103	031002001027	管道支架	1. 材质:成品管卡DN20	套	10			
104	031002001028	管道支架	1. 材质:成品管卡DN75	套	35			
105	031002001029	管道支架	1. 材质:成品管卡DN100	套	26			
106	031004003004	洗脸盆	1. 名称:冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2. 组装形式:详见12S1-29页	组	7			
107	031004006007	大便器	1. 壁挂箱式)蹲便器安装 详见:1211-66-2	组	16			
108	031004006008	大便器	1. 名称:闭式冲洗阀坐式大便器 2. 组装形式:详见12S1-96页	组	2			
109	031004007004	小便器	1. 名称:感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 组装形式:详见12S1-133页	组	8			
110	031004008004	其他成品卫生器具	1. 名称:成品陶瓷拖布池 2. 详见图集12J11-126 3. 尺寸: 60cm*40cm*42cm	组	4			
111	031004014004	给、排水附(配件)	1. 材质:带PVC密闭地漏 2. 型号、规格:DN75	个	7			
		分部小计						
		措施项目						
112	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		立管						
1	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位: 楼板 2. 打洞部位材质: 混凝土 3. 洞尺寸: DN63以内	个	30			
2	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 无缝钢管DN50 4. 连接形式: 焊接	m	3			
3	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 无缝钢管DN40 4. 连接形式: 焊接	m	19.8			
4	031001002003	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 无缝钢管DN32 4. 连接形式: 丝接	m	64.8			
5	031001002004	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 无缝钢管DN25 4. 连接形式: 丝接	m	25.2			
6	031002001001	管道支架	1. 材质: 管道支架制作安装 2. 防腐: 除轻锈、两遍银粉	kg	27.94			
7	031002003001	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 规格: DN50以内	个	8			
8	031002003002	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 规格: DN32以下	个	22			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	2			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	2			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	4			
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	4			
13	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
15	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手动除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	m2	14.87			
		分部小计						
		1层						
16	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:丝接	m	7.6			
17	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	10			
		分部小计						
		2层						
18	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:丝接	m	7.6			
19	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	10			
20	031005001002	铸铁散热器		组	5			
		分部小计						
		3层						
21	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:丝接	m	7.6			
22	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	10			
		分部小计						
		4层						
23	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌	m	5.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1层						
1	030404033001	风扇	1. 名称: 卫生间通风器 2. 型号: BLD-400型	台	6			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 形状: 矩形 4. 规格: 160*160	m2	13.82			
3	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 160*160	个	2			
		分部小计						
		2层						
4	030404033002	风扇	1. 名称: 卫生间通风器 2. 型号: BLD-400型	台	6			
5	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 形状: 矩形 4. 规格: 160*160	m2	13.82			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 160*160	个	2			
		分部小计						
		3层						
7	030404033003	风扇	1. 名称: 卫生间通风器 2. 型号: BLD-400型	台	6			
8	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 形状: 矩形 4. 规格: 160*160	m2	13.82			
9	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 160*160	个	2			
		分部小计						
		4层						
10	030404033004	风扇	1. 名称: 卫生间通风器 2. 型号: BLD-400型	台	5			
11	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 形状: 矩形 4. 规格: 160*160	m2	10.43			
12	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 160*160	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程
 标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层卫生间						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原卫生间蹲台	m3	2.96			
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土垫层 2. 厚度: 60cm	m2	78.57			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:卫生间 2. 抹灰层种类:拆除20cm厚1:3水泥砂浆	m2	78.57			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除地面地砖	m2	78.57			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除墙面墙砖	m2	329.31			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间卫浴隔断	m2	58.68			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及PVC扣板	m2	78.57			
8	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原卫生间门	m2	5.04			
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除塑钢窗	m2	32.78			
10	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除卫生间原镜子	m2	1.28			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 装载机装建筑垃圾 3. 运距:15km	m3	27.74			
		分部小计						
		二层卫生间						
12	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原卫生间蹲台	m3	2.96			
13	011602001004	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土垫层 2. 厚度: 60cm	m2	78.57			
14	011604001003	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:卫生间 2. 抹灰层种类:拆除20cm厚1:3水泥砂浆	m2	78.57			
15	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除地面地砖	m2	78.57			
16	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除墙面墙砖	m2	327.97			
17	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间卫浴隔断	m2	58.68			
18	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及PVC扣板	m2	78.57			
19	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原卫生间门	m2	5.04			
20	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除塑钢窗	m2	34.32			
21	011613002002	玻璃拆除	1. 拆除卫生间原镜子	m2	1.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 装载机装建筑垃圾 3. 运距:15km	m3	27.87			
		分部小计						
		三层卫生间						
23	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原卫生间蹲台	m3	2.96			
24	011602001006	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土垫层 2. 厚度: 60cm	m2	78.57			
25	011604001005	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:卫生间 2. 抹灰层种类:拆除20cm厚1:3水泥砂浆	m2	78.57			
26	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除地面地砖	m2	78.57			
27	011605002003	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除墙面墙砖	m2	327.97			
28	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间厕浴隔断	m2	58.68			
29	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及PVC扣板	m2	78.57			
30	011610001003	木门窗拆除	1. 拆除原卫生间门	m2	5.04			
31	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除塑钢窗	m2	34.32			
32	011613002003	玻璃拆除	1. 拆除卫生间原镜子	m2	1.28			
33	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 装载机装建筑垃圾 3. 运距:15km	m3	27.87			
		分部小计						
		四层卫生间						
34	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除原卫生间蹲台	m3	2.25			
35	011602001008	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土垫层 2. 厚度: 60cm	m2	61.19			
36	011604001007	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:卫生间 2. 抹灰层种类:拆除20cm厚1:3水泥砂浆	m2	61.19			
37	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除地面地砖	m2	61.19			
38	011605002004	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除墙面墙砖	m2	266.62			
39	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间厕浴隔断	m2	46.64			
40	011606003004	天棚面龙骨及饰	1. 龙骨及饰面种类:轻钢	m2	61.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 土建拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 土建拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层卫生间						
		12J1-55-地409F						
1	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚高分子防水涂料	m2	78.57			
2	011101003006	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20细石混凝土 2. 水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	78.57			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	78.57			
4	011102003001	块料楼地面	1、20厚1：3干硬性水泥砂浆 2、8-10厚600*600地砖铺实拍平	m2	78.57			
5	011201003001	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	78.57			
		分部小计						
		12J1-21-潮1						
6	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1：2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	329.31			
		分部小计						
		12J1-81-内墙6CF						
7	010903002001	墙面涂膜防水	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m2	329.31			
8	011201003002	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	329.31			
9	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：400*800瓷砖	m2	329.31			
		分部小计						
		12J1-99-棚15						
10	011301001001	天棚抹灰	1. 15厚1：2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	78.57			
11	011302001001	吊顶天棚	1、铝合金天棚龙骨 2、铝合金方板600*600 3. 铝合金收边线	m2	78.57			
		分部小计						
		门窗工程						
12	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1000mm*2100mm 2. 原有旧门安装（无主材）					
13	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 60系列断桥铝合金窗[5+12A+5L]	m2	32.78			
		分部小计						
		其他工程						
14	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：标准红砖砌筑蹲台	m3	2.25			
15	011210006001	其他隔断	1、厕浴隔断	m2	46.09			
16	011505001001	洗漱台	1、大理石洗漱台	m2	3.42			
17	011505001002	洗漱台	1、洗漱台磨制、倒角	m	5.7			
18	011505010004	镜面玻璃	1. 梳妆镜:12J11-50-C	m2	1.28			
19	01B001	小便器安抓杆	1. 详见图集12J11-45	个	4			
		分部小计						
		二层卫生间						
		12J1-55-地409F						
20	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚高分子防水涂料	m2	78.57			
21	011101003009	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20细石混凝土 2. 水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	78.57			
22	011101006002	平面砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	78.57			
23	011102003002	块料楼地面	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆 2、8-10厚600*600地砖铺实拍平	m2	78.57			
24	011201003003	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	78.57			
		分部小计						
		12J1-21-潮1						
25	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1：2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	327.97			
		分部小计						
		12J1-81-内墙6CF						
26	010903002002	墙面涂膜防水	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m2	327.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料					
27	011201003004	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	327.97			
28	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖	m2	327.97			
		分部小计						
		12J1-99-棚15						
29	011301001002	天棚抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	78.57			
30	011302001002	吊顶天棚	1、铝合金天棚龙骨 2、铝合金方板600*600 3. 铝合金收边线	m2	78.57			
		分部小计						
		门窗工程						
31	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000mm*2100mm 2. 原有旧门安装（无主材）	樘	2			
32	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 60系列断桥铝合金窗[5+12A+5L]	m2	34.32			
		分部小计						
		其他工程						
33	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:标准红砖砌筑蹲台	m3	2.96			
34	011210006002	其他隔断	1、厕浴隔断	m2	46.09			
35	011505001003	洗漱台	1、大理石洗漱台	m2	3.42			
36	011505001004	洗漱台	1、洗漱台磨制、倒角	m	5.7			
37	011505010003	镜面玻璃	1. 梳妆镜:12J11-50-C	m2	1.28			
38	01B002	小便器安抓杆	1. 详见图集12J11-45	个	4			
		分部小计						
		三层卫生间						
		12J1-55-地409F						
39	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚高分子防水涂料	m2	78.57			
40	011101003010	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20细石混凝土 2. 水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	78.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011101006003	平面砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	78.57			
42	011102003003	块料楼地面	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆 2、8-10厚600*600地砖铺实拍平	m2	78.57			
43	011201003005	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	78.57			
		分部小计						
		12J1-21-潮1						
44	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1：2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	327.97			
		分部小计						
		12J1-81-内墙6CF						
45	010903002003	墙面涂膜防水	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m2	327.97			
46	011201003006	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	327.97			
47	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖	m2	327.97			
		分部小计						
		12J1-99-棚15						
48	011301001003	天棚抹灰	1. 15厚1：2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	78.57			
49	011302001003	吊顶天棚	1、铝合金天棚龙骨 2、铝合金方板600*600 3. 铝合金收边线	m2	78.57			
		分部小计						
		门窗工程						
50	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000mm*2100mm 2. 原有旧门安装（无主材）	樘	2			
51	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 60系列断桥铝合金窗[5+12A+5L]	m2	34.32			
		分部小计						
		其他工程						
52	01040101200	零星砌	1. 零星砌砖名称、部位：	m3	2.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	砖	标准红砖砌筑蹲台					
53	011210006003	其他隔断	1、厕浴隔断	m2	46.09			
54	011505001005	洗漱台	1、大理石洗漱台	m2	3.42			
55	011505001006	洗漱台	1、洗漱台磨制、倒角	m	5.7			
56	011505010002	镜面玻璃	1. 梳妆镜:12J11-50-C	m2	1.28			
57	01B003	小便器安抓杆	1. 详见图集12J11-45	个	4			
		分部小计						
		四层卫生间						
		12J1-55-地409F						
58	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚高分子防水涂料	m2	61.19			
59	011101003011	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20细石混凝土 2. 水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	61.19			
60	011101006004	平面砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	61.19			
61	011102003004	块料楼地面	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆 2、8-10厚600*600地砖铺实拍平	m2	61.19			
62	011201003007	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	61.19			
		分部小计						
		12J1-21-潮1						
63	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1：2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	266.62			
		分部小计						
		12J1-81-内墙6CF						
64	010903002004	墙面涂膜防水	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m2	266.62			
65	011201003008	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	266.62			
66	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖	m2	266.62			
		分部小计						
		12J1-99-棚15						
67	011301001004	天棚抹灰	1. 15厚1：2.5水泥砂浆（	m2	61.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装修工程 标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：建筑与装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
		1层						
1	011612001001	管道拆除	1. 名称:管内配线拆除 2. 规格:4mm2以内	m	211.5			
2	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶防潮灯拆除	套	12			
3	011613001002	灯具拆除	1. 名称:开关拆除	套	5			
4	011613001003	灯具拆除	1. 名称:插座拆除	套	2			
		分部小计						
		2层						
5	011612001002	管道拆除	1. 名称:管内配线拆除 2. 规格:4mm2以内	m	199.5			
6	011613001004	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶防潮灯拆除	套	12			
7	011613001005	灯具拆除	1. 名称:开关拆除	套	8			
8	011613001006	灯具拆除	1. 名称:插座拆除	套	3			
		分部小计						
		3层						
9	011612001003	管道拆除	1. 名称:管内配线拆除 2. 规格:4mm2以内	m	199.5			
10	011613001007	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶防潮灯拆除	套	12			
11	011613001008	灯具拆除	1. 名称:开关拆除	套	5			
12	011613001009	灯具拆除	1. 名称:插座拆除	套	2			
		分部小计						
		给排水						
		立管部分						
13	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	96			
14	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN70-50 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	105.4			
15	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN40以内 2. 管道上的附着物种类:	m	2.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			包含管道上一切附件					
		分部小计						
		1层						
16	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	61.9			
17	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN70-50 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	14.8			
18	011612001009	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN40以下 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	41.2			
19	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆蹲式大便器	套	18			
20	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆挂式小便器	套	7			
21	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆脸盆	套	6			
22	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆拖布池	套	2			
		分部小计						
		2层						
23	011612001010	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	62			
24	011612001011	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN70-50 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	14.8			
25	011612001012	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN40以下 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	667.3			
26	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆蹲式大便器	套	18			
27	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆挂式小便器	套	7			
28	011612002008	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆脸盆	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011612002009	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆拖布池	套	2			
		分部小计						
		3层						
30	011612001013	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	62			
31	011612001014	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN70-50 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	14.8			
32	011612001015	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除给排水管道DN40以下 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	667.3			
33	011612002010	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆蹲式大便器	套	18			
34	011612002011	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆挂式小便器	套	7			
35	011612002012	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆脸盆	套	6			
36	011612002013	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆拖布池	套	2			
		分部小计						
		采暖						
		立管						
37	011612001016	管道拆除	1. 管道种类、材质:采暖钢管拆除DN50-32 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	59.4			
38	011612001017	管道拆除	1. 管道种类、材质:采暖钢管拆除DN25 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	25.2			
		分部小计						
		1层						
39	011612001018	管道拆除	1. 管道种类、材质:采暖钢管拆除DN25 2. 管道上的附着物种类:包含管道上一切附件	m	1.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		2层						
40	011612001019	管道拆除	1. 管道种类、材质:采暖 钢管拆除DN25 2. 管道上的附着物种类: 包含管道上一切附件	m	1.4			
		分部小计						
		3层						
41	011612001020	管道拆除	1. 管道种类、材质:采暖 钢管拆除DN25 2. 管道上的附着物种类: 包含管道上一切附件	m	1.4			
		分部小计						
		通风						
		1层						
42	011612001021	风管拆除	1. 管道种类、材质:风管 拆除	m2	9.92			
43	011612002014	风口拆除拆除	1. 卫生洁具种类:风口拆 除	个	2			
44	011613001010	排气扇拆除	1. 名称:排气扇拆除	套	5			
		分部小计						
		2层						
45	011612001022	风管拆除	1. 管道种类、材质:风管 拆除	m2	9.92			
46	011612002015	风口拆除拆除	1. 卫生洁具种类:风口拆 除	个	2			
47	011613001011	排气扇拆除	1. 名称:排气扇拆除	套	5			
		分部小计						
		3层						
48	011612001023	风管拆除	1. 管道种类、材质:风管 拆除	m2	9.92			
49	011612002016	风口拆除拆除	1. 卫生洁具种类:风口拆 除	个	2			
50	011613001012	排气扇拆除	1. 名称:排气扇拆除	套	5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

主要材料和工程设备选用表

工程名称：安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1层						
1	030404034001	照明开关	1. 名称: 二联大翘板开关 2. 规格: 安全、防水型 250V -10A	个	5			
2	030404035001	插座	1. 名称: 单相三孔插座(饮水机插座防护等级IP55) 2. 规格: 安全、防水型 250V-16A	个	4			
3	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC20 3. 配置形式: 暗配	m	45.5			
4	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	15			
5	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	136.5			
6	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 6mm ² 5. 材质: 铜芯	m	75			
7	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒	个	19			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称: 防潮防水型节能吸顶灯 2. 型号: 220V 24W	套	12			
		分部小计						
		2层						
9	030404034002	照明开关	1. 名称: 二联大翘板开关 2. 规格: 安全、防水型 250V -10A	个	5			
10	030404035002	插座	1. 名称: 单相三孔插座(饮水机插座防护等级IP55) 2. 规格: 安全、防水型 250V-16A	个	2			
11	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC20 3. 配置形式: 暗配	m	45.5			
12	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	136.5			
14	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯	m	63			
15	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	19			
16	030412001002	普通灯具	1. 名称:防潮防水型节能吸顶灯 2. 型号:220V 24W	套	12			
		分部小计						
		3层						
17	030404034003	照明开关	1. 名称:二联大翘板开关 2. 规格:安全、防水型 250V -10A	个	5			
18	030404035003	插座	1. 名称:单相三孔插座(饮水机插座防护等级IP55) 2. 规格:安全、防水型 250V-16A	个	2			
19	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	45.5			
20	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:暗配	m	12.6			
21	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	136.5			
22	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯	m	63			
23	030411006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	19			
24	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮防水型节能吸顶灯 2. 型号:220V 24W	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		立管部分						
		给水						
1	011615001009	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN63以内	个	17			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De63 4. 连接形式:热熔连接	m	28.2			
3	031001006038	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De50 4. 连接形式:热熔连接	m	40.8			
4	031001006039	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De40 4. 连接形式:热熔连接	m	22			
5	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De32 4. 连接形式:热熔连接	m	4.2			
6	031002001003	管道支架	1. 材质:成品管卡DN63	套	24			
7	031002001030	管道支架	1. 材质:成品管卡DN50	套	57			
8	031002001031	管道支架	1. 材质:成品管卡DN40	套	18			
9	031002003006	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN63	个	6			
10	031002003007	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN50-40	个	17			
11	031002003008	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN32	个	1			
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	个	3			
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:全铜	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接					
14	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰蝶阀De63 2. 连接形式:塑料法兰De63 3. 连接	个	3			
		分部小计						
		排水						
15	011615001007	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN100	个	9			
16	011615001008	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN75	个	8			
17	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型复核螺旋消音管De110 4. 连接形式:粘接	m	50.4			
18	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型复核螺旋消音管De75 4. 连接形式:粘接	m	37.8			
19	031002001001	管道支架	1. 材质:成品管卡DN100	套	25			
20	031002001002	管道支架	1. 材质:成品管卡DN75	套	22			
21	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN100	个	9			
22	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN80	个	8			
23	031002003003	套管	1. 名称、类型:伸缩节DN100 2. 规格:伸缩节的安装见:12S9-95	个	9			
24	031002003004	套管	1. 名称、类型:伸缩节DN75 2. 规格:伸缩节的安装见:12S9-95	个	8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1层						
25	011615001005	开孔（打洞）	1. 部位: 楼板 2. 打洞部位材质: 混凝土 3. 洞尺寸: DN100	个	18			
26	011615001006	开孔（打洞）	1. 部位: 楼板 2. 打洞部位材质: 混凝土 3. 洞尺寸: DN75	个	11			
27	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料给水管De50 4. 连接形式: 热熔连接	m	14.8			
28	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料给水管De40 4. 连接形式: 热熔连接	m	9.4			
29	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料给水管De32 4. 连接形式: 热熔连接	m	24.8			
30	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料给水管De20 4. 连接形式: 热熔连接	m	7			
31	031001006012	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U新型复核螺旋消音管De110 4. 连接形式: 粘接	m	30.8			
32	031001006013	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U新型复核螺旋消音管De75 4. 连接形式: 粘接	m	31.2			
33	031002001005	管道支架	1. 材质: 成品管卡DN50	套	13			
34	031002001006	管道支架	1. 材质: 成品管卡DN40	套	10			
35	031002001007	管道支架	1. 材质: 成品管卡DN32以下	套	27			
36	031002001008	管道支架	1. 材质: 成品管卡DN20	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031004003001	洗脸盆	1. 名称:冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2. 组装形式: 详见12S1-29页	组	6			
38	031004006001	大便器	1. 壁挂箱式)蹲便器安装 详见:1211-66-2	组	18			
39	031004007001	小便器	1. 名称:感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 组装形式: 详见12S1-133页	组	7			
40	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:成品陶瓷拖布池 2. 详见图集12J11-126 3. 尺寸: 60cm*40cm*42cm	组	4			
41	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:带PVC密闭地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5			
		分部小计						
		2层						
42	011615001003	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN100	个	18			
43	011615001004	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN75	个	11			
44	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De50 4. 连接形式:热熔连接	m	14.8			
45	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De40 4. 连接形式:热熔连接	m	9.4			
46	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De32 4. 连接形式:热熔连接	m	24.8			
47	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De20 4. 连接形式:热熔连接	m	7			
48	03100100604	塑料	1. 安装部位:室内	m	30.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	管	2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型 复核螺 旋消音管De110 4. 连接形式:粘接					
49	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型 复核螺 旋消音管De75 4. 连接形式:粘接	m	31.2			
50	031002001010	管道支架	1. 材质:成品管卡DN50	套	21			
51	031002001011	管道支架	1. 材质:成品管卡DN40	套	12			
52	031002001012	管道支架	1. 材质:成品管卡DN32以下	套	33			
53	031002001013	管道支架	1. 材质:成品管卡DN20	套	13			
54	031002001014	管道支架	1. 材质:成品管卡DN75	套	34			
55	031002001015	管道支架	1. 材质:成品管卡DN100	套	28			
56	031004003002	洗脸盆	1. 名称:冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2. 组装形式:详见12S1-29页	组	6			
57	031004006003	大便器	1. 壁挂箱式)蹲便器安装 详见:1211-66-2	组	18			
58	031004007002	小便器	1. 名称:感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 组装形式:详见12S1-133页	组	7			
59	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:成品陶瓷拖布池 2. 详见图集12J11-126 3. 尺寸: 60cm*40cm*42cm	组	4			
60	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:带PVC密闭地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5			
		分部小计						
		3层						
61	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN100	个	18			
62	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN75	个	11			
63	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内	m	14.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De50 4. 连接形式:热熔连接					
64	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De40 4. 连接形式:热熔连接	m	9.4			
65	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De32 4. 连接形式:热熔连接	m	24.8			
66	031001006046	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De20 4. 连接形式:热熔连接	m	7			
67	031001006047	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型复核螺旋消音管De110 4. 连接形式:粘接	m	30.8			
68	031001006048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U新型复核螺旋消音管De75 4. 连接形式:粘接	m	31.2			
69	031002001032	管道支架	1. 材质:成品管卡DN50	套	21			
70	031002001033	管道支架	1. 材质:成品管卡DN40	套	12			
71	031002001034	管道支架	1. 材质:成品管卡DN32以下	套	33			
72	031002001035	管道支架	1. 材质:成品管卡DN20	套	13			
73	031002001036	管道支架	1. 材质:成品管卡DN75	套	34			
74	031002001037	管道支架	1. 材质:成品管卡DN100	套	28			
75	031004003003	洗脸盆	1. 名称:冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2. 组装形式:详见12S1-29页	组	6			
76	031004006004	大便器	1. 壁挂箱式)蹲便器安装 详见:1211-66-2	组	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		立管						
1	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位: 楼板 2. 打洞部位材质: 混凝土 3. 洞尺寸: DN63以内	个	24			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 无缝钢管DN40 4. 连接形式: 焊接	m	9			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 无缝钢管DN32 4. 连接形式: 丝接	m	50.4			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 无缝钢管DN25 4. 连接形式: 丝接	m	25.2			
5	031002001001	管道支架	1. 材质: 管道支架制作安装 2. 防腐: 除轻锈、两遍银粉	kg	20.88			
6	031002003001	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 规格: DN50以内	个	6			
7	031002003002	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 规格: DN32以下	个	24			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	6			
9	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
10	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 手动除轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、银粉 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	m ²	10.75			
		分部小计						
		1层						
11	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 镀锌	m	1.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢管DN25 4. 连接形式：丝接					
12	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	6			
		分部小计						
		2层						
13	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4. 连接形式：丝接	m	1.4			
14	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	6			
		分部小计						
		3层						
15	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4. 连接形式：丝接	m	1.4			
16	031003001010	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1层						
1	030404033001	风扇	1. 名称: 卫生间通风器 2. 型号: BLD-400型	台	5			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 形状: 矩形 4. 规格: 160*160	m2	9.92			
3	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 160*160	个	2			
		分部小计						
		2层						
4	030404033002	风扇	1. 名称: 卫生间通风器 2. 型号: BLD-400型	台	5			
5	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 形状: 矩形 4. 规格: 160*160	m2	9.92			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 160*160	个	2			
		分部小计						
		3层						
7	030404033003	风扇	1. 名称: 卫生间通风器 2. 型号: BLD-400型	台	5			
8	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 形状: 矩形 4. 规格: 160*160	m2	9.92			
9	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 160*160	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层卫生间						
		12J1-55-地409F						
1	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚高分子防水涂料	m2	63.46			
2	011101003007	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20细石混凝土 2. 水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	63.46			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	63.46			
4	011102003001	块料楼地面	1、20厚1：3干硬性水泥砂浆 2、8-10厚600*600地砖铺实拍平	m2	63.46			
5	011201003001	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	63.46			
		分部小计						
		12J1-21-潮1						
6	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1：2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	259.6			
		分部小计						
		12J1-81-内墙6CF						
7	010903002001	墙面涂膜防水	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m2	259.6			
8	011201003002	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	264.92			
9	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：400*800瓷砖	m2	264.92			
		分部小计						
		12J1-99-棚15						
10	011301001001	天棚抹灰	1. 20厚1：2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	63.46			
11	011302001001	吊顶天棚	1、铝合金天棚龙骨 2、铝合金方板600*600 3. 铝合金收边线	m2	63.46			
		分部小计						
		门窗工程						
12	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1000mm*2200mm 2. 原有旧门安装（无主材）					
13	010808004003	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:M0922	m	10.8			
		分部小计						
		其他工程						
14	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：标准红砖砌筑蹲台	m3	2.51			
15	011210006001	其他隔断	1、厕浴隔断	m2	36.83			
16	011505001001	洗漱台	1、大理石洗漱台	m2	3			
17	011505001002	洗漱台	1、洗漱台磨制、倒角	m	5			
18	011505010001	镜面玻璃	1. 梳妆镜:12J11-50-C	m2	1.28			
19	01B001	小便器安抓杆	1. 详见图集12J11-45	个	4			
		分部小计						
		二层卫生间						
		12J1-55-地409F						
20	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚高分子防水涂料	m2	63.46			
21	011101003008	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20细石混凝土 2. 水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	63.46			
22	011101006002	平面砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	63.46			
23	011102003002	块料楼地面	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆 2、8-10厚600*600地砖铺实拍平	m2	63.46			
24	011201003003	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	63.46			
		分部小计						
		12J1-21-潮1						
25	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1：2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	265.68			
		分部小计						
		12J1-81-内墙6CF						
26	010903002002	墙面涂膜防水	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m2	256.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修
改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料					
27	011201003004	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	265.44			
28	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖	m2	265.44			
		分部小计						
		12J1-99-棚15						
29	011301001002	天棚抹灰	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	63.46			
30	011302001002	吊顶天棚	1、铝合金天棚龙骨 2、铝合金方板600*600 3. 铝合金收边线	m2	63.46			
		分部小计						
		门窗工程						
31	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸900mm*2200mm 2. 原有旧门安装（无主材）	樘	2			
32	010808004002	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:M0922	m	10.6			
		分部小计						
		其他工程						
33	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:标准红砖砌筑蹲台	m3	2.51			
34	011210006002	其他隔断	1、厕浴隔断	m2	36.83			
35	011505001003	洗漱台	1、大理石洗漱台	m2	3			
36	011505001004	洗漱台	1、洗漱台磨制、倒角	m	5			
37	011505010002	镜面玻璃	1. 梳妆镜:12J11-50-C	m2	1.28			
38	01B002	小便器安抓杆	1. 详见图集12J11-45	个	4			
		分部小计						
		三层卫生间						
		12J1-55-地409F						
39	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚高分子防水涂料	m2	63.46			
40	011101003009	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20细石混凝土 2. 水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	63.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011101006003	平面砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	63.46			
42	011102003003	块料楼地面	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆 2、8-10厚600*600地砖铺实拍平	m2	63.46			
43	011201003005	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	63.46			
		分部小计						
		12J1-21-潮1						
44	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1：2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	256.16			
		分部小计						
		12J1-81-内墙6CF						
45	010903002003	墙面涂膜防水	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m2	256.16			
46	011201003006	墙面勾缝	1. 瓷砖美缝	m2	265.03			
47	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖	m2	265.03			
		分部小计						
		12J1-99-棚15						
48	011301001003	天棚抹灰	1. 20厚1：2.5水泥砂浆（掺水泥量3%~5%防水剂）	m2	63.46			
49	011302001003	吊顶天棚	1、铝合金天棚龙骨 2、铝合金方板600*600 3. 铝合金收边线	m2	63.46			
		分部小计						
		门窗工程						
50	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸900mm*2200mm 2. 原有旧门安装（无主材）	樘	2			
51	010808004001	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:M0922	m	10.6			
		分部小计						
		其他工程						
52	01040101200	零星砌	1. 零星砌砖名称、部位：	m3	2.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装修工程 标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装修工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：建筑与装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层卫生间						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原卫生间蹲台	m3	2.51			
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土垫层 2. 厚度: 60cm	m2	63.46			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:卫生间 2. 抹灰层种类:拆除20cm厚1:3水泥砂浆	m2	63.46			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除地面地砖	m2	63.46			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除墙面墙砖	m2	264.92			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间卫浴隔断	m2	46.86			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及PVC扣板	m2	63.46			
8	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原卫生间门	m2	4.4			
9	011613002002	玻璃拆除	1. 拆除卫生间原镜子	m2	1.28			
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 装载机装建筑垃圾 3. 运距:15km	m3	19.8			
		分部小计						
		二层卫生间						
11	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原卫生间蹲台	m3	2.51			
12	011602001004	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土垫层 2. 厚度: 60cm	m2	63.46			
13	011604001003	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:卫生间 2. 抹灰层种类:拆除20cm厚1:3水泥砂浆	m2	63.46			
14	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除地面地砖	m2	63.46			
15	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除墙面墙砖	m2	265.44			
16	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间卫浴隔断	m2	46.86			
17	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及PVC扣板	m2	63.46			
18	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原卫生间门	m2	3.96			
19	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除卫生间原镜子	m2	1.28			
20	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 装载机装建筑垃圾	m3	19.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 运距:15km					
		分部小计						
		三层卫生间						
21	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原卫生间蹲台	m3	2.51			
22	011602001006	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土垫层 2. 厚度: 60cm	m2	63.46			
23	011604001005	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:卫生间 2. 抹灰层种类:拆除20cm厚1:3水泥砂浆	m2	63.46			
24	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除地面地砖	m2	63.46			
25	011605002003	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除墙面墙砖	m2	265.03			
26	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间厕浴隔断	m2	46.86			
27	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及PVC扣板	m2	63.46			
28	011610001003	木门窗拆除	1. 拆除原卫生间门	m2	3.96			
29	011613002003	玻璃拆除	1. 拆除卫生间原镜子	m2	1.28			
30	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 装载机装建筑垃圾 3. 运距:15km	m3	19.75			
		分部小计						
		其他楼层						
31	011108003001	块料零星项目	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 600*600地砖铺平拍实, 稀水泥浆擦缝	m2	108			
32	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除地面地砖	m2	108			
33	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 装载机装建筑垃圾 3. 运距:15km	m3	3.89			
		分部小计						
		走廊						
34	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除钢窗	m2	32.64			
35	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 装载机装建筑垃圾 3. 运距:15km	m3	3.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 土建拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建拆除工程

标段：锡林浩特市油田学校卫生间维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料和工程设备选用表

工程名称：土建拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。