

工 程 量 清 单

正镶白旗 2022 年 10 个行政村
农村生活污水整治项目

正镶白旗 2022 年 10 个行政村

农村生活污水整治项目

工 程 量 清 单

工程造价

招 标 人：_____ 咨 询 人：_____

法定代表人

法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

编制时间：_____ 复核时间：_____

编制说明

一、以《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）、《内蒙古自治区建筑工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区装饰装修工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区安装工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区园林养护工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区建筑工程费用定额》（2017）及相关法律、法规文件以及施工图纸为计算依据。

二、材料价格调整依据：锡林浩特市城乡建设委员会发布的正镶白旗2023年第一季度材料信息价，信息价没有的执行市场价询价。

三、分部分项清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，组价时应结合图纸及现场勘查情况，包含现场所有工序、工作内容的全部费用。

四、增值税计税方法为一般计税方法。

五、本工程未设置暂列金额。

六、本工程未设置材料暂估价。

正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目

投标报价汇总表

招标人：锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局

序号	项 目 名 称	投 标 报 价（元）
1	明安图镇	
1.1	英图嘎查(31套)	
1.2	北山村(40套)	
2	星耀镇	
2.1	永和村(74套)	
2.2	新合村(75套)	
2.3	东仓村(50套)	
3	伊和淖尔苏木	
3.1	柴达木(65套)	
3.2	高日罕嘎查(39套)	
3.3	阿日善嘎查(61套)	
4	乌兰察布苏木	
4.1	夏日嘎淖尔嘎查(70套)	
5	宝力根陶海苏木	
5.1	陶林宝利格嘎查(56套)	
*	合 计	

编制人：

编制单位：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：英图嘎查(31套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村
生活污水整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无动力净化罐（0.5m ³ /d）						
1	031006010001	0.5t/d 无动力净化罐	1.名称：0.5t/d 无动力净化罐 2.型号、规格：2350*1200mm、聚乙烯PE 3.其它：含进风管、出风管等； 4.满足图纸及施工规范要求	台	31			
2	040504002001	混凝土井	1.名称：清水池 2.型号、规格：HDPE DN500管道：清水池玻璃钢1400mm*1000mm 3.其它：详见14ss706,P50 4.含井盖 5.满足图纸及施工规范要求	座	31			
3	040501004001	塑料管	1.名称：管线 2.型号、规格：UPVC De110 3.连接方式：粘接 4.满足图纸及施工规范要求	m	492.9			
4	040501004005	塑料管	1.名称：双臂波纹管 2.型号、规格：HDPE DN700 3.连接方式：胶圈接口 4.满足图纸及施工规范要求	m	161.2			
5	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1.名称：围墙 2.型号、规格：h=600mm、塑钢护栏 3.满足设计及施工规范要求	m	341			
6	030109011001	潜水泵	1.名称：潜污泵 2.型号、规格：40WQ/E5-8-0.37;5m ³ /h, h=8m; 3.满足设计及施工规范要求	台	31			
		分部小计						
		土方工程						
7	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土	m ³	3754.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：英图嘎查(31套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北山村(40套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村
生活污水整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无动力净化罐（0.5m ³ /d）						
1	031006010001	0.5t/d 无动力净化罐	1.名称：0.5t/d 无动力净化罐 2.型号、规格：2350*1200mm、聚乙烯PE 3.其它：含进风管、出风管等； 4.满足图纸及施工规范要求	台	40			
2	040504002001	混凝土井	1.名称：清水池 2.型号、规格：HDPE DN500管道；清水池玻璃钢1400mm*1000mm 3.其它：详见14ss706,P50 4.含井盖 5.满足图纸及施工规范要求	座	40			
3	040501004001	塑料管	1.名称：管线 2.型号、规格：UPVC De110 3.连接方式：粘接 4.满足图纸及施工规范要求	m	636			
4	040501004002	塑料管	1.名称：双臂波纹管 2.型号、规格：HDPE DN700 3.连接方式：胶圈接口 4.满足图纸及施工规范要求	m	208			
5	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1.名称：围墙 2.型号、规格：h=600mm、塑钢护栏 3.满足设计及施工规范要求	m	440			
6	030109011001	潜水泵	1.名称：潜污泵 2.型号、规格：40WQ/E5-8-0.37;5m ³ /h, h=8m; 3.满足设计及施工规范要求	台	40			
		分部小计						
		土方工程						
7	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土	m ³	4844			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北山村(40套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永和村(74套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村
生活污水整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无动力净化罐（0.5m ³ /d）						
1	031006010002	0.5t/d 无动力净化罐	1.名称：0.5t/d 无动力净化罐 2.型号、规格：2350*1200mm、聚乙烯PE 3.其它：含进风管、出风管等； 4.满足图纸及施工规范要求	台	74			
2	040504002002	混凝土井	1.名称：清水池 2.型号、规格：HDPE DN500管道；清水池玻璃钢1400mm*1000mm 3.其它：详见14ss706,P50 4.含井盖 5.满足图纸及施工规范要求	座	74			
3	040501004004	塑料管	1.名称：管线 2.型号、规格：UPVC De110 3.连接方式：粘接 4.满足图纸及施工规范要求	m	1176.6			
4	040501004005	塑料管	1.名称：双臂波纹管 2.型号、规格：HDPE DN700 3.连接方式：胶圈接口 4.满足图纸及施工规范要求	m	384.8			
5	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1.名称：围墙 2.型号、规格：h=600mm、塑钢护栏 3.满足设计及施工规范要求	m	814			
6	030109011001	潜水泵	1.名称：潜污泵 2.型号、规格：40WQ/E5-8-0.37;5m ³ /h, h=8m; 3.满足设计及施工规范要求	台	74			
		分部小计						
		土方工程						
7	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土	m ³	8961.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：永和村(74套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新合村(75套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村
生活污水整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无动力净化罐（0.5m ³ /d）						
1	031006010002	0.5t/d 无动力净化罐	1.名称：0.5t/d 无动力净化罐 2.型号、规格：2350*1200mm、聚乙烯PE 3.其它：含进风管、出风管等； 4.满足图纸及施工规范要求	台	75			
2	040504002002	混凝土井	1.名称：清水池 2.型号、规格：HDPE DN500管道：清水池玻璃钢1400mm*1000mm 3.其它：详见14ss706,P50 4.含井盖 5.满足图纸及施工规范要求	座	75			
3	040501004004	塑料管	1.名称：管线 2.型号、规格：UPVC De110 3.连接方式：粘接 4.满足图纸及施工规范要求	m	1192.5			
4	040501004005	塑料管	1.名称：双臂波纹管 2.型号、规格：HDPE DN700 3.连接方式：胶圈接口 4.满足图纸及施工规范要求	m	390			
5	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1.名称：围墙 2.型号、规格：h=600mm、塑钢护栏 3.满足设计及施工规范要求	m	825			
6	030109011001	潜水泵	1.名称：潜污泵 2.型号、规格：40WQ/E5-8-0.37;5m ³ /h, h=8m; 3.满足设计及施工规范要求	台	75			
		分部小计						
		土方工程						
7	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土	m ³	9082.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新合村(75套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东仓村(50套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村
生活污水整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无动力净化罐（0.5m ³ /d）						
1	031006010002	0.5t/d 无动力净化罐	1.名称：0.5t/d 无动力净化罐 2.型号、规格：2350*1200mm、聚乙烯PE 3.其它：含进风管、出风管等； 4.满足图纸及施工规范要求	台	50			
2	040504002002	混凝土井	1.名称：清水池 2.型号、规格：HDPE DN500管道：清水池玻璃钢1400mm*1000mm 3.其它：详见14ss706,P50 4.含井盖 5.满足图纸及施工规范要求	座	50			
3	040501004004	塑料管	1.名称：管线 2.型号、规格：UPVC De110 3.连接方式：粘接 4.满足图纸及施工规范要求	m	795			
4	040501004005	塑料管	1.名称：双臂波纹管 2.型号、规格：HDPE DN700 3.连接方式：胶圈接口 4.满足图纸及施工规范要求	m	260			
5	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1.名称：围墙 2.型号、规格：h=600mm、塑钢护栏 3.满足设计及施工规范要求	m	550			
6	030109011001	潜水泵	1.名称：潜污泵 2.型号、规格：40WQ/E5-8-0.37;5m ³ /h, h=8m; 3.满足设计及施工规范要求	台	50			
		分部小计						
		土方工程						
7	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土	m ³	6055			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东仓村(50套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴达木(65套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村
生活污水整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无动力净化罐（0.5m ³ /d）						
1	031006010002	0.5t/d 无动力净化罐	1.名称：0.5t/d 无动力净化罐 2.型号、规格：2350*1200mm、聚乙烯PE 3.其它：含进风管、出风管等； 4.满足图纸及施工规范要求	台	65			
2	040504002002	混凝土井	1.名称：清水池 2.型号、规格：HDPE DN500管道：清水池玻璃钢1400mm*1000mm 3.其它：详见14ss706,P50 4.含井盖 5.满足图纸及施工规范要求	座	65			
3	040501004004	塑料管	1.名称：管线 2.型号、规格：UPVC De110 3.连接方式：粘接 4.满足图纸及施工规范要求	m	1033.5			
4	040501004005	塑料管	1.名称：双臂波纹管 2.型号、规格：HDPE DN700 3.连接方式：胶圈接口 4.满足图纸及施工规范要求	m	338			
5	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1.名称：围墙 2.型号、规格：h=600mm、塑钢护栏 3.满足设计及施工规范要求	m	715			
6	030109011001	潜水泵	1.名称：潜污泵 2.型号、规格：40WQ/E5-8-0.37;5m ³ /h, h=8m; 3.满足设计及施工规范要求	台	65			
		分部小计						
		土方工程						
7	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土	m ³	7871.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：柴达木(65套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高日罕嘎查(39套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村
生活污水整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无动力净化罐（0.5m ³ /d）						
1	031006010002	0.5t/d 无动力净化罐	1.名称：0.5t/d 无动力净化罐 2.型号、规格：2350*1200mm、聚乙烯PE 3.其它：含进风管、出风管等； 4.满足图纸及施工规范要求	台	39			
2	040504002002	混凝土井	1.名称：清水池 2.型号、规格：HDPE DN500管道：清水池玻璃钢1400mm*1000mm 3.其它：详见14ss706,P50 4.含井盖 5.满足图纸及施工规范要求	座	39			
3	040501004004	塑料管	1.名称：管线 2.型号、规格：UPVC De110 3.连接方式：粘接 4.满足图纸及施工规范要求	m	620.1			
4	040501004005	塑料管	1.名称：双臂波纹管 2.型号、规格：HDPE DN700 3.连接方式：胶圈接口 4.满足图纸及施工规范要求	m	202.8			
5	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1.名称：围墙 2.型号、规格：h=600mm、塑钢护栏 3.满足设计及施工规范要求	m	429			
6	030109011001	潜水泵	1.名称：潜污泵 2.型号、规格：40WQ/E5-8-0.37;5m ³ /h, h=8m; 3.满足设计及施工规范要求	台	39			
		分部小计						
		土方工程						
7	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土	m ³	4722.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高日罕嘎查(39套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿日善嘎查(61套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村
生活污水整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无动力净化罐（0.5m ³ /d）						
1	031006010002	0.5t/d 无动力净化罐	1.名称：0.5t/d 无动力净化罐 2.型号、规格：2350*1200mm、聚乙烯PE 3.其它：含进风管、出风管等； 4.满足图纸及施工规范要求	台	61			
2	040504002002	混凝土井	1.名称：清水池 2.型号、规格：HDPE DN500管道：清水池玻璃钢1400mm*1000mm 3.其它：详见14ss706,P50 4.含井盖 5.满足图纸及施工规范要求	座	61			
3	040501004004	塑料管	1.名称：管线 2.型号、规格：UPVC De110 3.连接方式：粘接 4.满足图纸及施工规范要求	m	969.9			
4	040501004005	塑料管	1.名称：双臂波纹管 2.型号、规格：HDPE DN700 3.连接方式：胶圈接口 4.满足图纸及施工规范要求	m	317.2			
5	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1.名称：围墙 2.型号、规格：h=600mm、塑钢护栏 3.满足设计及施工规范要求	m	671			
6	030109011001	潜水泵	1.名称：潜污泵 2.型号、规格：40WQ/E5-8-0.37;5m ³ /h, h=8m; 3.满足设计及施工规范要求	台	61			
		分部小计						
		土方工程						
7	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土	m ³	7387.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿日善嘎查(61套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：夏日嘎淖尔嘎查(70套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村
生活污水整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无动力净化罐（0.5m ³ /d）						
1	031006010002	0.5t/d 无动力净化罐	1.名称：0.5t/d 无动力净化罐 2.型号、规格：2350*1200mm、聚乙烯PE 3.其它：含进风管、出风管等； 4.满足图纸及施工规范要求	台	70			
2	040504002002	混凝土井	1.名称：清水池 2.型号、规格：HDPE DN500管道：清水池玻璃钢1400mm*1000mm 3.其它：详见14ss706,P50 4.含井盖 5.满足图纸及施工规范要求	座	70			
3	040501004004	塑料管	1.名称：管线 2.型号、规格：UPVC De110 3.连接方式：粘接 4.满足图纸及施工规范要求	m	1113			
4	040501004005	塑料管	1.名称：双臂波纹管 2.型号、规格：HDPE DN700 3.连接方式：胶圈接口 4.满足图纸及施工规范要求	m	364			
5	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1.名称：围墙 2.型号、规格：h=600mm、塑钢护栏 3.满足设计及施工规范要求	m	770			
6	030109011001	潜水泵	1.名称：潜污泵 2.型号、规格：40WQ/E5-8-0.37;5m ³ /h, h=8m; 3.满足设计及施工规范要求	台	70			
		分部小计						
		土方工程						
7	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土	m ³	8477			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：夏日嘎淖尔嘎查(70套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陶林宝利格嘎查(56套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村
生活污水整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无动力净化罐（0.5m ³ /d）						
1	031006010002	0.5t/d 无动力净化罐	1.名称：0.5t/d 无动力净化罐 2.型号、规格：2350*1200mm、聚乙烯PE 3.其它：含进风管、出风管等； 4.满足图纸及施工规范要求	台	56			
2	040504002002	混凝土井	1.名称：清水池 2.型号、规格：HDPE DN500管道；清水池玻璃钢1400mm*1000mm 3.其它：详见14ss706,P50 4.含井盖 5.满足图纸及施工规范要求	座	56			
3	040501004004	塑料管	1.名称：管线 2.型号、规格：UPVC De110 3.连接方式：粘接 4.满足图纸及施工规范要求	m	890.4			
4	040501004005	塑料管	1.名称：双臂波纹管 2.型号、规格：HDPE DN700 3.连接方式：胶圈接口 4.满足图纸及施工规范要求	m	291.2			
5	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1.名称：围墙 2.型号、规格：h=600mm、塑钢护栏 3.满足设计及施工规范要求	m	616			
6	030109011001	潜水泵	1.名称：潜污泵 2.型号、规格：40WQ/E5-8-0.37;5m ³ /h, h=8m; 3.满足设计及施工规范要求	台	56			
		分部小计						
		土方工程						
7	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土	m ³	6781.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陶林宝利格嘎查(56套)

标段：正镶白旗2022年10个行政村农村生活污水整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

