

2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）  
苏尼特右旗围栏封育（第二标段）  
投标报价汇总表

序号	项目名称	投标报价（元）	备注
1	围栏封育		
2	总计（投标报价）		

2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）苏尼特右旗围栏封育（第二标段）  
工程材料清单与计价表

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价（元）
1	围栏	<p>1. 围栏网片： 采用 7×110×60 型，即网宽 1100mm，纬线 7 根，经线间距 600mm，自上而下相邻两纬线间距 200、200、180、180、180、160mm，边纬钢丝公称直径 2.8mm，热镀锌边纬线≥90g/m²，中纬和经线钢丝公称直径 2.5mm，热镀锌≥80g/m²，每捆长度为 200m，每捆重量为 75kg，边纬线和中纬线抗拉强度≥900Mpa，经线抗拉强度≥550Mpa 以上，钢丝缠绕试验钢丝不断裂。</p> <p>2. 刺丝： 规格为 91L-双 2.0mm×1.6mm，两线主筋为强丝，刺为一般铅丝，股线直径为 2.0mm，刺线直径为 1.6mm，刺距 102±13mm，刺长 16±3mm。每卷刺丝长 400m。</p> <p>3. 线桩： 选用成道轨钢”Y”型柱（1900mm×29mm×19mm×19mm），每根重≥3.45kg，具备 7×110×60 型网围栏的 7 个孔和柱顶上边 20mm（网围栏上边 线 100mm 处）1 个刺丝孔，硬度≥100HB，表面不得有明显裂纹、结疤、折叠、毛刺等。</p> <p>4. 加强桩： 加强桩为单面斜撑（斜撑角为 45°）2000mm×60mm×6.3mm 的 V 字型重型钢板。</p> <p>5. 转角桩、门桩： 转角桩、门桩为 2 面斜撑（斜撑角为 45°）2000mm×75mm×7.5mm 的 V 字型重型钢板。</p> <p>6. 大门的设置： 根据牧户实际需求安装大门，门每扇宽 3m，高 1.2 m， 每组两扇门，每组门桩配 2 根支撑桩。</p> <p>7. 架设方式： 线桩、加强桩、转角桩、门桩的埋设：每 10 m 设 1 根线桩，线桩埋深 0.5m，线桩地上部分 140cm；每 200 m 设 1 根加强桩，加强桩埋深 0.6m；每一拐点处设 1 转角桩，转角桩埋深 0.6m，各桩安装与地面成 90° 夹角，桩与桩之间成一条直线（转角桩除外）。网片最低纬线离地面 10 cm，各纬线张紧力为700N-900N，每道纬线拉力相当，并用 12 号铁丝固定于桩上。从加强桩一端开始，沿线桩铺放网片，将网片铺放在围栏内侧，起始端留5~8 cm长的网片，将网片竖起，将每根线端绕过起始桩绞紧固定。把已架起的编结网各纬线自上而下隔行绑结在线桩上，在相邻的线桩上绑结纬线时，位置应该相互错开。继续铺放网片，直到下一个起始桩，将网片竖起紧固。把展开刺丝的端头绑在转角桩或加强桩上，用单头张紧器把刺丝张紧后，把刺丝另一端绑结在相对的加强桩上，用绑丝把已架起的刺丝绑结在线桩上。设置方式参照《草原围栏建设技术规程》进行设置。</p> <p>8. 此项报价仅为材料费（含运输费、装卸费、税金及其他各项费用），运输到建设单位指定施工地点，需综合报价</p>	m	77330		

2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）苏尼特右旗围栏封育（第二标段）  
工程材料清单与计价表

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价（元）
2	看护标牌	1. 管护标牌地上部分高度1.5m，地下部分深度 0.8m，采用水泥浇注固定地下部分支撑管。其中标志牌为双面钢架结构。规格2000mm×1400mm 不锈钢，内设不锈钢框架，牌子两侧焊接不锈钢管 2600mm，不锈钢管埋入地下 800mm作为支撑，重量≥25kg。 2. 管护标牌正面内容与背面内容满足设计要求。 3. 此项报价仅为材料费（含运输费、装卸费、税金及其他各项费用），运输到建设单位指定施工地点，需综合报价	块	12		
	合计					

单价分析表

单价编号			项目名称		
定额编号			定额单位		
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	合计				

