

阿巴嘎旗马奶加工设备采购项目-150平方米服务用房 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

阿巴嘎旗马奶加工设备  
采购项目-150平方米服  
务用房 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 编制说明

## 一、工程名称：

阿巴嘎旗马奶加工设备采购项目-150 平方米服务用房。

## 二、编制内容：工程量清单

三、工程量计算依据：工程量依据建设单位提供的电子版图纸；

四、本工程清单及定额依据：《内蒙古自治区建筑工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区装饰装修工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区建筑与装饰工程清单项目》（2013）、《内蒙古自治区安装工程清单项目》（2013）、《内蒙古自治区安装工程预算定额》（2017）、2017《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相关文件编制。

五、材料价格执行《工程造价信息》（锡林浩特市阿巴嘎旗 2024 年第 3 期建设工程信息价）、广材网专业材料测定价及市场调研价格。

## 六、编制范围

1、本工程设计施工图纸范围内的施工内容。

## 七、相关情况说明

1、暂列金额为 60000 元，含税金，不得竞争性报价，详见其他项目“暂列金额”。

2、本项目暂不考虑建筑工人实名制费用，结算时据实结算。

3、规费执行内建标〔2019〕468 号文按 19%计算，税金执行内建标〔2019〕113 号文按 9%计算，人工费按内建标〔2021〕148 号文件执行。















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150平方米服务用房-建筑与装饰工程

标段：阿巴嘎旗马奶加工设备采购项目-  
150平方米服务用房

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结空心砖 2. 墙体类型:外墙 厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	29.21			
2	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	23.38			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.51			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.73			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.28			
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.36			
7	010507001001	散水	细石混凝土散水 厚80宽600 12J9-1-95-3	m2	27.26			
8	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m2	15.96			
9	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.721			
10	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.012			
11	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.023			
12	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.224			
		分部小计						
		金属结构工程						
13	010602001001	钢屋架	100*100*3方管、100*50*2方管、Q235 制作安装	t	1.435			
14	010606001001	钢支撑、钢拉条	方钢100X100X3.0方管、	t	0.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150平方米服务用房-建筑与装饰工程

标段：阿巴嘎旗马奶加工设备采购项目-  
150平方米服务用房

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Q235 制作安装					
15	010606002001	钢檩条	80X80X2.0方管、Q235 制作安装	t	1.079			
16	010516002001	预埋铁件	铁件制作、安装	t	0.039			
		分部小计						
		门窗工程						
17	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M10 22、M-1522 2. 门框、扇材质:铝合金 玻璃隔断门	m2	16.5			
18	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M15 22、M-1022 2. 门框、扇材质:保温防 盗门	m2	10.5			
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C15 20、1.5*2m 2. 框、扇材质:单框双玻 塑钢窗	m2	24			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
20	010901002001	型材屋面	1. 100厚彩色压型复合钢 板(阻燃型挤塑聚苯板夹 心) (上板0.6厚深灰色钢板、 下板0.6厚白色钢板)	m2	170.27			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
21	011101003001	细石混凝土楼地面	细石混凝土地面 12J1-26-地102F	m2	137.36			
22	011107004001	水泥砂浆台阶面	水泥抹面台阶 12J1-154-台2	m2	15.96			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
23	011201001001	内墙	刮腻子内墙面(三遍) 12J1-79-内墙5	m2	155.54			
24	011201001002	外墙	涂料外墙面:12J1-117-外 墙6	m2	160.7			
25	01121000300	玻璃隔	室内隔墙均采用防火玻璃	m2	89.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”













# 规费、税金项目计价表

工程名称：150平方米服务用房-建筑与装饰工程

标段：阿巴嘎旗马奶加工设备采购项目-150平方米服务用房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150平方米服务用房-采暖工程

标段：阿巴嘎旗马奶加工设备采购项目-  
150平方米服务用房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001002001	钢管	1.名称：无缝钢管 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 5.管道消毒、冲洗	m	93.7			
2	031001002002	钢管	1.名称：无缝钢管 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 5.管道消毒、冲洗	m	44.1			
3	031001002003	钢管	1.名称：无缝钢管 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 5.管道消毒、冲洗	m	27.3			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格：DN70 3.含法兰	个	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1.名称：截止阀 2.规格：DN32	个	21			
6	031003001002	螺纹阀门	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN32	个	7			
7	031003001003	螺纹阀门	1.名称：截止阀 2.规格：DN25	个	2			
8	031003001004	螺纹阀门	1.名称：温控阀 2.规格：DN25	个	7			
9	031003001005	螺纹阀门	1.名称：手动放风阀安装 φ10	个	11			
10	031005001001	铸铁散热器	1.名称：铸铁散热器 25片/组	组	11			
11	031002001001	管道支架	1.管道支架制作安装 2.支架除锈，刷防锈漆两遍	kg	57.31			
12	031201001001	管道刷油	1.管道除锈，刷防锈漆、银粉漆两遍	m <sup>2</sup>	31.17			
13	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150平方米服务用房-给排水工程

标段：阿巴嘎旗马奶加工设备采购项目-  
150平方米服务用房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 名称：塑料管 2. 规格：PPR32 3. 连接方式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 5. 管道消毒、冲洗	m	27.4			
2	031001006002	塑料管	1. 名称：塑料管 2. 规格：PPR25 3. 连接方式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 5. 管道消毒、冲洗	m	14.9			
3	031001006003	塑料管	1. 名称：塑料管 2. 规格：PPR20 3. 连接方式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 5. 管道消毒、冲洗	m	6.2			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN40 3. 含法兰	个	2			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN40 3. 含法兰	个	1			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32	个	2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20	个	2			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20	个	2			
		分部小计						
		排水						
9	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：地下 2. 名称：柔性铸铁管 3. 规格：DN100 4. 连接方式：机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 6. 管道消毒、冲洗	m	30.9			
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：DN100地漏	个	3			
11	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称：DN100清扫口	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”













# 规费、税金项目计价表

工程名称：150平方米服务用房-给排水工程

标段：阿巴嘎旗马奶加工设备采购项目-150平方米服务用房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150平方米服务用房-电气工程

标段：阿巴嘎旗马奶加工设备采购项目-  
150平方米服务用房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：成套配电箱AL-1 2. 规格：500*700*200	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称：空压设备控制箱	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：50 4. 配置形式：暗配	m	20			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZR-YJY-4x25 3. 材质：铜芯	m	22.1			
5	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100mm 4. 配置形式：埋地敷设	m	4			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZR-YJY-4x70 3. 材质：铜芯	m	5.2			
7	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配	m	72.9			
8	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：ZRBV 4. 规格：2.5 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：暗敷	m	222.3			
9	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：25 4. 配置形式：暗配	m	72.4			
10	030411004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：动力线路 3. 型号：BV 4. 规格：6 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：暗敷	m	220.8			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称：吸顶式双管荧光灯 2. 规格：2*36w	套	10			
12	030412001002	普通灯具	1. 名称：防水防潮吸顶灯 2. 规格：1*40w	套	5			
13	040801029001	照明开关	1. 名称：单联开关	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



























# 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：阿巴嘎旗马奶加工设备采购项目-150平方米服务用房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：