

苏尼特左旗洪格尔苏木
新阿米都日勒嘎查发展
壮大集体经济项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程

标段：苏尼特左旗洪格尔苏木新阿米都日勒嘎查发展壮大集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏尼特左旗洪格尔苏木新阿米都
日勒嘎查发展壮大集体经济项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240烧结多孔砖	m3	67.59			
2	010401010001	多孔砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240烧结多孔砖	m3	8.45			
3	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	15.11			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.3			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.3			
6	010503004001	素混凝土挡墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82			
7	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.3			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.215			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.226			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加筋	t	0.296			
		分部小计						
		门窗工程						
11	010802001001	镀锌铁皮门	1、镀锌铁皮门,门扇框用40X80方钢焊接,中间加方管横竖衬,内外面用0.8mm铁皮焊接或铆钉铆,面漆采用棕灰色。该双扇门,左扇门上下加设钢插销,以提高门闭合后的稳定性。 2、门框采用50X50角钢(5mm)制作,预埋件采用160X160方钢,埋入门两侧墙垛,埋深300mm。 3、门均在外墙内设置预	m2	25.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏尼特左旗洪格尔苏木新阿米都
日勒嘎查发展壮大集体经济项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			埋铁件与其可靠连接安装,并有挂钩固定(门框下用1.5寸圆钢管焊接)。					
12	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M4242 2. 门材质:电动PVC卷帘门 3. 启动装置品种、规格:电动装置	m2	35.28			
13	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3542 2. 门材质:电动PVC卷帘门 3. 启动装置品种、规格:电动装置	m2	29.4			
14	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 2. 框、扇材质:单框单玻塑钢窗	m2	18.9			
15	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1010 2. 框、扇材质:单框单玻塑钢窗	m2	7			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
16	011102003001	饲喂槽	12J1-地201 1. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8. 素土夯实	m2	33.84			
17	040203007002	饲喂通道	12J1-路4 1. 120厚C25混凝土面层 2. 300厚3:7灰土 3. 路基碾压,压实度≥93%	m2	137.89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏尼特左旗洪格尔苏木新阿米都
日勒嘎查发展壮大集体经济项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010103001001	牛位素土夯实地面	1. 素土夯实	m2	175.14			
19	010103001002	草料库素土夯实地面	草料库 1. 素土夯实	m2	121.98			
20	011105001001	水泥砂浆踢脚线	12J1-踢1 1. 6厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	14.21			
		分部小计						
		墙面装饰工程						
21	011201001001	墙面一般抹灰	12J1-内墙5 1. 刮腻子三遍	m2	325.73			
22	011201001002	墙面一般抹灰	12J1-外墙6 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	318.28			
23	011203001001	零星项目一般抹灰	素混凝土挡墙 1. 20厚抹灰面层	m2	25.05			
		分部小计						
		其他装饰工程						
24	010507001002	细石混凝土散水	12J9-1-95-5 1. 40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥细沙压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡3%~5%	m2	40.08			
25	010507001001	水泥砂浆坡道	12J9-1-97-7 1. 20厚1:2水泥豆石抹面，用湿刷把浆刷去微漏小豆石，坡道两边留20宽不刷 2. 素水泥浆结合层一道 3. 60厚或100厚C20混凝土 4. 300厚卵石灌M2.5混合砂浆	m2	44.34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏尼特左旗洪格尔苏木新阿米都
日勒嘎查发展壮大集体经济项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 素土夯实					
		分部小计						
		金属结构工程						
26	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:型钢 檩条 2. 金属构件制作安装: 3. 金属构件运输:暂按15 km以内考虑	t	2.872			
27	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢管 2. 单榀质量:0.553t 3. 金属构件制作安装: 4. 金属构件运输:暂按15 km以内考虑	t	3.732			
28	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:金属预埋件	t	0.065			
		分部小计						
		屋面工程						
29	010901002001	型材屋面	坡屋面 1. 80mm厚彩色压型复合钢 板(阻燃型挤塑聚苯板夹 心) (上板0.5厚、下板0.4厚, 颜色甲方自定)	m2	498.75			
30	010901002002	屋面屋脊	1. 做法参照:屋面屋脊12J 5-2-Y6-2	m2	19.68			
		分部小计						
		其他工程						
31	011503001001	饲喂隔栏-牛颈 枷	1、具体做法要求需按甲 方要求。	m	52.18			
		分部小计						
		措施项目						
32	011701001001	综合脚手架		m2	455			
33	011702003002	构造柱		m2	21.26			
34	011702005001	基础梁模板		m2	44.18			
35	011702008001	圈梁模板		m2	75.71			
36	011702029001	散水模板		m2	40.08			
37	011702029002	坡道模板		m2	44.34			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：苏尼特左旗洪格尔苏木新阿米都日勒嘎查发展壮大集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：苏尼特左旗洪格尔苏木新阿米都
日勒嘎查发展壮大集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412001001	普通灯具	1. 防水防潮吸顶灯	套	16			
2	030404017001	配电箱	1. 名称AP1 2. 规格：500*700*200	台	1			
3	030404034001	照明开关	1. 双联大跷板型防水防潮开关	个	2			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称：铜芯电力电缆 2. 型号：YJE22 3. 规格：5*16 4. 安装部位：室外地下直埋 5. 电压等级（kV）：1KV	m	4.7			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 型号：YJE22 3. 规格：5*16 4. 安装部位：室内热缩式 5. 电压等级（kV）：1KV	个	2			
6	030411001001	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 敷设方式：暗敷	m	3.5			
7	030411001002	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 敷设方式：暗敷	m	89.67			
8	030411004001	配线	1. 名称：ZR-BV4	m	272.61			
9	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱	台	1			
10	030409003001	避雷引下线	1. 利用建筑物钢柱通常焊接作为引下线	m	73.2			
11	030409008002	接地测试箱	1. 名称：接地测试箱	台	2			
12	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 规格：40*4 3. 材质：热镀锌扁钢	m	111			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：苏尼特左旗洪格尔苏木新阿米都日勒嘎查发展壮大集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

