

苏尼特左旗蒙古牛保种
场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建
改造部分）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

- 1.工程名称：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目(土建改造部分)
- 2.建设单位：苏尼特左旗畜牧工作站
- 3.建设地点：苏尼特左旗

二、编制范围

- 1.编制范围：图纸全部内容。

三、编制依据

1. 工程量计算依据：图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；
4. 内建标[2019]468 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据中规费养老保险费率的通知》养老失业保险税率调整为 10.5%；

四、其他有关说明

1. 部分材料及专业工程价格列为暂估价；

五、清单说明

- 1.工程量清单列出的每个细目已包含设计与该项目有关的全部工作内容，投标人应将工程量清单与招标文件一起对照阅读；
- 2.除非合同另有规定，工程量清单中的每一项单价均应已包含完成相应项目的工程内容所需的人、材设备、机械、管理费、利润及风险费；

3.投标人应填写工程量清单中的所有工程项目的价格，凡技术规范和实施方案中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其他相关项目中；

4.清单描述不明确的，以实施方案文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与实施方案技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

六、附件

1.招标工程量清单

建设项目汇总表

工程名称：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造项目）

序号	单项工程名称	金额（元）
1	检验检疫室(113.02平米)	
1.1	检验检疫室土方工程	
1.2	检验检疫室建筑工程	
1.3	检验检疫室强电工程	
1.4	检验检疫室电地热采暖工程	
2	牛棚(500平米)	
2.1	牛棚土方工程	
2.2	牛棚建筑工程	
3	车库改造	
3.1	车库改造-新建工程	
3.2	车库改造-拆除工程	
4	配套工程	
4.1	围栏及大门工程	
4.2	室外土方工程	
5	消毒池	
5.1	消毒池	
5.2	消毒池土方工程	
6	敞开式棚圈（一）	
6.1	敞开式棚圈（一）土方工程	
6.2	敞开式棚圈（一）建筑工程	
6.3	敞开式棚圈（一）围墙及栏杆	
7	敞开式棚圈（二）	
7.1	敞开式棚圈（二）土方工程	
7.2	敞开式棚圈（二）建筑工程	
7.3	敞开式棚圈（二）围墙及栏杆	
8	敞开式棚圈（三）	
8.1	敞开式棚圈（三）土方工程	
8.2	敞开式棚圈（三）建筑工程	
8.3	敞开式棚圈（三）围墙及栏杆	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 检验检疫室土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 机械场地平整 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	113.02			
2	010101001002	平整场地	1. 基底钎探 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	26.11			
3	010101002001	挖一般土方	1. 机械挖一、二类土 2. 挖土深度:1米以内 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	39.16			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:机械夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	19.8			
5	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土 运距1km 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	19.36			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 检验检疫室土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：检验检疫室土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验检疫室建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 小于等于10mm 级别: HPB300	t	0.171			
2	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 小于等于10mm 级别: HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.149			
3	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径: 小于等于10mm 级别: HPB300	t	0.015			
4	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 钢 直径: ≤10mm 级别 : HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.002			
5	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 钢 直径: ≤18mm 级别 : HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.786			
6	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.042			
7	010501002002	带形基础（毛石 混凝土）	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 毛石混凝土条形基础 4. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	13.05			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	1.26			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含泵送、振捣、 养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规	m3	6.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验检疫室建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范及图纸要求施工					
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.13			
11	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	0.22			
		分部小计						
		砌体工程						
12	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370mm 混水墙面 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	46.94			
13	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 240mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	11.35			
		分部小计						
		金属结构工程						
14	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C200*70*20*3.0 2. 构件类型:檩条 3. 檩条制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.832			
15	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢管 2. 构件类型:钢支撑、钢	t	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验检疫室建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拉条等 3. 制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
16	011405001001	金属面油漆	1. 环氧铁红底漆2遍 2. 环氧云铁中间漆1遍 2. 聚氨酯漆2遍 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	31.01			
17	011405001002	除锈	喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2	t	0.912			
18	011407005002	金属构件刷防火涂料-檩条	耐火极限1h，涂层厚度5.5mm	t	0.832			
19	011407005003	金属构件刷防火涂料-支撑、系杆	耐火极限1h，涂层厚度5.5mm	t	0.08			
		分部小计						
		门窗工程						
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:塑钢窗 平开 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	16.2			
21	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	樘	1			
22	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2700 2. 门框、扇材质:断桥铝合金-70系列组合门窗 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	8.1			
23	010802001002	金属（塑钢）门	1. 断桥铝合金玻璃门斗 2. 专业厂家二次设计安装 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	43			
24	010809004001	石材窗台板	1. 参考图集12J7-1-82-2 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	2.7			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验检疫室建筑工程
 标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
 施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
 造部分）
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：复合彩钢屋面板（0.6厚彩钢板+100厚岩棉板+0.4厚彩钢板） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	116.04			
		分部小计						
		室内装修工程						
26	011102003001	块料楼地面	1. 参考图集12J1-32-201地 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	96.39			
27	011406003001	满刮腻子	1. 参考图集12J1-79-内墙5-A 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	190.7			
28	011302001001	吊顶天棚	1. 参考图集12J1-94-棚2 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	82.25			
29	011105003001	块料踢脚线	1. 参考图集12J1-61-踢3-A 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	6.31			
		分部小计						
		室外工程						
30	010507001001	散水	1. 参考图集12J9-1-95-3 2. 下设300厚中粗砂 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	40.4			
31	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 参考图集12J1-117-外墙6-A 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	155.98			
32	010507004001	台阶	1. 参考图集12J9-1-102-5 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	3			
		分部小计						
		措施项目						
33	011701001001	综合脚手架		m2	113.02			
34	011702025001	其他现浇构件	窗台压顶	m2	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 检验检疫室建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：检验检疫室建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：检验检疫室建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：检验检疫室建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：检验检疫室建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验检疫室强电工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:800*800*200 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	台	1			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称: T8 三标准直管荧光灯 2. 规格、型号: 220V 2*36W (TLD30W/840) 3. 安装方式: 吊链安装距地3.0米 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	10			
3	030404035001	插座	1. 名称: 单相二、三孔插座 2. 规格: 安全型 250V-10A 3. 安装方式: 墙壁暗装, 距地0.3M 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	个	10			
4	030411006001	接线盒	1. 名称: 灯具及插座接线盒 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	个	20			
5	030404034001	照明开关	1. 名称: 带指示灯双联大跷板开关 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 墙壁暗装, 距地1.5M 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	个	3			
6	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	个	3			
7	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC40 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	8.95			
8	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC25 3. 敷设方式: 砖、混凝土	m	35.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验检疫室强电工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			结构暗配 4.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
9	030411001003	配管	1.名称: 配管 2.规格: PVC20 3.敷设方式: 砖、混凝土结构暗配 4.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	54.8			
10	030408001001	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: YJV22-5*16 3.材质: 铜芯 4.敷设方式、部位: 管内敷设 5.电压等级(kV): 0.6/1.0kV 6.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	10.55			
11	030408006001	电力电缆头	1.名称: 1kv干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号、规格: 16mm ² 3.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	个	2			
12	030411004001	配线	1.名称: 电气配线 2.规格、型号: BV-2.5mm ² 3.材质: 铜芯 4.铺设方式: 管内穿线 5.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	557.1			
13	030411004002	配线	1.名称: 电气配线 2.规格、型号: BV-4.0mm ² 3.材质: 铜芯 4.铺设方式: 管内穿线 5.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	366.3			
14	030414002001	送配电装置系统	1.名称: 1KV以下送配电装置调试 2.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	系统	1			
		分部小计						
		弱电部分						
15	03041100500	电话及网络配线	1.名称: TP电话及网络配	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验检疫室强电工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		箱	线箱 2. 规格、型号：350*240*160 3. 安装方式：墙上明装 底距地0.5米 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工					
16	030502012001	信息插座	1. 名称：信息插座（计算机出口+电话出口） 2. 安装方式：墙壁暗装、距地0.3m 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	7			
17	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	7			
18	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC50 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	8			
19	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PVC25 3. 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	35.4			
20	030502007001	光缆	1. 名称：光缆 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	8.59			
21	030411004003	配线	1. 名称：RVB-2*0.5 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	42.64			
22	030502005001	超五类线	1. 名称：超五类线 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	42.64			
		分部小计						
		防雷接地部分						
23	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	48.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验检疫室强电工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范及图纸要求施工					
24	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：MEB总等电位联结端子箱 2. 规格：400*400*160 3. 安装方式：墙壁明装下皮距地0.3米 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	台	1			
25	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：测试装置箱 2. 安装方式：底边距一层地0.5米 明装 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	台	4			
26	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线敷设（利用建筑物主筋引下） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	16.8			
27	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网安装 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	55.4			
28	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PVC32 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	5.3			
29	030411004004	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：BV-25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 铺设方式：管内穿线 5. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	8.99			
		分部小计						
		措施项目						
30	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：检验检疫室强电工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 检验检疫室强电工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 检验检疫室电地热采暖工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 检验检疫室电地热采暖工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 检验检疫室电地热采暖工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛棚土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：牛棚土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛棚建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 小于等于10mm 级别: HPB300	t	0.35			
2	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 小于等于10mm 级别: HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.855			
3	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径: 小于等于10mm 级别: HPB300	t	0.386			
4	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 钢 直径: ≤10mm 级别 : HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.043			
5	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 钢 直径: ≤18mm 级别 : HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	2.487			
6	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.266			
7	010501002002	带形基础（毛石 混凝土）	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 毛石混凝土条形基础 4. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	36.83			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	5.83			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含泵送、振捣、 养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规	m3	18.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛棚建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范及图纸要求施工					
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	2.26			
11	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.09			
12	010501003001	独立基础（栏杆立柱）	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	2.02			
		分部小计						
		砌体工程						
13	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240mm 混水墙面 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	106.8			
		分部小计						
		金属结构工程						
14	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:轻钢屋架 方管B70*4;方管B50*2;方管B40*2 2. 单榀质量:0.5t内 3. 轻钢屋架制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	1.93			
15	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:方钢管80*60*3.0 2. 构件类型:檩条 3. 檩条制作、安装	t	3.929			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛棚建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
16	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管 2. 构件类型:钢支撑、钢拉条等 3. 制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	3.436			
17	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:钢护栏 方钢管立柱120*3; 横栏50*2.75钢管 2. 构件类型: 钢护栏等 3. 制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	1.896			
18	011405001003	金属面油漆	1. 红丹防锈漆1遍 2. 调和漆2遍 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	254.48			
19	011405001002	除锈	喷砂除锈, 除锈等级不低于Sa2	t	11.191			
		分部小计						
		门窗工程						
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:塑钢窗 平开 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	63.72			
21	010803001002	金属卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸:3000*3000 2. 门材质:钢板卷帘门 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	27			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
22	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:复合彩钢屋面板（0.5厚彩钢板+100厚岩棉板+0.4厚彩钢板） 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	506.55			
23	010901003001	阳光板屋面	1. 夹芯板屋面聚氨酯采光板（双层）	m2	64.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛棚建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 参考图集01J925-1-64 3. 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
24	030703014001	无动力风帽	1. 名称: Φ300通风孔加设风帽 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	个	13			
		分部小计						
		室内装修工程						
25	011201001002	墙面一般抹灰	1. 参考图集12J1-77-内墙1 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	560.03			
		分部小计						
		室外工程						
26	010507001001	散水	1. 参考图集12J1-160-散2 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	106.96			
27	010507001002	坡道	1. 参考图集12J9-1-97-3 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	15.75			
28	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 参考图集12J1-117-外墙6-A 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	168.6			
		分部小计						
		措施项目						
29	011701001001	综合脚手架		m2	500			
30	011702025001	其他现浇构件	窗台压顶	m2	9.12			
31	011702001002	基础	条基模板	m2	36.83			
32	011702003001	构造柱		m2	104.14			
33	011702008001	圈梁		m2	91.64			
34	011702009001	过梁		m2	48.3			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛棚建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛棚建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：牛棚建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：牛棚建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库改造-新建工程
 标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:保温防盗门 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	4.2			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 参考图集12J1-117-外6-A 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	186.24			
3	011102003001	块料楼地面	1. 参考图集12J1-117-外6-A 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	17.67			
4	011302001001	吊顶天棚	1. 参考图集12J1-94-棚2 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	17.67			
5	010507001001	散水	1. 参考图集12J9-1-95-3 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	1.28			
6	010507004001	台阶	1. 参考图集12J1-154-台1 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	3.84			
7	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖堵门洞 2. 墙体类型:外墙 厚度:370mm 双面混水	m3	1.92			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙20mm厚抹灰 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆	m2	5.19			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 车库改造-新建工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车库改造-新建工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 车库改造-新建工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车库改造-拆除工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:侧面加门拆除墙体 2. 砌体材质:370厚普通砖 3. 拆除砌体的截面尺寸:1000*2100 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	0.78			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:拆除金属卷帘门 2. 门窗洞口尺寸:2700*2700 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	7.29			
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除坡道 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:1800*2700 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	6.14			
4	010103002001	余方弃置	1. 小四轮运工程垃圾 人装自卸 1km以内 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	2.43			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 车库改造-拆除工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏及大门工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		栅栏围墙						
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂 浆M7.5 4. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	77.7			
2	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含泵送、振捣、 养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	14.92			
3	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	124.44			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件带肋钢筋 直径: ≤1 8mm 级别: HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.921			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 直径: ≤10mm 级别 : HBP300 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.705			
6	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆:花样甲方自 定 高1.56米 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m	253			
		分部小计						
		绿网围墙						
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	16.2			
8	011702001001	基础	1. 基础模板	m2	129.6			
9	050307006002	铁艺栏杆	1. 绿网围墙:花样甲方自 定 高1.56米 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m	317			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏及大门工程
 标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
 建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢管围墙						
10	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:钢护栏 方钢管立柱120*3; 横栏50*2.75钢管 2. 构件类型: 钢护栏等 3. 制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	3.554			
11	011405001001	金属面油漆	1. 刷灰色调和漆两遍	m2	106.32			
12	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	6.14			
13	011702001002	基础	1. 基础模板	m2	61.44			
		分部小计						
		铁艺大门						
14	01B003	铁艺大门	1. 铁艺大门（带造型）制作、安装 2. 尺寸:6000*2900 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	17.4			
		分部小计						
		栅栏门						
15	01B004	栅栏门	1. 栅栏门制作、安装 2. 尺寸: 1550*6000	樘	1			
		分部小计						
		绿网大门						
16	01B005	绿网大门	1. 栅栏门制作、安装 2. 尺寸: 1550*6000	樘	1			
		分部小计						
		栏杆大门						
17	01B006	栏杆大门	1. 栏杆大门制作、安装 2. 尺寸: 1500*6000	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏及大门工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 围栏及大门工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 围栏及大门工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：围栏及大门工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铁艺围栏土方						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:机械挖沟槽 一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	129.5			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	51.8			
3	010103002002	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土 运距1km 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	77.7			
		分部小计						
		绿网围栏土方						
4	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:机械挖沟槽 一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	31.75			
5	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	15.55			
6	010103002003	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土 运距1km 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	16.2			
		分部小计						
		钢管围栏土方						
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:机械挖沟槽 一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	13.82			
8	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	7.68			
9	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土 运距1km 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	6.14			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒池

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒池

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：消毒池

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消毒池土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设和采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒池土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：消毒池土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 敞开式棚圈(一)土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 机械场地平整 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	300			
2	010101001002	平整场地	1. 基底钎探 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	51.11			
3	010101002001	挖一般土方	1. 机械挖一、二类土 2. 挖土深度:1米 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	75.05			
4	010101002002	挖一般土方	1. 机械挖一、二类土 2. 围墙土方 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.3			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:机械夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	50.02			
6	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土 运距1km 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	25.03			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 敞开式棚圈 (一) 土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：敞开式棚圈（一）土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（一）建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 小于等于10mm 级别: HPB300	t	0.117			
2	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 小于等于10mm 级别: HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.199			
3	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径: 小于等于10mm 级别: HPB300	t	0.172			
4	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 钢 直径: ≤18mm 级别 : HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	1.143			
5	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.364			
6	010501002002	带形基础（毛石 混凝土）	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 毛石混凝土条形基础 4. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	12.37			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	1.54			
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	4.62			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（一）建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	6.47			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.53			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	0.22			
13	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	0.09			
14	010501003001	独立基础（栏杆立柱）	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.15			
		分部小计						
		砌体工程						
15	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度:240mm 清水墙面 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	45.06			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（一）建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
16	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:轻钢屋架 方管B70*4;方管B50*2;方管B40*2 2. 单榀质量:0.5t内 3. 轻钢屋架制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	1.207			
17	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管D146*4.5 Q345B 2. 单根柱质量:3t内 3. 钢柱制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.414			
18	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:方钢管80*60*3.0 2. 构件类型:檩条 3. 檩条制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	2.254			
19	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管 2. 构件类型:钢支撑、钢拉条等 3. 制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	2.763			
20	011405001003	金属面油漆	1. 红丹防锈漆1遍 2. 调和漆2遍 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	132.76			
21	011405001002	除锈	喷砂除锈, 除锈等级不低于Sa2	t	6.638			
		分部小计						
		门窗工程						
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:塑钢窗 平开 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	4.32			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
23	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.5厚压型板	m2	293.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（一）建筑工程
 标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
24	010901003001	阳光板屋面	1. 夹芯板屋面聚氨酯采光板（双层） 2. 参考图集01J925-1-64 3. 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	41.58			
		分部小计						
		室内装修工程						
		室外工程						
25	010507001001	散水	1. 参考图集12J9-1-95-3 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	42.59			
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 9mm厚1: 3水泥砂浆 2. 6mm厚1: 2. 5水泥砂浆找平 3. 刷黄色外墙涂料2遍 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	193.98			
		分部小计						
		措施项目						
27	011701001001	综合脚手架		m2	300			
28	011702001002	基础	条基模板	m2	12.37			
29	011702001003	基础	独基模板	m2	14.87			
30	011702001004	基础	垫层模板	m2	3.84			
31	011702002001	矩形柱		m2	8.4			
32	011702006001	矩形梁		m2	15.79			
33	011702003001	构造柱		m2	19.13			
34	011702008001	圈梁		m2	35.86			
35	011702025001	其他现浇构件	窗台压顶	m2	0.72			
36	011702009001	过梁		m2	2.7			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（一）建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 敞开式棚圈 (一) 建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 敞开式棚圈 (一) 建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：敞开式棚圈（一）建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（一）围墙及栏杆

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		栏杆						
1	010501003001	独立基础（栏杆立柱）	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.15			
2	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:钢护栏 方钢管立柱120*3；横栏50*2.75钢管 2. 构件类型：钢护栏等 3. 制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.734			
3	011405001001	金属面油漆	1. 红丹防锈漆1遍 2. 调和漆2遍 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	14.68			
4	011405001002	除锈	喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2	t	0.734			
5	03B003	栏杆门	1. 栏杆门	樘	1			
		分部小计						
		围墙						
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2			
7	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚砂夹石	m3	3.42			
8	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:围墙 厚度:240 mm 双面清水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	11.52			
9	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝材料种类:1:3水泥砂浆	m2	96			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（一）围墙及栏杆

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 敞开式棚圈 (一) 围墙及栏杆

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：敞开式棚圈（一）围墙及栏杆

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（二）土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设和采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 敞开式棚圈 (二) 土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 敞开式棚圈 (二) 土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（二）建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 小于等于10mm 级别: HPB300	t	0.117			
2	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 小于等于10mm 级别: HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.199			
3	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径: 小于等于10mm 级别: HPB300	t	0.172			
4	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 钢 直径: ≤18mm 级别 : HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	1.143			
5	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.364			
6	010501002002	带形基础（毛石 混凝土）	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 毛石混凝土条形基础 4. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	12.37			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	1.54			
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	4.62			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（二）建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	6.47			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.53			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	0.22			
13	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	0.09			
14	010501003001	独立基础（栏杆立柱）	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.15			
		分部小计						
		砌体工程						
15	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度:240mm 清水墙面 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	45.06			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（二）建筑工程
 标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
16	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:轻钢屋架 方管B70*4;方管B50*2;方管B40*2 2. 单榀质量:0.5t内 3. 轻钢屋架制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	1.207			
17	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管D146*4.5 Q345B 2. 单根柱质量:3t内 3. 钢柱制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.414			
18	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:方钢管80*60*3.0 2. 构件类型:檩条 3. 檩条制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	2.254			
19	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管 2. 构件类型:钢支撑、钢拉条等 3. 制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	2.763			
20	011405001003	金属面油漆	1. 红丹防锈漆1遍 2. 调和漆2遍 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	132.76			
21	011405001002	除锈	喷砂除锈,除锈等级不低于Sa2	t	6.638			
		分部小计						
		门窗工程						
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:塑钢窗 平开 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	4.32			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
23	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.5厚压型板	m2	293.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（二）建筑工程
 标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
24	010901003001	阳光板屋面	1. 夹芯板屋面聚氨酯采光板（双层） 2. 参考图集01J925-1-64 3. 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	41.58			
		分部小计						
		室内装修工程						
		室外工程						
25	010507001001	散水	1. 参考图集12J9-1-95-3 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	42.59			
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 9mm厚1: 3水泥砂浆 2. 6mm厚1: 2.5水泥砂浆找平 3. 刷黄色外墙涂料2遍 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	193.98			
		分部小计						
		措施项目						
27	011701001001	综合脚手架		m2	300			
28	011702001002	基础	条基模板	m2	12.37			
29	011702001003	基础	独基模板	m2	14.87			
30	011702001004	基础	垫层模板	m2	3.84			
31	011702002001	矩形柱		m2	8.4			
32	011702006001	矩形梁		m2	15.79			
33	011702003001	构造柱		m2	19.13			
34	011702008001	圈梁		m2	35.86			
35	011702025001	其他现浇构件	窗台压顶	m2	0.72			
36	011702009001	过梁		m2	2.7			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 敞开式棚圈 (二) 建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 敞开式棚圈 (二) 建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 敞开式棚圈 (二) 建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（二）围墙及栏杆

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		栏杆						
1	010501003001	独立基础（栏杆 立柱）	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	1.15			
2	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:钢护 栏 方钢管立柱120*3；横 栏50*2.75钢管 2. 构件类型：钢护栏等 3. 制作、安装 4. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.734			
3	011405001001	金属面油漆	1. 红丹防锈漆1遍 2. 调和漆2遍 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m2	14.68			
4	011405001002	除锈	喷砂除锈，除锈等级不低 于Sa2	t	0.734			
5	03B003	栏杆门	1. 栏杆门	樘	1			
		分部小计						
		围墙						
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等 级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂 浆M7.5	m3	2			
7	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度:200mm厚砂夹石	m3	3.42			
8	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:多孔砖 2. 墙体类型:围墙 厚度: 240 mm 双面清水 3. 砂浆强度等级、配合比 :水泥砂浆M7.5	m3	11.52			
9	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝材料种类:1:3水泥 砂浆	m2	96			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 敞开式棚圈 (二) 围墙及栏杆

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：敞开式棚圈（二）围墙及栏杆

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 敞开式棚圈(三)土方工程

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称: 敞开式棚圈 (三) 土方工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（三）建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 小于等于10mm 级别: HPB300	t	0.117			
2	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 小于等于10mm 级别: HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.199			
3	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径: 小于等于10mm 级别: HPB300	t	0.172			
4	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 钢 直径: ≤18mm 级别 : HRB400 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	1.143			
5	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装 2. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	t	0.364			
6	010501002002	带形基础（毛石 混凝土）	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 毛石混凝土条形基础 4. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	12.37			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	1.54			
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	m3	4.62			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇商品 混凝土（含运输、泵送、 振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（三）建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改
造部分）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	6.47			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.53			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	0.22			
13	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	0.09			
14	010501003001	独立基础（栏杆立柱）	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.15			
		分部小计						
		砌体工程						
15	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度:240mm 清水墙面 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	45.06			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（三）建筑工程
 标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设和采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
16	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:轻钢屋架 方管B70*4;方管B50*2;方管B40*2 2. 单榀质量:0.5t内 3. 轻钢屋架制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	1.207			
17	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管D146*4.5 Q345B 2. 单根柱质量:3t内 3. 钢柱制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.414			
18	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:方钢管80*60*3.0 2. 构件类型:檩条 3. 檩条制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	2.254			
19	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管 2. 构件类型:钢支撑、钢拉条等 3. 制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	2.763			
20	011405001003	金属面油漆	1. 红丹防锈漆1遍 2. 调和漆2遍 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	132.76			
21	011405001002	除锈	喷砂除锈,除锈等级不低于Sa2	t	6.638			
		分部小计						
		门窗工程						
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:塑钢窗 平开 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	4.32			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
23	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.5厚压型板	m2	293.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（三）建筑工程
 标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
 建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
24	010901003001	阳光板屋面	1. 夹芯板屋面聚氨酯采光板（双层） 2. 参考图集01J925-1-64 3. 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	41.58			
		分部小计						
		室内装修工程						
		室外工程						
25	010507001001	散水	1. 参考图集12J9-1-95-3 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	42.59			
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 9mm厚1: 3水泥砂浆 2. 6mm厚1: 2. 5水泥砂浆找平 3. 刷黄色外墙涂料2遍 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	193.98			
		分部小计						
		措施项目						
27	011701001001	综合脚手架		m2	300			
28	011702001002	基础	条基模板	m2	12.37			
29	011702001003	基础	独基模板	m2	14.87			
30	011702001004	基础	垫层模板	m2	3.84			
31	011702002001	矩形柱		m2	8.4			
32	011702006001	矩形梁		m2	15.79			
33	011702003001	构造柱		m2	19.13			
34	011702008001	圈梁		m2	35.86			
35	011702025001	其他现浇构件	窗台压顶	m2	0.72			
36	011702009001	过梁		m2	2.7			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（三）建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 敞开式棚圈 (三) 建筑工程

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（三）围墙及栏杆

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施
建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		栏杆						
1	010501003001	独立基础（栏杆立柱）	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土（含运输、泵送、振捣、养护等一切工序） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.15			
2	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:钢护栏 方钢管立柱120*3；横栏50*2.75钢管 2. 构件类型：钢护栏等 3. 制作、安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.734			
3	011405001001	金属面油漆	1. 红丹防锈漆1遍 2. 调和漆2遍 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	14.68			
4	011405001002	除锈	喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2	t	0.734			
5	03B003	栏杆门	1. 栏杆门	樘	1			
		分部小计						
		围墙						
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2			
7	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚砂夹石	m3	3.42			
8	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:围墙 厚度:240 mm 双面清水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	11.52			
9	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝材料种类:1:3水泥砂浆	m2	96			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式棚圈（三）围墙及栏杆 标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购 第 1 页 共 1 页
 优质蒙古牛项目（土建改造部分）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 敞开式棚圈 (三) 围墙及栏杆

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购
优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：敞开式棚圈（三）围墙及栏杆

标段：苏尼特左旗蒙古牛保种场基础设施建设及采购优质蒙古牛项目（土建改造部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					