

苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特
双峰驼)产业园建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

工程名称：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

二、编制范围

苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目中全部工作内容。

三、编制依据

- (一)、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；
- (二)、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；
- (三)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- (四)、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建标 函[2019]113 号）；
- (五)、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函[2019]468 号）；
- (六)、《关于印发<2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导>的通知》（内建工〔2018〕174 号）；
- (七)、《关于发布<内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）>的通知》（内 建工〔2017〕558 号）；
- (八)、《2017 内 蒙 古 自 治 区 建 设 工 程 计 价 依 据 宣 贯 辅 导 》（ISBN 978-7-5160-2256-6）；
- (九)、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）；
- (十)、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（DNM3-101-2017）；
- (十一)、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（DNM3-10201~10212-2017）；
- (十二)、《内蒙古市政工程预算定额》（DNM3-10301-2017）；

(十三)、苏尼特右旗**现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园**建设项目资料（图纸）；

(十四)、材料价格执行《苏尼特右旗 2023 年第四季度建设工程材料信息价》及市场即时咨询价格；

(十五)、其他相关资料。

四、其他说明

材料暂估单价详见：“材料（工程设备）暂估单价及调整表”，结算时据实结算。

工程项目综合汇总表

工程名称：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

序号	单位工程名称	合计
1	驼舍	
1.1	驼舍--土石方工程	
1.2	驼舍--建筑与装饰工程	
1.3	驼舍--电气工程	
1.4	驼舍--给排水工程	
2	服务用房	
2.1	服务用房--土石方工程	
2.2	服务用房--建筑与装饰工程	
2.3	服务用房--电气工程	
2.4	服务用房--给排水工程	
2.5	服务用房--暖通工程	
2.6	服务用房--消防工程	
3	机械库	
3.1	机械库--土石方工程	
3.2	机械库--建筑与装饰工程	
3.3	机械库--电气工程	
3.4	机械库--消防工程	
4	井房	
4.1	井房--土石方工程	
4.2	井房--建筑与装饰工程	
4.3	井房--电气工程	
5	驼舍室外栅栏	
5.1	驼舍室外栅栏--土石方工程	
5.2	驼舍室外栅栏--建筑与装饰工程	
6	取水井工程	
6.1	取水井工程	
7	外网工程	
7.1	室外电气工程	
7.2	室外管网工程	
7.3	室外管网土方工程	
	合计	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍--土石方工程 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驼舍—土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 驼舍—土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 驼舍--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：驼舍—土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍—建筑与装饰工程
 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形	m3	11.49			
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370mm 双面混水	m3	50.58			
3	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 240mm 双面混水	m3	2.89			
4	010401004003	多孔砖墙—饲喂槽	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 120mm 双面混水	m3	13.47			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11.35			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	53.71			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.96			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.22			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.67			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.04			
11	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.38			
12	010507001001	散水	散水做法:12J9-1-95-2, 加设粗砂300mm厚防冻层	m2	86			
13	010507001002	坡道	水泥砂浆面层坡道做法详见: 12J12-25-6, 加设粗砂300mm厚防冻层	m2	58.72			
14	010507007001	其他构件-包柱脚	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48			
15	010507007002	其他构件-二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:细石砼C20	m3	1.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.029			
17	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.579			
18	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	2.136			
19	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	1.238			
20	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径20mm	t	2.627			
21	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.05			
22	010515001007	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	0.108			
23	010515001008	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	1.118			
24	010515001009	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	1.637			
25	010516003001	机械连接	电渣压力焊接 ≤φ18	个	368			
26	010516003002	机械连接	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	66			
		分部小计						
		金属结构工程						
		屋面支撑						
27	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: φ25 钢筋+无缝焊管 φ121X4.0 Q235B 2. 构件类型:钢支撑	t	2.228			
28	031201001001	除锈	抛丸除锈	t	2.228			
29	011405001001	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	55.92			
30	011405001002	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	m2	55.92			
		分部小计						
		檩条						
31	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C180*70*20*2.5 Q235B 2. 构件类型:钢檩条	t	5.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍—建筑与装饰工程
 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031201001002	除锈	抛丸除锈	t	4.935			
33	011405001003	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	495.11			
34	011405001004	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	495.11			
		分部小计						
		墙面钢结构						
35	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C180*70*20*2.5 Q235B 2. 构件类型:墙面钢檩条	t	3.572			
36	031201001003	除锈	抛丸除锈	t	3.572			
37	011405001005	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	365.38			
38	011405001006	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	365.38			
39	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:φ12 钢筋+φD32*2.5钢管 Q235B 2. 构件类型:墙面拉条、支撑	t	0.817			
40	031201001004	除锈	抛丸除锈	t	0.817			
41	011405001007	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	33.83			
42	011405001008	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	33.83			
43	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:详见图纸 2. 构件类型:门梁、窗梁	t	0.255			
44	031201001005	除锈	抛丸除锈	t	0.255			
45	011405001009	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	26.15			
46	011405001010	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	26.15			
47	010603002002	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:详见图纸 2. 构件类型:门柱、窗柱	t	0.956			
48	031201001006	除锈	抛丸除锈	t	0.956			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍--建筑与装饰工程
 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011405001011	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	97.91			
50	011405001012	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	97.91			
		分部小计						
		钢梁						
51	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:详见图纸 2. 构件类型:钢梁	t	7.72			
52	031201001007	除锈	抛丸除锈	t	7.72			
53	011405001013	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	372.1			
54	011405001014	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	372.1			
		分部小计						
		钢柱						
55	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:详见图纸 2. 构件类型:钢柱	t	8.068			
56	031201001008	除锈	抛丸除锈	t	7.72			
57	011405001015	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	193.32			
58	011405001016	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	m2	193.32			
		分部小计						
		室内栏杆						
59	010606009001	钢护栏	Φ 40镀锌钢管	t	0.121			
60	010603003001	钢管柱	Φ 110镀锌钢管间距2000mm，高1200mm	t	0.21			
		分部小计						
		其他钢结构						
61	010516001001	螺栓	螺栓-M20	套	416			
62	010516001002	螺栓	螺栓-M24	套	192			
63	010516002001	预埋铁件	铁件制作、安装	t	0.118			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
64	010802004001	铁皮平开门	1. 门代号及洞口尺寸:M3030、3*3 2. 门框、扇材质:铁皮平开门	m2	9			
65	010802004002	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:M3636、3.6*3.6 2. 门框、扇材质:铁皮推拉门	m2	90.72			
66	010808004001	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:C0810、C1012、0.8*1、1*1.2 2. 框、扇材质:窗上不必装玻璃,内外侧安装防护装置(护栏)	m2	27.2			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
67	010901002001	型材屋面	1. 0.6mm厚金属面板 2. 1.5mm自粘聚合物沥青防水层 3. 180mm厚岩棉夹芯板(干密度140kg/m³) 4. 0.6mm厚金属面板	m2	675.25			
68	010901003001	阳光板屋面	阳光板	m2	143.58			
69	030703013001	风帽	详见图纸	个	16			
70	010902004001	屋面排水管	Φ100UPVC排水管	m	57.6			
71	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:彩钢包件	m2	100			
72	010606011001	钢板天沟	3mm厚钢板,内外刷防腐涂料	t	1.17			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
73	010401013001	120厚立砖地面-小驼舍、驼位	1、120厚立砖满铺 2、200厚细沙 3、素土夯实	m2	467.93			
74	011101001001	水泥砂浆地面-用于饲喂槽	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道 3、素土夯实	m2	37.04			
75	011101001002	水泥砂浆楼地面-用于饲喂通道	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道	m2	187.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚碎石灌M5水泥砂浆 5、素土夯实					
76	011101001003	水泥砂浆楼地面—饮水槽周围地面	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚碎石灌M5水泥砂浆 5、素土夯实	m2	61.92			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
77	010605002001	钢板墙板	150厚岩棉双层压型金属板复合保温外墙做法参见17J925-1-3-11-外墙8	m2	508.3			
78	011201001001	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	306.98			
79	011407001001	墙面喷刷涂料	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、喷或滚刷底涂料一遍 5、喷或滚刷面层涂料二遍	m2	155.7			
80	011407001002	墙体防潮	12J1-21-潮2	m2	50.97			
		分部小计						
		措施项目						
81	011701001001	综合脚手架	单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m2以内 檐高6m以内	m2	750			
82	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	20.92			
83	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	126.4			
84	011702002001	矩形柱	矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	98.14			
85	011702003001	构造柱	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	0.02			
86	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:矩形	m2	127.33			
87	011702008001	圈梁	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	7.19			
88	011702029001	散水	散水模板	m2	10.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驼舍--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 驼舍--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 驼舍—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	铁皮推拉门	m2	85.78 4832		133.1 085	11418 .69					
2	彩钢夹芯板 δ180	m2	709.0 125		70.79 65	50195 .6					
3	彩钢夹芯板 δ75	m2	538.7 98		39.82 3	21456 .55					
4	铁皮平开门	m2	8.510 4		133.1 085	1132. 81					
5	阳光板	m2	153.6 306		48.67 26	7477. 6					
合计						91681 .25					
总合计						91681 .25					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 驼舍--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：驼舍—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍—电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:工厂灯(LED光源) 2. 规格: 36W Ra>80 3. 安装方式:管吊安装距顶 0.8m	套	18			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:壁灯	套	3			
3	040801029002	照明开关	1. 名称:带指示灯单联大跷板开关 2. 规格:250V-10A 3. 安装方式:暗装,底距地 1.3m	个	3			
4	040801029006	照明开关	1. 名称:带指示灯三联大跷板开关 2. 规格:250V-10A 3. 安装方式:暗装,底距地 1.3m	个	1			
5	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 规格:安全、防护等级选IP54型250V-16A 3. 安装方式:墙壁暗装距地1.8m	个	4			
6	030404035002	插座	1. 名称:单相带开关三孔插座(预留电动门电源) 2. 规格:安全、防护等级选IPX5型250V-20A 3. 安装方式:墙壁暗装距地4.5m	个	2			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	31			
8	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL3 2. 规格:800*600*180 3. 安装方式:墙面暗装 下皮距离地面 1.4米	台	1			
9	030404017002	配电箱	1. 名称:电伴热电源箱 2. 规格:500*600*160	台	3			
10	030411003002	桥架	1. 名称:强电金属线槽 2. 规格:200*100	m	52			
11	040503003001	金属支架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架制作安装 2. 支架材质:型钢	t	0.055			
12	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG	m	77.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配					
13	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	172.75			
14	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZRB-BV6 3. 配线部位:暗敷	m	367.51			
15	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZRB-BV4 3. 配线部位:暗敷	m	576.88			
16	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZRB-BV2.5 3. 配线部位:暗敷	m	881			
17	030411004004	电伴热	1. 名称:变功率电伴热带(自限热防爆型) 2. 规格型号: DBR25-220-P-R 3. 设备参数: 标称功率25W/m U=220V最高维持温度65%DC 最高承受温度90%DC 4. 伴热带长:按4倍管道长估算	m	271.58			
18	030503006001	传感器	1. 名称:温度传感器	支	5			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
20	030409002001	接地母线	1. 名称:室外接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:室外地面以下0.8M处引出散水	m	15.28			
21	030409002002	接地母线	1. 名称:室内接地母线 2. 材质:利用圈梁内两根主筋焊接成闭合环路作为环形接地线利用独立基础作接地体	m	125.64			
22	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:钢管	根	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 驼舍--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 驼舍--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驼舍--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 驼舍--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍一给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R给水管De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	35.18			
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R给水管De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	24.05			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R给水管De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	8.66			
4	031002001002	成品管卡	1. 材质:塑料 2. 规格:DN32以内	套	30			
5	031002001003	成品管卡	1. 材质:塑料 2. 规格:DN20以内	套	4			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质、规格:铜制DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质、规格:铜制DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质、规格:铜制DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质、规格:铜制DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
10	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:A级阻燃橡塑 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:Φ57以下	m3	0.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍--给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔 2. 层数:1层	m2	21.68			
		分部小计						
		排水						
12	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料排水 管PE250 4. 连接形式:热熔连接	m	21.37			
13	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁 波纹管-De250 4. 连接形式:胶圈连接	m	15.92			
14	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号:自带过滤器 3. 规格:DN250 4. 材质:不锈钢	个	2			
15	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:沥青漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m2	36.8			
16	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:聚氨酯 泡沫 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:Φ 250以下	m3	1.83			
17	010507006001	检查井	1. 名称:塑料污水检查井	座	3			
18	010507006002	化粪池	1. 名称:6m3成品玻璃钢化 粪池	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍--给排水工程 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 驼舍--给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 驼舍--给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 驼舍--给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 驼舍--给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 驼舍--给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 服务用房--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 服务用房--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 服务用房--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：服务用房--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	67.95			
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	50.58			
3	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 240mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	16.35			
4	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 120mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	2.45			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.46			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.03			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	12.48			
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.08			
9	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.23			
10	010507001001	散水	现浇混凝土散水做法参见12J9-95-2 向外坡5%（下设中砂300mm厚防胀层）	m2	45.27			
11	010507001002	坡道	坡道做法参见12J9-1-97-3（下设中砂300mm厚防胀层）	m2	3.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m2	3.75			
13	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.074			
14	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	1.114			
15	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.282			
16	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.238			
17	010515001008	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.319			
18	010515001009	现浇构件钢筋	砌体加筋	t	0.072			
		分部小计						
		金属结构工程						
		钢屋架						
19	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:80*40*2镀锌方钢 2. 构件类型:钢屋架	t	0.48			
20	031201001001	除锈	抛丸除锈	t	0.48			
21	011405001001	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	32.08			
22	011405001002	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	32.08			
		分部小计						
		檩条						
23	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢40X60X2.0 2. 构件类型:钢檩条	t	0.596			
24	031201001002	除锈	抛丸除锈	t	0.596			
25	011405001003	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	39.6			
26	011405001004	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	39.6			
		分部小计						
		其他钢结构						
27	010516002001	预埋铁件	铁件制作、安装	t	0.025			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗工程						
28	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821、M1024、0.8*2.1、1*2.4 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门	樘	1			
29	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2025、2*2.5 2. 门框、扇材质:断桥铝合金框65系列（5+6A+4+9A+5）mm	m2	8.2			
30	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0924、0.9*2.4 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	2.16			
31	010804007001	专用冷库门	1. 门代号及洞口尺寸:M1225、1.2*2.5 2. 门框、扇材质:专用冷库门（内侧应设有应急内开门锁装置）	m2	3			
32	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1210、C2116、1.2*1、2.1*1.6 2. 框、扇材质:断桥铝合金框65系列（5+6A+4+9A+5）mm	m2	10.32			
33	010809004001	石材窗台板	花岗岩窗台板	m2	2.58			
34	010805005001	固定玻璃安装-阳光房	固定玻璃安装-阳光房	m2	44.52			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
35	010901002001	型材屋面	0.6mm厚金属面板 1. 5mm自粘聚合物沥青防水层 180mm厚岩棉夹芯板（干密度140kg/m³） 0.6mm厚金属面板	m2	167.16			
36	010901003001	阳光板屋面	阳光板	m2	20.96			
37	010902004001	屋面排水管	Φ 100UPVC排水管	m	16.5			
38	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:彩钢	m2	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			包件					
39	010606011001	钢板天沟	3mm厚钢板，内外刷防腐涂料	t	0.471			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
40	011001003001	保温隔热墙面	100厚挤塑聚苯板(B1级),配套胶粘剂粘贴,铺锚栓固定	m2	233.43			
41	011001005001	保温隔热楼地面	70厚挤塑聚苯板	m2	115.44			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
42	011101001001	水泥砂浆楼地面—冷藏室	1、20mm厚水泥砂浆地面 2、250厚C25豆石混凝土（上下配Φ8双向50钢丝网片） 3、素水泥浆一道 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚卵石灌M5水泥砂浆 6、素土夯实	m2	40.41			
43	011102003001	块料楼地面	1、铺8厚地砖楼面，稀水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3、素水泥浆一道 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚卵石灌M5水泥砂浆 6、素土夯实	m2	97.69			
44	011107001001	石材台阶面	台阶做法:12J9-1-103-3,台阶下加设粗砂300mm厚防冻层	m2	3.75			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	011201001001	满刮腻子墙面(用于管理室,休息室、防疫室)	1、满刮腻子两道 2、5厚1:2水泥砂浆 3、15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	248.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房—建筑与装饰工程
 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			) (混凝土空心砌块时做此道)					
46	011204003001	块料墙面(用于卫生间, 锅炉房)	1、4~5厚釉面砖(陶瓷锦砖), 白水泥擦缝或填缝剂填缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3、素水泥砂浆一道(专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4、9厚1:3水泥砂浆 5、刷专用界面剂一遍(混凝土空心砌块时做此道)	m2	42.5			
47	011407001001	墙面喷刷涂料	1、370厚烧结黏土砖 2、15厚1:3水泥砂浆找平 3、3~6厚抹面胶浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 4、刮柔性耐水腻子 5、喷或滚刷底涂 6、喷或滚刷底涂面层涂料	m2	164.61			
48	011407001002	墙体防潮	12J1-21-潮2	m2	21.36			
		分部小计						
		天棚工程						
49	011301001001	天棚	1、150厚聚氨酯喷涂	m2	44.09			
50	011302001001	吊顶天棚	1、配套金属龙骨 2、铝合金条形板	m2	79.13			
		分部小计						
		措施项目						
51	011701001001	综合脚手架	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	168.06			
52	011702003001	构造柱	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	5.23			
53	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:矩形	m2	34.03			
54	011702008001	圈梁	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	72.49			
55	011702009001	过梁	过梁 复合模板 钢支撑	m2	1.43			
56	011702029001	散水	散水模板	m2	11.44			
57	011702029004	坡道	坡道模板	m2	0.64			
58	011702029003	包住脚	包住脚模板	m2	6.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 服务用房--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 服务用房--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	花岗岩台阶	m2	5.883		133.11	783.09					
2	钢化玻璃 δ 12	m2	55.16028		57.5221	3172.94					
3	阳光板	m2	22.4272		48.6726	1091.59					
4	乙级钢质防火门	m2	2.1222		328.33	696.78					
5	石材成品窗台板	m2	2.709		119.8	324.54					
6	面砖400×500	m2	44.2		44.37	1961.15					
7	彩钢夹芯板 δ 180	m2	175.518		70.7965	12426.06					
8	地砖 800×800	m2	101.5976		62.12	6311.24					
9	冷藏库门	m2	3		572.21	1716.63					
10	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	m2	9.761688		399.3256	3898.09					
11	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)-门联窗	m2	7.87528		567.93	4472.61					
12	单扇套装平开实木门	樘	1		893.62	893.62					
合计						37748.34					
总合计						37748.34					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 服务用房--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 服务用房--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 规格:420*500*200 3. 安装方式:墙面暗装, 下皮距离地面1.4米	台	1			
2	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	220.17			
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 配线部位:暗敷	m	682.65			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:双管节能日光灯 (T8) 2. 规格: 2*30W 3. 安装方式:吸顶安装	套	6			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 规格: 20W 3. 安装方式:吸顶安装	套	3			
6	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 规格: 36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	3			
7	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED吸顶花灯 2. 规格: 36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	1			
8	040801029002	照明开关	1. 名称:带指示灯单联大跷板开关 2. 规格:250V-10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1.3m	个	1			
9	040801029006	照明开关	1. 名称:带指示灯双联大跷板开关 2. 规格:250V-10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1.3m	个	3			
10	040801029007	照明开关	1. 名称:带指示灯三联大跷板开关 2. 规格:250V-10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1.3m	个	1			
11	040801029008	照明开关	1. 名称:带指示灯单联双控大跷板开关 2. 规格:250V-10A 3. 安装方式:暗装, 底距地	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房—电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 3m					
12	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 规格:安全型250V-10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.5m	个	13			
13	030404035003	插座	1. 名称:单相带开关二、三孔插座 2. 规格:安全、防护等级选IP54型250V-10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.5m	个	1			
14	030404035004	插座	1. 名称:单相带开关三孔插座(热水器电源) 2. 规格:安全、防护等级选IP54型250V-10A 3. 安装方式:暗装, 距地2.5m	个	1			
15	030404035005	插座	1. 名称:单相带开关三孔插座(电地暖电源) 2. 规格:安全、防护等级选IP54型250V-10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.5m	个	3			
16	030404035006	插座	1. 名称:地面插座	个	2			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	41			
18	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
19	040804003001	接线箱	1. 名称:PDX配线箱	个	1			
20	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装, 据地0.5m	个	1			
21	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:暗装, 据地0.5m	个	3			
22	040804004001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	30.28			
24	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	11.5			
25	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP. CAT6 3. 敷设方式:管内穿放	m	33.19			
26	030502007001	光缆	1. 名称:1芯皮线光缆 2. 敷设方式:管内穿放	m	25.62			
27	030502005002	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:RVB-2*0.5 3. 敷设方式:管内穿放	m	8.56			
28	030502005003	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:RVB-2X1.5 3. 敷设方式:管内穿放	m	33.19			
		分部小计						
		防雷接地						
29	030409002001	接地母线	1. 名称:室外接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:室外地面以下0.8M处引出散水	m	7.93			
30	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:钢管	根	2			
31	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	18.25			
32	030411004003	配线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV2.5 3. 材质:铜芯	m	21.55			
33	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1			
34	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
35	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 服务用房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房--电气工程 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 服务用房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 服务用房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	单相带开关三孔插座	套	8		15	120					
2	AL2	台	1		1000	1000					
3	PDX配线箱	个	1		350	350					
4	双管荧光灯	套	6.06		88.1	533.89					
5	1芯皮线光缆	m	26.13 444		2.8	73.18					
6	LED节能灯20W	套	3.03		33.63	101.9					
7	总等电位箱	台	1		80	80					
8	地面插座	套	2.04		138	281.52					
9	双口信息插座	个	3.03		35	106.05					
10	LED吸顶花灯	套	1.01		800	808					
11	RVB-2X1.5	m	35.84 952		3.15	112.93					
12	RVB-2*0.5	m	9.244 8		1.25	11.56					
13	双控照明开关	只	2.04		15	30.6					
14	LED节能灯36W	套	3.03		65	196.95					
15	双绞线缆UTP.CAT6	m	34.85 37		2.5	87.13					
合计						3893. 71					
总合计						3893. 71					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 服务用房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 服务用房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房—给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R给水管De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	10.24			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R给水管De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	3.45			
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R热水管De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	7.75			
4	031002001003	成品管卡	1. 材质:塑料 2. 规格:DN20以内	套	6			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质、规格:铜制DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质、规格:铜制DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
		分部小计						
		排水						
7	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:混合水龙头	组	1			
8	031004006001	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:双冲洗水箱	组	1			
9	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:热水器	台	1			
10	031004010001	淋浴器	1. 名称:双管成品淋浴器(	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 服务用房--给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			含固定件)					
11	031004014002	地漏	1.名称:地漏 2.型号:直通式地漏 3.规格:DN50	个	1			
12	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:塑料排水 管UPVC De100 4.连接形式:粘接	m	5.23			
13	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:塑料排水 管UPVC De50 4.连接形式:粘接	m	4.2			
14	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:沥青漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m ²	1.47			
15	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:聚氨酯 泡沫 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:Φ250以下	m ³	0.06			
16	010507006002	化粪池	1.名称:4m ³ 成品玻璃钢化 粪池	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房--给排水工程 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 服务用房—给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 服务用房--给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 服务用房—给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 服务用房--给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 服务用房—给排水工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房--暖通工程 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 服务用房--暖通工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 服务用房--暖通工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 服务用房--暖通工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 服务用房--暖通工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房--消防工程 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 服务用房--消防工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：服务用房—消防工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 服务用房—消防工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 服务用房--消防工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库--土石方工程 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 机械库--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 机械库--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 机械库--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 机械库--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.53			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25.21			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.32			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.08			
5	010507001001	散水	散水做法:12J9-1-95-2, 加设粗砂300mm厚防冻层	m2	50.44			
6	010507001002	坡道	水泥砂浆面层坡道做法详见:12J12-25-6	m2	18.27			
7	010507007001	其他构件-包柱脚	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48			
8	010507007002	其他构件-二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:细石砼C20	m3	1.94			
9	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.187			
10	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.989			
11	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	1.391			
12	010515001007	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	0.044			
13	010515001008	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.546			
14	010515001009	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.948			
15	010516003001	机械连接	电渣压力焊接 ≤φ18	个	168			
16	010516003002	机械连接	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	24			
		分部小计						
		金属结构工程						
		屋面支撑						
17	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:φ25 钢筋+无缝焊管φ114X3.0 Q235B 2. 构件类型:钢支撑	t	0.219			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031201001001	除锈	抛丸除锈	t	0.219			
19	011405001001	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	5.49			
20	011405001002	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	5.49			
		分部小计						
		檩条						
21	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C180*70*20*2.5 Q235B 2. 构件类型:钢檩条	t	1.836			
22	031201001002	除锈	抛丸除锈	t	1.836			
23	011405001003	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	187.82			
24	011405001004	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	187.82			
		分部小计						
		墙面钢结构						
25	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C180*70*20*2.5 Q235B 2. 构件类型:墙面钢檩条	t	2.64			
26	031201001003	除锈	抛丸除锈	t	2.64			
27	011405001005	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	270.02			
28	011405001006	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	270.02			
29	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Φ12 钢筋+ΦD32*2.5钢管 Q235B 2. 构件类型:墙面拉条、支撑	t	0.322			
30	031201001004	除锈	抛丸除锈	t	0.322			
31	011405001007	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	14.58			
32	011405001008	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	m2	14.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		钢梁						
33	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:详见图纸 2. 构件类型:钢梁	t	3.804			
34	031201001007	除锈	抛丸除锈	t	3.804			
35	011405001013	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	67.84			
36	011405001014	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	m2	67.84			
		分部小计						
		钢柱						
37	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:详见图纸 2. 构件类型:钢柱	t	3.944			
38	031201001008	除锈	抛丸除锈	t	3.944			
39	011405001015	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	88.71			
40	011405001016	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	m2	88.71			
		分部小计						
		其他钢结构						
41	010516001001	螺栓	螺栓-M20	套	216			
42	010516001002	螺栓	螺栓-M24	套	88			
43	010516002001	预埋铁件	铁件制作、安装	t	0.66			
		分部小计						
		门窗工程						
44	010802004002	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:M4036、M4039、4*3.6、4*3.9 2. 门材质:铁皮推拉门	m2	30			
45	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1212、1.2*1.2 2. 框、扇材质:断桥铝合金框65系列（5+6A+4+9A+5）mm	m2	10.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面及防水工程						
46	010901002001	型材屋面	0.6mm厚金属面板 1.5mm自粘聚合物沥青防水层 50mm厚岩棉夹芯板（干密度140kg/m³） 0.6mm厚金属面板	m2	320.89			
47	010902004001	屋面排水管	Φ 100UPVC排水管	m	22.8			
48	010902007001	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格:彩钢包件	m2	80			
49	010606011001	钢板天沟	3mm厚钢板，内外刷防腐涂料	t	0.471			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
50	011101003001	细石混凝土楼地面	1、40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、素水泥砂浆一道 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5、素土夯实	m2	299.96			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	010605002001	钢板墙板	150厚岩棉双层压型金属板复合保温外墙做法参见17J925-1-3-11-外墙8	m2	279.4			
		分部小计						
		措施项目						
52	011701001001	综合脚手架	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	300			
53	011702001001	基础	1.基础类型:垫层	m2	11.12			
54	011702001002	基础	1.基础类型:独立基础	m2	65.6			
55	011702002001	矩形柱	矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	43.35			
56	011702005001	基础梁	1.梁截面形状:矩形	m2	64.17			
57	011702029001	散水	散水模板	m2	6.66			
58	011702029004	坡道	坡道模板	m2	1.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库--建筑与装饰工程 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 机械库--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 机械库--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 机械库--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 机械库--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库—电气工程
 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030412001004	普通灯具	1. 名称:工厂灯(LED光源) 2. 规格: 36W Ra>80 3. 安装方式:管吊安装距顶 0.8m	套	9			
2	030404035001	插座	1. 名称:单相带开关三孔插座(预留电动门电源) 2. 规格:安全、防护等级选IPX5型250V-20A 3. 安装方式:墙壁暗装距地4.5m	个	2			
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	11			
4	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:800*600*180 3. 安装方式:墙面暗装 下皮距离地面 1.4米	台	1			
5	030404017002	配电箱	1. 名称:插座箱 2. 安装方式:墙壁安装1.2 M	台	5			
6	030411003005	桥架	1. 名称:强电金属线槽 2. 规格:200*100	m	55.66			
7	040503003003	金属支架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架制作安装 2. 支架材质:型钢	t	0.059			
8	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	29.09			
9	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	3.25			
10	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	34.48			
11	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	3.35			
12	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管	m	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库—电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配					
13	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZRB-BV2.5 3. 配线部位:暗敷	m	237.7			
14	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZRB-BV4 3. 配线部位:暗敷	m	108.21			
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:管内及桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	147.76			
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称:1KV干包电力电缆头 2. 规格:16mm2以下	个	10			
17	030411004004	电伴热	1. 名称:变功率电伴热带(自限热防爆型) 2. 规格型号: DBR25-220-P-R 3. 设备参数: 标称功率25W/m U=220V最高维持温度65%DC 最高承受温度90%DC 4. 伴热带长:按4倍管道长估算	m	8.8			
18	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
19	030409002001	接地母线	1. 名称:室外接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:室外地面以下0.8M处引出散水	m	15.27			
20	030409002002	接地母线	1. 名称:室内接地母线 2. 材质:利用圈梁内两根主筋焊接成闭合环路作为环形接地线利用独立基础作接地体	m	133.83			
21	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:钢管	根	4			
22	03040900800	等电位端子箱、	1. 名称:总等电位	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 机械库--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 机械库--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 机械库--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 机械库--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 机械库--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库—消防工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R给水 管De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足压力试验及消 毒冲洗要求	m	6.03			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质、规格:铜制DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质、规格:铜制DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质、规格:铜制DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质、规格:铜制DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
8	030901010001	轻便消防水龙	1. 安装方式:明装 2. 参考:15S202-52	套	1			
9	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:A级阻燃 橡塑 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:Φ57以下	m3	0.03			
10	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔 2. 层数:1层	m2	0.96			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库--消防工程 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 机械库--消防工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 机械库--消防工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 机械库--消防工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 机械库--消防工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 机械库--消防工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：井房--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 井房--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 井房--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 井房--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 井房--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	11.05			
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	10.28			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.27			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.17			
5	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m2	2.64			
6	010507001001	散水	散水做法参见12J9-95-2 向外坡5%（下设中砂300mm厚防胀层）	m2	7.29			
7	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.055			
8	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.14			
9	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.045			
		分部小计						
		金属结构工程						
		檩条						
10	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方刚40X80X2.0 2. 构件类型:钢檩条	t	0.054			
11	031201001002	除锈	抛丸除锈	t	0.054			
12	011405001003	金属面油漆	醇酸磁漆 二遍、红丹防锈漆 一遍	m2	3.6			
13	011405001004	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 5mm					
		分部小计						
		其他钢结构						
14	010516002001	预埋铁件	铁件制作、安装	t	0.085			
		分部小计						
		门窗工程						
15	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM1022、1*2.2 2. 门材质:平开钢门	m2	2.2			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
16	010901002001	型材屋面	0.6mm厚金属面板 1.5mm自粘聚合物沥青防水层 180mm厚岩棉夹芯板（干密度140kg/m³） 0.6mm厚金属面板	m2	14.83			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
17	011102003001	块料楼地面	1、铺8厚地砖楼面，稀水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3、素水泥浆一道 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚卵石灌M5水泥砂浆 6、素土夯实	m2	5.11			
18	011107001001	石材台阶面	台阶做法:12J9-1-103-3,台阶参12J9-1-103页(花岗岩火烧板) (卵石灌浆,加铺300厚中砂防冻胀层)	m2	2.64			
19	011105003001	块料踢脚线	1、10厚铺地砖踢脚,稀水泥擦缝浆勾缝,缝宽8 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：井房—建筑与装饰工程 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 井房—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 井房—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 井房—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 井房--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030412001004	普通灯具	1. 名称:工厂灯(LED光源) 2. 规格: 36W Ra>80 3. 安装方式:管吊安装距顶 0.8m	套	1			
2	040801029002	照明开关	1. 名称:带指示灯单联大跷板开关 2. 规格:选防潮防水(IP54)型 250V-10A 3. 安装方式:暗装,底距地 1.3m	个	1			
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	2			
4	030404017001	配电箱	1. 名称:井房配电箱JFX 2. 规格:450*300*200 3. 安装方式:墙面暗装,下皮距离地面1.5米	台	1			
5	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	9.04			
6	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	5			
7	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZRB-BV4 3. 配线部位:暗敷	m	18.88			
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:FS-YJV-4*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:配管内	m	123			
9	030408006003	电力电缆头	1. 名称:1KV干包电力电缆头 2. 规格:10mm2以下	个	2			
10	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 井房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：井房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 井房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 井房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：井房—电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 井房--电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍室外栅栏--土石方工程 标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 驼舍室外栅栏--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 驼舍室外栅栏--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 驼舍室外栅栏--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 驼舍室外栅栏--土石方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驼舍室外栅栏—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驼舍室外栅栏—建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 驼舍室外栅栏—建筑与装饰工程 标段: 苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 驼舍室外栅栏--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 驼舍室外栅栏--建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 驼舍室外栅栏—建筑与装饰工程 标段: 苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：取水井工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：取水井工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：取水井工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：取水井工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：取水井工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	水井	取水井1座	100000			
合 计			100000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：取水井工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:室外总配电箱 2. 规格:600*700*180 3. 安装方式:墙面明装, 下皮距离地面1.6米	台	1			
2	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:40mm 4. 敷设方式:直埋	m	109			
3	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:32mm 4. 敷设方式:直埋	m	510			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5X16 3. 敷设方式、部位:直接埋地敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	16			
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5X10 3. 敷设方式、部位:直接埋地敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	111			
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5X6 3. 敷设方式、部位:直接埋地敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	522			
7	030408006006	电力电缆头	1. 名称:1KV干包电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下	个	2			
8	030408006005	电力电缆头	1. 名称:1KV干包电力电缆头 2. 规格:10mm ² 以下	个	8			
9	030408005001	沟槽挖填 普通土	1. 种类:普通土	m ³	267.6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 室外电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	011702032001	检查井	1. 名称：给水阀门井	座	3			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：聚乙烯PE管 给水管De50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足压力试验及消毒冲洗要求	m	60			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：聚乙烯PE管 给水管De40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足压力试验及消毒冲洗要求	m	15			
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：聚乙烯PE管 给水管De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足压力试验及消毒冲洗要求	m	100			
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质、规格：铜制DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
6	030109001001	离心式泵	1. 名称：取水泵	台	1			
7	030901011001	室外消火栓	1. 名称：室外消火栓 2. 安装方式：地下 3. 详见图集12S4-8	套	2			
8	040504002001	消火栓井	1. 名称：消火栓井	座	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外管网工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外管网工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外管网工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网土方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网土方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外管网土方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外管网土方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网土方工程

标段：苏尼特右旗现代农牧业(苏尼特双峰驼)产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：