

内腾冠（2024）第 007 号

2024 年阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养
牛服务基地建设项目

招标工程量清单



腾冠项目管理公司
TENG GUAN PROJECT MANAGEMENT COMPANY

内蒙古腾冠项目管理有限公司

二〇二四年五月

苏尼特右旗阿其图乌拉
苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

2、工程地址：苏尼特右旗，阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查

3、建设单位：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木人民政府

二、编制范围

牛舍、饲草料库、**防疫室**、青储窖、外网、犏牛岛的建筑装饰与安装工程。

三、编制依据

1、依据委托方提供的本项目设计图纸、设计说明。

2、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

3、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》

4、《内蒙古自治区建设工程费用定额》2017 届。

5、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》2017 届。

6、《内蒙古自治区市政工程预算定额》2017 届

7、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》2017 届。

8、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标[2019]113 号文件，税率为 9%。

9、人工费调增执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标〔2021〕148号文件，定额人工费调增10%。

10、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468号文件，规费费率为19%。

11、主要材料参考苏尼特右旗2023年四季度信息价并结合市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 2. 基础类型:条基 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	26.86			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10KP1型烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	45.95			
3	010401003002	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10KP1型烧结多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	6.56			
		分部小计						
		混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	16.9			
5	011702001001	垫层模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	42.24			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	4.75			
7	011702001002	独立基础模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	31.68			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	33.79			
9	011702001003	带型基础模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	84.48			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	3.41			
11	011702002001	矩形柱模板	1、模板制作安装、拆除	m2	45.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			整理堆放及场内外运输					
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.36			
13	011702003001	构造柱模板	1、模板制作安装、拆除 整理堆放及场内外运输	m2	88.22			
14	010503004002	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.51			
15	011702008001	过梁模板	1、模板制作安装、拆除 整理堆放及场内外运输	m2	15.87			
16	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.66			
17	011702008002	圈梁模板	1、模板制作安装、拆除 整理堆放及场内外运输	m2	104.17			
		分部小计						
		钢筋工程						
18	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋型号: HPB300Φ6 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中 4、砌体内加固钢筋	t	0.437			
19	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋型号: HPB400Φ6 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中 4、砌体内加固钢筋	t	0.157			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋型号: HRB400Φ12 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	1.349			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋型号: HRB400Φ14 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	2.705			
22	010515001005	箍筋圆钢Φ6	1、钢筋型号: HPB300Φ6 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.175			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中					
23	010515001006	螺纹箍筋Φ8	1、钢筋型号：HPB400Φ8 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	1.043			
		分部小计						
		金属结构工程						
24	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管（200*200*4mm镀锌方管、100*4镀锌圆管、柱顶板）	t	3.847			
25	010604001001	钢梁	160*80*4镀锌方管	t	4.273			
26	010606002001	钢檩条	C160*60*20*2.0 50X100X2.0 方管：MZ、ML50X100X2.0 方管：CZ、50X100X2.0 图纸所有檩条、连接构件	t	5.969			
27	010606001001	钢支撑、钢拉条	Φ20圆钢拉杆 Φ25圆钢拉杆 Φ12圆钢拉杆	t	0.623			
28	010516002001	预埋铁件	1、预埋构件1：M-1；M-2 2、橡胶牛槽处零星钢构件	t	0.965			
29	010516002002	螺栓	1. 材料种类：花篮螺栓 2. 材料规格：M20	套	48			
30	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：彩钢复合夹芯屋面板 2. 50mm厚彩钢岩棉复合夹芯板，板材规格：0.5+50+0.4 3. 岩棉板为B1级，容重120kg/立方米 4. 外板蓝色，内板白色	m2	1060.51			
31	010605002001	墙面阳光板	1. 阳光板（位置详见图纸）	m2	160			
32	010605002004	钢板墙板	1. 0.5mm压型钢板 2. 洞口包边	m2	55.68			
33	010605002002	钢板墙板	1. 0.5mm压型钢板 2. 内隔墙1.5m以上	m2	68.63			
34	010605002003	钢板墙板	1. 1mm镀锌钢板 2. 内隔墙1.5m以下	m2	62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
35	010401013001	地面-牛舍	1. 细砂灌缝 2. 红砖侧铺地面 3. 素土夯实	m2	785.51			
36	011101003001	养殖作业地面	1. 200mm厚C25混凝土地面 2. 200mm厚天然级配砂石 3. 素土夯实	m2	127.41			
37	011101003002	细石混凝土楼地面	1:40厚C20细石混凝土 2. 素土夯实 3. 橡胶牛槽	m2	55.18			
38	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20细石混凝土 2. 排水沟	m2	28.09			
39	010507001001	坡道	1. 200mm厚C25混凝土地面 2. 200mm厚天然级配砂石 3. 素土夯实	m2	11.04			
		分部小计						
		门窗工程						
40	010804003001	钢制大门	1. 门代号及洞口尺寸:M3636、M2832 2. 门框、扇材质:双扇钢板推拉门 3. 钢骨架均为镀锌方管50*50*2.5 4. 双面铺0.8mm厚钢板,除锈、刷红丹防锈漆2道、灰色面漆2道 5. 中间填50mm厚岩棉板,容重100kg/m3 6. 包含推拉门底部轨道,重型吊轮滑轨	m2	139.52			
41	010804003002	钢制大门	1. 门代号及洞口尺寸:M2830 2. 门框、扇材质:单扇钢板推拉门 3. 钢骨架均为镀锌方管40*40*2.0 4. 双面铺0.8mm厚钢板,除锈、刷红丹防锈漆2道、灰色面漆2道 5. 中间填50mm厚岩棉板,容重100kg/m3 6. 推拉门上方设导轨,下方设导向限位轮	m2	33.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2110 2. 框、扇材质:60系列双玻塑钢推拉窗	m2	27.3			
		分部小计						
		墙面工程						
43	011201001001	内墙面	刮内墙腻子二遍,喷内墙涂料二遍 15厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	360.41			
44	011406001001	外墙面	1. 外墙弹涂涂料-颜色甲方自定 2. 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹光	m2	262.85			
45	011001003001	保温隔热墙面	50mm厚热固板保温(G型、050级) 做法参照12J3-1-A型-岩棉板外墙外保温系统	m2	236.4			
46	011001003002	保温隔热墙面	1. 部位:门窗洞口侧壁 2. 30mm聚苯颗粒保温砂浆	m2	26.45			
47	011001003003	耐碱玻纤网格布	不同材料交接处(如钢结构与墙体或混凝土梁与墙体或转角交接处)应设置300宽耐碱玻纤网格布增强抗裂	m2	85.62			
		分部小计						
		其他工程						
48	011502008001	橡胶牛槽	详见图纸、橡胶牛槽	m	100.8			
49	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称:无动力风帽 2. 规格:Φ300	个	6			
50	011502008002	成品镀锌牛颈枷	成品镀锌牛颈枷	牛位	96			
51	031002003001	排水口套管	1. 名称、类型:排水口120*60mm	个	12			
		分部小计						
		措施项目						
52	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构+钢结构+阳光板 2. 檐口高度:3.8m	m2	1024.95			
53	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构+钢结构+阳光板	m2	1024.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 牛舍-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 牛舍-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：300*200*80mm 3. 开箱、检查、安装、接线等；焊、压接端子，补刷（喷）油漆 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料 3. 规格：PVC16 4. 敷设方式：明配 5. 接地要求：符合设计及规范要求 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	391.05			
3	030411004001	配线	1. 配线形式：管内配线 2. 导线型号、材质、规格：BV-2.5mm ² 3. 穿引线、扫管 4. 穿线、编号、焊、压铜接线端子 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	1026.58			
4	030412002001	LED灯	1. 名称：LED灯 2. 规格：100W 3. 安装形式：吊装 4. 接线、检查 5. 安装高度3m 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	套	52			
5	030404034001	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：嵌墙安装，底边距地1.7m 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	7			
6	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：明装 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	7			
7	030404022001	控制器	1. 伴热带温度控制器 2. 贴墙敷设 3. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	台	1			
8	03040403600	电伴热	1. 名称：电伴热带	m	14.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	带	2. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸					
9	030413001001	铁构件	1. 名称:管道支架 2. 材质:铁构件	kg	84.09			
10	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
11	040205020001	监控摄像机	1. POE硬盘录像机 2. 安装方式:悬挂安装,距地1.5m 3. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	台	1			
12	040205020002	监控摄像机	1. POE摄像机 2. 安装方式:屋架底安装 3. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	台	8			
13	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC16 4. 敷设方式:埋地 5. 接地要求:符合设计及规范要求 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	237.22			
14	030502005001	双绞线缆	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:超六类网线 3. 穿引线、扫管 4. 穿线、编号、焊、压铜接线端子 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	237.22			
15	010101007001	管沟土方	1、开挖方式:人工或机械报价时综合考虑 2、挖土、修理边坡、清理槽坑 3、土方类别:结合地勘报告现场踏勘自行确定 4、按当地定额规则计算 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m3	88.64			
16	010103001001	回填方	1、回填方式:人工或机械报价综合考虑 2、分层夯实、厚度≤	m3	88.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 牛舍-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 牛舍-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-给排水工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管（给水） 2. 规格:DN50 3. 连接方式:螺纹连接 4. 调直、切管、套丝、组对、连接、管道及管件安装 5. 管道压力试验及冲洗 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	8.69			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管（给水） 2. 规格:DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 调直、切管、套丝、组对、连接、管道及管件安装 5. 管道压力试验及冲洗 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	5.68			
3	031003003001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、型号: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 阀门及附件安装 5. 水压试验 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	2			
4	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN50mm以下 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m3	0.25			
5	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔胶带 2. 层数:1层 3. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m2	7.6			
6	031001006001	塑料管	1. 名称: 塑料排水管 2. 材质、规格: PVC-U排水管, De50 3. 连接形式: 粘接 4. 切管、组对、预热、熔接, 管道及管件安装 5. 灌水试验、通球试验 6. 满足图纸设计及施工规	m	10.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-给排水工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范要求、详见图纸					
7	031002003001	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：DN50	个	2			
8	031002003002	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：DN32	个	2			
9	031004014001	地漏	1. 名称：不锈钢普通地漏 2. 规格、材质：DN50，S30408不锈钢 3. 地漏均采用自带水封地漏，地漏水封高度不小于50mm 4. 与下水管道连接，试水 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	2			
10	031003001001	水龙头	1. 类型：水龙头 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
11	010101007001	管沟土方	1、开挖方式：人工或机械报价时综合考虑 2、挖土、修理边坡、清理槽坑 3、土方类别：结合地勘报告现场踏勘自行确定 4、按当地定额规则计算 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m3	23.1			
12	010103001001	回填方	1、回填方式：人工或机械报价综合考虑 2、分层夯实、厚度≤300mm 3、压实系数：≥0.94 4、按当地定额规则计算 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m3	23.1			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-给排水工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛舍-给排水工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍-给排水工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10KP1型烧结多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	24.77			
2	010404001001	垫层	1. 中粗砂、200mm厚 2. 地梁防冻胀垫层	m3	7.92			
		分部小计						
		混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	7.42			
4	011702001001	垫层模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	18.72			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	18.24			
6	011702001002	独立基础模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	30.72			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	12.96			
8	011702005001	基础梁模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	95.32			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	5.19			
10	011702002001	矩形柱模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	40.35			
11	010507007001	C40细石砼二次浇筑	1、C40无收缩细石混凝土浇筑 2、混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	0.23			
12	011702025001	细石砼二次浇筑模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输 2、清理模板粘结物及模	m2	1.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内杂物、刷隔离剂等 3、细石砼二次浇筑模板					
13	010507007002	C30砼二次浇筑	1、C30微膨胀自密实混凝土 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型	m3	2.76			
14	010507007003	其他构件	1. 构件的类型:柱脚包裹 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C20混凝土包柱	m3	0.72			
15	011702025002	其他现浇构件	1. 柱脚包裹 模板制作及安装	m2	4.8			
		分部小计						
		钢筋工程						
16	010515001001	现浇构件圆钢筋Φ6	1、钢筋型号:HPB300Φ6 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中 4. 砌体加筋	t	0.113			
17	010515001003	现浇构件螺纹钢钢筋Φ12	1、钢筋型号:HRB400Φ12 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.324			
18	010515001004	现浇构件螺纹钢钢筋Φ14	1、钢筋型号:HRB400Φ14 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.635			
19	010515001008	现浇构件螺纹钢钢筋Φ18	1、钢筋型号:HRB400Φ18 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.948			
20	010515001009	现浇构件螺纹钢钢筋Φ20	1、钢筋型号:HRB400Φ20 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.963			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001006	螺纹箍筋Φ8	1、钢筋型号：HPB400Φ8 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.869			
22	010515001010	箍筋圆钢Φ6	1、钢筋型号：HPB300Φ6 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.025			
		分部小计						
		金属结构工程						
23	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 Φ219*6.0mm 2. 含抗剪键 3. 钢管柱、制作安装	t	3.508			
24	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管、上弦杆Φ100*4mm；下弦120*60*5mm；立人80*80*4mm；腹杆50*50*4mm 2. 钢屋架、制作安装	t	2.193			
25	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：热镀锌C型钢 C160X70X20X2.3mm 2. 构件类型：屋面檩条 3. 钢檩条制作安装（包括连接板）	t	2.281			
26	010606002002	钢檩条	1. 热镀锌方钢管、100*50*3mm 80*50*2mm 2. 钢檩条制作安装（包括连接板）	t	1.701			
27	010516002001	预埋铁件	1、柱脚螺栓、垫片、零星构件	t	0.868			
28	010516002002	螺栓	1. 材料种类：花篮螺栓 2. 材料规格：M22	套	20			
29	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：热镀锌圆钢、Φ20	t	0.329			
30	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：热镀锌方钢管、80*80*3mm 2. 构件类型：屋面系杆XG 3. 系杆、制作安装	t	0.615			
31	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆管	t	0.096			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			32*2.5					
32	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢 Φ 12	t	0.203			
33	010901002001	型材屋面	1. 丝径0.5mm镀锌钢丝网 2. 50mm厚单面铝箔玻璃丝 绵 3. 0.6mm镀锌铝镁合金弯 弧波纹板	m2	372.44			
34	010605002001	钢板墙板	1. 0.46mm840型镀锌镁铝 板 2. 洞口包边	m2	48.08			
35	010605002002	钢板墙板	0.46mm840型镀锌镁铝板	m2	255.2			
36	010605002003	墙面阳光板	1. 阳光板（位置详见图纸 ）	m2	53.2			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
37	010401013001	地面1（室内地面）	1. 素土夯实，压实系数≥ 95% 2. 10丝聚氯乙烯薄膜（相 互粘接长度为150mm，粘接 采用哥俩好装饰胶满刷） 3. 铺垫200厚河石并压实 4. 200厚C25碎石混凝土原 浆压实收光（土工格栅距 居中布置）	m2	305.79			
		分部小计						
		门窗工程						
38	010803001001	金属卷帘（闸） 门	1. 门代号及洞口尺寸：M40 45 2. 门材质：彩钢板卷帘门 3. 含电动装置	m2	36			
39	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：圆 形百叶窗、Φ 450mm 2. 框、扇材质：铝合金	m2	0.32			
		分部小计						
		墙面工程						
40	011201001001	内墙面-1	1. 配套基层处理 2. 15厚1:3水泥砂浆加5% 防水粉 3. 满刮腻子2遍，白色内 墙乳胶漆2遍	m2	104.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防疫室

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：防疫室

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：AL 2. 规格：700*500*200mm 3. 开箱、检查、安装、接线等；焊、压接端子，补刷（喷）油漆 4. 安装方式：暗装,箱体上边缘距地1.8米安装 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	台	1			
2	030404017002	开关箱	1. 名称：开关箱 2. 规格：PZ30-8 2. 开箱、检查、安装、接线等；焊、压接端子，补刷（喷）油漆 3. 安装方式：距地1.5米 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	台	1			
3	030411004001	配线	1. 配线形式：管内配线 2. 导线型号、材质、规格：BV-2.5mm ² 3. 穿引线、扫管 4. 穿线、编号、焊、压铜接线端子 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	113.63			
4	030411004002	配线	1. 配线形式：管内配线 2. 导线型号、材质、规格：ZRBV-2.5mm ² 3. 穿引线、扫管 4. 穿线、编号、焊、压铜接线端子 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	258.77			
5	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：钢结构支架配管 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	135.07			
6	030412002001	LED泛光灯	1. 名称：LED泛光灯 2. 规格：100W 3. 安装形式：吊装 4. 接线、检查 5. 满足图纸设计及施工规	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范要求、详见图纸					
7	030404034001	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：嵌墙安装，底边距地1.3m 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	1			
8	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 安装形式：明装 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	10			
9	030411006002	开关盒	1. 名称：开关接线盒 2. 材质：钢制 3. 安装形式：明装 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	1			
10	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：40×4 4. 安装部位：配电箱至地梁 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	9.35			
11	030409001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：40*4 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	根	4			
12	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用结构钢柱 3. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	70			
13	030414011001	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 类别：接地网	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
14	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草料库-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲草料库-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 饲草料库-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库-消防工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草料库-消防工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲草料库-消防工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 饲草料库-消防工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库-通风空调工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称：轴流风机 2. 规格：Q=5029m3/h，271Pa 3. 开箱检查设备、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固定。 4. 风机做检查接线、安装调试费 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	台	2			
2	030404016001	控制箱	1. 名称：智能温控箱 2. 开箱、检查、安装、接线等；焊、压接端子，补刷（喷）油漆 3. 安装方式：嵌墙安装，底边距地1.5米 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	台	1			
3	030411004001	配线	1. 配线形式：管内配线 2. 导线型号、材质、规格：ZRVS-2*1.5mm2 3. 穿引线、扫管 4. 穿线、编号、焊、压铜接线端子 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	108.49			
4	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：钢结构支架配管 5. 接地 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	103.19			
5	030904001001	温度感应器	1. 温度感应器 2. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	10			
6	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库-通风空调工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库-通风空调工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 饲草料库-通风空调工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：饲草料库-通风空调工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10KP1型烧结多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	21.95			
2	010401003002	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10KP1型烧结多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	10.61			
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20蒸压灰砂砖 2. 基础类型: 条基 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	7.86			
		分部小计						
		混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	5.33			
5	011702001001	垫层模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	13.02			
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	12.02			
7	011702001003	带型基础模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	40.75			
8	010503001001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护至成型	m3	5.68			
9	011702008001	圈梁模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	46.77			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.61			
11	011702003001	构造柱模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	34.19			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌	m3	0.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25 3. 3. 混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型					
13	011702009001	过梁模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	12.65			
		分部小计						
		钢筋工程						
14	010515001001	现浇构件圆钢筋Φ6	1、钢筋型号：HPB300Φ6 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.253			
15	010515001002	现浇构件螺纹钢钢筋Φ8	1、钢筋型号：HRB400Φ8 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.144			
16	010515001003	现浇构件螺纹钢钢筋Φ12	1、钢筋型号：HRB400Φ12 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.458			
17	010515001004	现浇构件螺纹钢钢筋Φ14	1、钢筋型号：HRB400Φ14 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.421			
18	010515001007	箍筋Φ8	1、钢筋型号：HPB400Φ8 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.233			
19	010515001008	箍筋圆钢Φ6	1、钢筋型号：HPB300Φ6 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.03			
20	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件制作安装	t	0.12			
		分部小计						
		金属结构工程						
21	01060300300	钢屋	1. 钢材品种、规格:热镀	t	0.334			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	架	锌100*50*2.5方管80*40*2.5方管					
22	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌F40*80*2mm 2. 构件类型:屋面檩条 3. 钢檩条制作安装（包括连接板）	t	0.448			
23	010901002002	型材屋面	1. 100mm厚岩棉复合夹心板（波高36mm，波距为333.3mm） 2. 上板：0.5mm厚彩钢板 3. 夹层：岩棉板（容重为140Kg/m3, 导热系数≤0.023w/(m*k)，防火等级A） 4. 下板：0.4mm厚彩钢板	m2	112.9			
24	010605002001	堵头板、泛水板	详见JxB36-333-1000	m2	11.74			
25	011501001001	肉类加工操作台	1. 案台规格:长3.2米、宽1米、高0.7米 2. 材料种类、规格:304不锈钢方管、304不锈钢面板	个	1			
26	011501018001	晾晒架	1. 架子规格:长1.2米、宽1米、高1.5米 2. 材料种类、规格:304不锈钢方管、三层、底部带万向轮	个	6			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
27	010401013001	地面1（防滑地砖）	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	81.4			
28	010401013003	地面1-冷库地面	1. 40mm厚C20细石混凝土地面 2. 60厚C15混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 4. 素土夯实	m2	7.7			
29	010401013002	地面2（防滑地	1. 8~10厚地砖铺实拍平，	m2	2.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 防疫室-建筑与装饰工程

标段: 苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砖)	稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆素水泥浆一道 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(防水上刷1200) 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实					
30	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:瓷砖	m2	7.73			
		分部小计						
		天棚工程						
31	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨矿棉板吊顶,参照图集12J1P98棚10 2. 部位:卫生间、风干间以外房间	m2	66.73			
32	011302001002	吊顶天棚	1. 铝合金龙骨铝合金方形板吊顶,参照图集12J1P99棚15 2. 部位:卫生间、风干间	m2	25.13			
		分部小计						
		门窗工程						
33	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FMD1025FMD1221 2. 钢制防盗门	m2	7.52			
34	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM1010 2. 门材质:手动彩钢卷帘门	m2	1.2			
35	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:NMO921NM1025 2. 木质套装门安装	m2	8.78			
36	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70系列断桥铝三玻平开窗	m2	18.88			
37	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石20mm厚	m2	2.75			
38	030703007001	百叶风口	1. 名称:成品自垂式铝合金百叶风口Φ500	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030703007002	百叶风口	1. 名称:单层铝合金百叶风口1000*1000 2. 带防虫网	个	1			
		分部小计						
		墙面工程						
40	011201001001	内墙面-1（卫生间墙面）	1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 10厚聚合物水泥防水砂浆(I型) 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	17.36			
41	011201001002	内墙面-2（其余墙面）	涂面层仿瓷白色涂料两遍找平腻子，分遍打磨 封底涂料两遍 清理抹灰基层 15厚1:3水泥砂浆抹平(墙面)	m2	223.55			
42	011201001003	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆找平 2. 基层墙体	m2	125.08			
43	011001003001	保温隔热墙面	1. 4厚抹面胶浆，中间压入一层碱玻璃纤维网布 2. 60厚挤塑板(B1级)保温层，配套胶粘剂粘贴，铺锚栓固定	m2	114.97			
44	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗洞口 2. 保温隔热方式:30厚保温砂浆	m2	10.11			
45	011406001004	抹灰面油漆	1. 喷刷或滚刷乳胶漆1遍，乳胶漆2遍 2. 满刮外墙柔性防水腻子两遍，砂纸磨平	m2	125.08			
		分部小计						
		室外工程						
46	011107001002	石材台阶面	1. 20厚大理石面层 2. 20厚1:2. 水泥砂浆抹面压光	m2	4.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 防疫室-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 防疫室-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防疫室-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 防疫室-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-通风工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防疫室-通风工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 防疫室-通风工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 开箱、检查、安装、接线等；焊、压接端子，补刷（喷）油漆 3. 安装方式：嵌墙安装，底边距地1.5米 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料 3. 规格：PC20 4. 敷设方式：暗配 5. 接地要求：符合设计及规范要求 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	109.58			
3	030411004001	配线	1. 配线形式：管内配线 2. 导线型号、材质、规格：BV-2.5mm ² 3. 穿引线、扫管 4. 穿线、编号、焊、压铜接线端子 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	186.98			
4	030411004002	配线	1. 配线形式：管内配线 2. 导线型号、材质、规格：BV-4mm ² 3. 穿引线、扫管 4. 穿线、编号、焊、压铜接线端子 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	138.6			
5	030412001001	螺口节能灯	1. 名称：螺口节能灯 2. 规格：1*18W 3. 安装形式：吊装 4. 接线、检查 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	套	12			
6	030404034001	单联开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：嵌墙安装，底边距地1.3m 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	5			
7	030404034002	双联开关	1. 名称：双联开关	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防疫室-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 防疫室-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-采暖工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 材质、规格：PPR管 De 40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验及冲洗 6. 切管、预热、组对、熔接, 管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 7. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	42.87			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 材质、规格：PPR管 De 32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验及冲洗 6. 切管、预热、组对、熔接, 管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 7. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	80.98			
3	031005002001	钢制散热器	1. 型号、规格：GZ305钢制散热器 20片/组 2. 手动放风阀安装 3. 明装挂墙安装 4. 水压试验 5. 散热器稳固 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	组	2			
4	031005002002	钢制散热器	1. 型号、规格：GZ305钢制散热器 13片/组 2. 手动放风阀安装 3. 明装挂墙安装 4. 水压试验 5. 散热器稳固 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	组	6			
5	031003001001	球阀	1. 名称：球阀 2. 材质：铜制 3. 规格：DN32 压力等级	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-采暖工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 0MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 阀体及附件安装 6. 水压试验 7. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸					
6	031003001002	散热器温控阀	1. 名称：散热器温控阀 2. 规格、型号：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 阀门及附件安装 5. 水压试验 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	8			
7	031002003001	套管	1. 名称、类型：穿墙、穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32 4. 切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	11			
8	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：镀锌型钢 3. 切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽(埋)螺栓、安装 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	kg	26.84			
9	031006006001	空气能热泵	1. 名称：空气能热泵 2. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	组	1			
10	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道外径：DN50mm以下 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m3	0.09			
11	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：聚乙烯胶带保护层 2. 层数：1层 3. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m2	2.78			
12	031009001001	采暖系统调试费	1. 名称：采暖系统调试费	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-采暖工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防疫室-采暖工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 防疫室-采暖工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 材质：PPR管 2. 型号、规格：De32 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道、管件、管卡制作安装 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压试验 7. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	9.24			
2	031001006002	塑料管	1. 材质：PPR管 2. 型号、规格：De25 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道、管件、管卡制作安装 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压试验 7. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	2.2			
3	031003001001	球阀	1. 名称：球阀 2. 材质：铜制 3. 规格、型号：DN20 4. 连接方式：螺纹连接 5. 阀门及附件安装 6. 水压试验 7. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	2			
4	031001006003	塑料管	1. 名称：塑料排水管 2. 材质、规格：PVC管，De110 3. 连接形式：粘接 4. 切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装 5. 灌水试验、通球试验 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	11.7			
5	031001006004	塑料管	1. 名称：塑料排水管 2. 材质、规格：UPVC管，De50 3. 连接形式：粘接 4. 切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装 5. 灌水试验、通球试验 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	1.53			
6	031004006001	蹲式大便器	1. 名称：蹲式大便器，	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 自带水封式蹲便器，不设前挡檐，排水形式为后进前出带S弯； 3. 含脚踏阀，材质：全铜镀铬，暗装，出水口：32铜质镀铬管 4. 脚踏阀规格：DN25 5. 附件安装，上下水管连接，试水 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸					
7	031004003001	洗脸盆	1. 名称：柱式洗脸盆 2. 材质：陶瓷；下水管件采用S30408不锈钢，带水弯下水管件，采用墙排形式。 3. 包括排水阀等配件水龙头、角阀、排水栓、存水弯； 4. 名称：手动冷水龙头 5. 材质：黄铜镀铬水龙头，配有陶瓷阀芯及进水滤网，水龙头出水口应配有气泡节水装置 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	组	1			
8	031004014001	地漏	1. 名称：不锈钢普通地漏 2. 规格、材质：DN50，S30408不锈钢 3. 地漏均采用自带水封地漏，地漏水封高度不小于50mm 4. 与下水管道连接，试水 5. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	1			
9	010507006001	玻璃钢收集池	1. 名称：10m3玻璃钢收集池 2. 含吊装费、土方挖填弃、成活价 3. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-土石方工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-土石方工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青储窖-土石方工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：青储窖-土石方工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJV-1KV-4*6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：管内敷设 5. 定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	139.05			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-1KV-4*10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：管内敷设 5. 定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	135.77			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-1KV-4*25 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：管内敷设 5. 定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	81.64			
4	030408006003	电力电缆头	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：WDZ-YJV-1KV-4*6 3. 电压等级（kV）：1KV以下 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	2			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：YJV-4*10以内 3. 电压等级（kV）：1KV以下 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:YJV-4*25 3. 电压等级 (kV):1KV以下 4. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	个	2			
7	030411001001	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 接地要求: 符合设计及规范要求 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	63.9			
8	030411001002	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 接地要求: 符合设计及规范要求 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	124.65			
9	030411001003	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 接地要求: 符合设计及规范要求 6. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	125.88			
10	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 电缆铺砂、盖砖保护 2. 铺砂盖砖 电缆根数≤1~2根 3. 满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸	m	350.46			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：外网-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：315KVA配电工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030410001001	电杆组立	1. 名称:水泥杆 2. 规格:12m-190 3. 底盘、拉盘、卡盘规格:卡盘、底盘	基	19			
2	030410001002	电杆组立	1. 名称:水泥杆 2. 规格:10m-190 3. 底盘、拉盘、卡盘规格:卡盘、底盘	基	1			
3	030410004001	杆上设备	1. 名称:变压器安装调试 2. 规格:315kVA	台	1			
4	030404017001	综合配电箱	1. 名称:JP成套控制柜 2. 规格:315kVA 3. 备注:含变压器至计量箱的低压电缆，费控开关，无功补偿器 4. 安装方式:悬挂式	台	1			
5	030402002001	跌落开关	1. 名称:跌落式熔断器 2. 型号:跌落式熔断器 30A	组	3			
6	030402002002	跌落开关	1. 名称:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WBG-17/50	组	3			
7	031002002001	配变支架压板	1. 配变支架压板 2. YB5-740J	根	6			
8	031002002002	配变台架槽钢	1. 配变台架槽钢 2. 槽钢16*3000	根	2			
9	031002002003	双杆熔丝具架	1. 双杆熔丝具架 2. SRJ6-3000	根	4			
10	030410002001	变压器横担	1. 名称:横担 2. 规格:∠80*8*2000	组	2			
11	030409009001	绝缘垫	1. 名称:耐张绝缘子串	只	3			
12	030410004002	挂线连铁	1. 名称:挂线连铁 2. 型号:LT7-540G	块	2			
13	030410002002	瓷横担	1. 名称:瓷横担 2. 规格:RA2.5ET185L	根	6			
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 规格:YJV22-0.6/1-4*95	m	6			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:低压电缆头 2. 规格:1-4*95	个	2			
16	030410004003	绝缘穿刺接地线夹	1. 名称:绝缘穿刺接地线夹 2. 规格:JBC-10-6	付	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：315KVA配电工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030410003001	导线架设	1. 名称：架空线 2. 型号：JKLYJ-150	km	3			
18	030410004004	熔丝具安装架	1. 名称：熔丝具安装架 2. 规格：RJ7-280	块	3			
19	030410004005	绝缘护罩	1. 名称：绝缘护罩 2. 规格：10kV/0.4kV	套	2			
20	030410004006	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：DLHG-114A	付	1			
21	030411004001	配线	1. 名称：布电线 2. 规格：BV50	m	20			
22	030410004007	接地引上线	1. 名称：接地引上线 2. 规格：JDS-3000	根	2			
23	030409002001	水平接地铁	1. 名称：水平接地铁 2. 规格：JDP-5m	m	5			
24	030409001001	垂直接地铁	1. 名称：垂直接地铁 2. 规格：JDZ-2500	根	2			
25	030410004008	底盘	1. 名称：底盘 2. 规格：PD-10	块	2			
26	030410004009	拉线	1. 名称：拉线 2. 规格：GJ-80	组	2			
27	030410004010	杆上电缆固定架	1. 名称：杆上电缆固定架 2. 规格：DLJ5-165	块	4			
28	030410004011	电缆卡抱	1. 名称：电缆卡抱 2. 规格：KBG4-70	块	2			
29	030410004012	横担抱箍	1. 名称：横担抱箍 2. 规格：HBG6-200	块	6			
30	030410004013	横担抱箍	1. 名称：横担抱箍 2. 规格：HBG6-240	块	6			
31	030410004014	横担抱箍	1. 名称：横担抱箍 2. 规格：HBG6-280	块	3			
32	030410004015	横担抱箍	1. 名称：横担抱箍 2. 规格：HBG6-320	块	1			
33	030410004016	抱箍	1. 名称：抱箍 2. 规格：BG6-200	块	6			
34	030410004017	抱箍	1. 名称：抱箍 2. 规格：BG6-240	块	2			
35	030410004018	抱箍	1. 名称：抱箍 2. 规格：BG6-280	块	3			
36	030410004019	抱箍	1. 名称：抱箍 2. 规格：BG6-320	块	1			
37	030410004020	抱箍	1. 名称：抱箍 2. 规格：BG8-280	块	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 315KVA配电工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040901010001	高强螺栓	1.材料种类:螺栓 2.材料规格:M12*45	件	6			
39	040901010002	高强螺栓	1.材料种类:螺栓 2.材料规格:M16*45	件	44			
40	040901010003	高强螺栓	1.材料种类:螺栓 2.材料规格:M16*75	件	28			
41	040901010004	高强螺栓	1.材料种类:螺栓 2.材料规格:M18*70	件	4			
42	040901010005	高强螺栓	1.材料种类:螺栓 2.材料规格:M16*110	件	6			
43	040901010006	高强螺栓	1.材料种类:螺栓 2.材料规格:M20*380	件	4			
44	040901010007	高强螺栓	1.材料种类:螺栓 2.材料规格:M16*160	件	8			
45	030411006001	电缆接线端子	1.名称:电缆接线端子 2.规格:DTL-70	只	6			
46	030411006002	电缆接线端子	1.名称:电缆接线端子 2.规格:DT-50	只	15			
47	030411001001	配管	1.名称:CPVC管 2.规格:φ 100*5*2000	根	1			
48	030411001002	CPVC管直角弯头	1.名称:CPVC管直角弯头 2.规格:φ 100	套	2			
49	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试	组	1			
50	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10kv	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 315KVA配电工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 315KVA配电工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 315KVA配电工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：犊牛岛-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋、混凝土工程						
1	010502001001	基础短柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型	m3	6.36			
2	011702002001	基础短柱模板	1、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输	m2	84.82			
3	010516002001	预埋铁件	1、预埋构件1：M-1	t	0.126			
4	010515001001	现浇构件螺纹钢 筋Φ12	1、钢筋型号：HRB400Φ12 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.32			
5	010515001002	箍筋圆钢Φ8	1、钢筋型号：HPB400Φ8 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、损耗包括在投标单价中	t	0.167			
		分部小计						
		金属结构工程						
6	010602001001	运动场栏杆	1. 3根50*2镀锌圆钢管 2. 立柱89*2.0镀锌圆钢管	m	198.24			
7	010802001001	运动场隔栏门	1. 详见图纸	樘	10			
8	010802001002	成品加厚不锈钢食槽	长3m宽0.6m高0.35m	个	16			
		分部小计						
		犊牛岛						
9	010401013001	砖散水、地坪	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖侧铺地面 2. 素土夯实	m2	120			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C25混凝土预制板450*500*100	m	58			
11	01B001	成品犊牛岛	1. 名称:成品犊牛岛 2. 规格尺寸:210cm*145cm*140cm 3. 围栏:150cm*170cm*100cm	套	12			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：犊牛岛-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 犊牛岛-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：犊牛岛-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：