

锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管
执勤执法站（国道 G334 线）项目

招标工程量清单

编制单位：内蒙古致远方略工程咨询有限公司

编制日期：2022 年 8 月 25 日

锡林郭勒盟东乌珠穆沁
旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称: 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤执法站
(国道 G334 线) 项目
2. 建设单位: 东乌珠穆沁旗公安局
3. 建设地点: 国道 G334 线 (东乌旗至乌拉盖方向) 1421KM+700M 处

二、编制范围

编制范围为: 图纸全部内容

三、编制依据

1. 工程量计算依据: 电子版设计文件;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
3. 内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%;
4. 内建标[2019]468 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据中规费养老保险费率的通知》养老失业保险税率调整为 10.5%;

四、清单说明

1. 工程量清单列出的每个细目已包含设计与该项目有关的全部工作内容, 投标人应将工程量清单与招标文件一起对照阅读;
2. 除非合同另有规定, 工程量清单中的每一项单价均应已包含完成相应项目的工程内容所需的人、材设备、机械、管理费、利润及风险费;
3. 投标人应填写工程量清单中的所有工程项目的价格, 凡技术规范和实施方案中注明的工程内容, 如在清单中未列项, 均应视为包含在其他相关项目中;
4. 清单描述不明确的, 以实施方案文件和相关施工验收规范、图集为

准；清单与实施方案技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；

5. 材料暂估价、专业工程暂估及暂列金详工程量清单中相应表格；

五、附件

1. 招标工程量清单

2. 营业执照

内蒙古致远方略工程咨询有限公司

二〇二二年八月二十五日

汇总表

序号	名称	金额
1	主体	
1.1	土方工程	
1.2	建筑装饰	
1.3	采暖工程	
1.4	电气工程	
1.5	给排水工程	
2	配套	
2.1	土方工程	
2.2	硬化	
2.3	围墙	
2.4	遮阳棚土建	
2.5	遮阳棚电气工程	
3	专业工程暂估	239800
3.1	专业工程暂估价	239800
4	暂列金	137649.56
4.1	暂列金	137649.56
	合计	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖； 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	131.91			
2	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结多孔砖370 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	79.33			
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结多孔砖240 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	109.74			
4	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结多孔砖120 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	2.85			
5	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 砖品种、规格、强度等级：红砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	2.02			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	18.91			
7	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C30	m3	43.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.其他：严格按照相关规范及图纸要求施工					
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C30 3.其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	0.57			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C30 3.其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	0.86			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C25 3.其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	17.67			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C30 3.其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	7.76			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C30 3.其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	14.55			
13	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C30 3.其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	8.79			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C25 3.其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	8.31			
15	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C25 3.其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1.4			
16	010505006002	栏板	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送）	m3	0.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工					
17	010507001002	散水	1. 详12J1-152-散2 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	63.72			
18	010507004001	台阶	1. 详12J1-155-台6（烧毛花岗岩台阶） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	10.72			
19	010507004002	石材地面	1. 详12J1-155-6（烧毛花岗岩地面） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	17.77			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 φ10（三级） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.616			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 φ12（三级） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	t	3.315			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 φ14（三级） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.186			
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 φ16（三级） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.31			
24	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 φ18（三级） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.495			
25	010515001011	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢 φ6 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.813			
26	010515001012	现浇构件钢筋	1. 箍筋 螺纹钢 φ10（三级） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.596			
27	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 φ8（三级） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.249			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范及图纸要求施工					
28	010516002001	预埋铁件	预埋铁件	t	0.131			
29	010606002001	钢檩条	C200*70*20*2.5, 钢结构制作、安装、运输5km	t	4.293			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
30	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FM1521 2. 门框、扇材质:防盗门 3. 其他: 严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	3.15			
31	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 名称及材质: 平开夹板门 3. 其他: 严格按照相关规范及图纸要求施工	樘	9			
32	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 2. 名称及材质: 平开夹板门 3. 其他: 严格按照相关规范及图纸要求施工	樘	2			
33	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 名称及材质: 平开夹板门 3. 其他: 严格按照相关规范及图纸要求施工	樘	1			
34	010802001004	玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M2421 2. 门框、扇材质:钢化玻璃门 3. 其他: 严格按照相关规范及图纸要求施工	樘	2			
35	010802004002	排烟门	1. 门代号及洞口尺寸:PYM1528 2. 门框、扇材质:排烟门 3. 其他: 严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	8.4			
36	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1221 2. 门框、扇材质:钢制	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.其他：严格按照相关规范及图纸要求施工					
37	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1221 2. 门框、扇材质:钢制 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	樘	3			
38	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0815 2. 门框、扇材质:钢制 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	樘	1			
39	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521 2. 门框、扇材质:钢制 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	樘	1			
40	010807001001	金属（断桥）窗	1. 框、扇材质:70系列单框三玻断桥铝窗 2. 玻璃品种、厚度:（5+6A+5+6A+5）mm 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m ²	47.52			
41	010809004001	石材窗台板	1. 12J7-1详2/B2 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m ²	7.92			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
		屋面（不上人屋面，12J1-140-屋105）						
42	011101006006	雨棚屋面平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m ²	11.7			
43	010901002001	型材屋面	5mm+120岩棉+4mm	m ²	484.96			
		分部小计						
		±0.00以下墙体抹防水砂浆						
44	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:1:2.5水泥砂浆内参5%防水粉	m ²	737.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砂浆厚度、配合比:20厚 3. 其他: 严格按照相关规范及图纸要求施工					
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
45	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:80厚岩棉板板(A级) 3. 其他: 严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	275.97			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
46	011102001002	石材楼地面	详12J1-32地-201(瓷砖地面); 其他: 严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	386.33			
47	011105003001	块料踢脚线	12J1-61-踢3; 其他: 严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	22.72			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001001	墙面一般抹灰	1. 12J1-78-内墙3	m2	708.73			
49	011407001005	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子三遍	m2	711.97			
50	011204003001	块料墙面	1. 卫生间-12J1-内墙6	m2	219.06			
51	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 详12J1-外墙6(A)	m2	256.11			
52	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料:丙烯酸涂料	m2	275.97			
53	011210005001	成品隔断	1. 12J11-101-2	m2	11.84			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
54	011302001001	吊顶天棚	1. 12J1-98-棚10	m2	386.3			
		分部小计						
		距离东乌旗政府所在地40km运费						
55	01B002	运费	运距60km, 按t. km0.8元计入	t. km	2494.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	预拌混凝土 C15	m3			477.6 72						
2	预拌混凝土 C20	m3			489.3 24						
3	预拌混凝土 C25	m3			500.9 76						
4	预拌混凝土 C30	m3			512.6 16						
5	彩钢夹芯板 5mm+120岩棉+4mm	m2			150						
6	烧结多孔砖 240×115×90	千块			638.9 2						
7	运费（40km，0.8元/km）	t. km			48						
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	2			
2	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	8			
3	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：球阀 2. 规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	8			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	2			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 名称：锁闭阀 2. 规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	4			
6	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称：过滤器 2. 规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	组	4			
7	031002003001	套管	1. 名称：套管 2. 规格：DN65 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	2			
8	031002003002	套管	1. 名称：套管 2. 规格：DN32 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	8			
9	031005007001	热媒集配装置	1. 名称：分集水器 2. 规格：6路 3. 集分集水器暗槽尺寸为600*1000X200 4. 其他：严格按照相关规	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范及图纸要求施工					
10	031005007002	热媒集配装置	1. 名称：分集水器 2. 规格：10路 3. 集分集水器暗槽尺寸为600*1000X200 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	台	1			
11	031005007003	热媒集配装置	1. 名称：分集水器 2. 规格：14路 3. 集分集水器暗槽尺寸为600*1000X200 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	台	2			
12	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称：聚乙烯（PE-RT）管 2. 规格：De25 3. 水压试验及水冲洗 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	1074			
13	031005006002	地板辐射采暖	1. 保温隔热层敷设 保护层（铝箔） 2. 保温隔热层敷设 钢丝网 3. 保温隔热层敷设 隔热板 4. 保温隔热层敷设 边界保温带 5. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m ²	450			
14	031001002001	钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：DN20 3. 连接方式：焊接连接 4. 安装位置：室内 5. 水压试验及水冲洗 6. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	4			
15	031001002002	钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：DN32 3. 连接方式：焊接连接 4. 安装位置：室内 5. 水压试验及水冲洗 6. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	64.8			
16	031001002003	钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：DN40	m	12.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接方式：焊接连接 4. 安装位置：室内 5. 水压试验及水冲洗 6. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工					
17	031001002004	钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：DN50 3. 连接方式：焊接连接 4. 安装位置：室内 5. 水压试验及水冲洗 6. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	20.4			
18	031001002005	钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：DN65 3. 连接方式：焊接连接 4. 安装位置：室内 5. 水压试验及水冲洗 6. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	13.4			
19	031002001001	管道支架	1. 材质：管道支架制作、安装 2. 管架形式：除轻锈，刷防锈漆2道、银粉漆2道 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	kg	68.42			
20	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：二遍 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m ²	17.86			
21	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式：采暖工程系统调试 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
22	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：采暖工程脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	135		
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		135		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:500*300*180 3. 安装方式:墙面暗装,下皮距地1.5米 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ALE 2. 规格:300*200*150 3. 安装方式:墙面明装,下皮距地0.8米 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	台	1			
3	030412005001	荧光灯	1. 名称: T8 三基色直管荧光灯（嵌入式乳白色面板荧光灯） 2. 规格、型号: 220V 1*30W(TLD30W/840) 3. 安装方式: 嵌入式安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	4			
4	030412005002	荧光灯	1. 名称: T8 三基色直管荧光灯（嵌入式乳白色面板荧光灯） 2. 规格、型号: 220V 2*32W(TLD36W/827) 3. 安装方式: 嵌入式安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	14			
5	030412005003	荧光灯	1. 名称: T8 三基色直管荧光灯（嵌入式乳白色面板荧光灯） 2. 规格、型号: 220V 1*16W(TLD18W/827) 3. 安装方式: 嵌入式安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	4			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 规格、型号:220V 40W(TLE40W/840) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	2			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 规格、型号:220V 32W	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(TLE32W/840) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
8	030412001003	普通灯具	1. 名称:节能节能灯（嵌入式乳白色面板荧光灯） 2. 规格、型号:220V 1*32W(TLE32W/840) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	17			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称: 自带蓄电池疏散照明灯 2. 规格:DC36V-5W 应急时间不少于0.5小时 3. 安装方式: 墙壁明装距地2.4m 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	7			
10	030412004002	装饰灯	1. 名称: 出口标志灯（自带蓄电池） 2. 规格:DC36V-1W 应急时间不少于0.5小时 3. 安装方式: 墙壁明装, 门洞上0.2m 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	4			
11	030412004003	装饰灯	1. 名称: 双向疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 规格:DC36V-1W 应急时间不少于0.5小时 3. 安装方式: 墙壁明装, 距地0.5m 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	3			
12	030412006001	医疗专用灯	1. 名称: 直管紫外线杀菌灯（嵌入式乳白色面板荧光灯） 2. 规格:220V 16W(TLD18W/840) 3. 安装方式: 嵌入式安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	1			
13	030404035001	插座	1. 名称: 单相二、三孔插座	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：安全型 250V-10 A 3. 安装方式：墙壁暗装，距地0.3M 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工					
14	030404035002	插座	1. 名称：带开关单相二、三孔插座（安全、防水型） 2. 规格：安全型 250V-10 A 3. 安装方式：墙壁暗装，距地1.5M 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	4			
15	030404035003	插座	1. 名称：带开关单相二、三孔插座（油烟机用） 2. 规格：安全型 250V-10 A 3. 安装方式：墙壁暗装，距地1.8M 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	1			
16	030411006001	接线盒	1. 名称：灯具及插座接线盒 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	67			
17	030404034001	照明开关	1. 名称：带指示灯单联大跷板开关 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：墙壁暗装，距地1.5M 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	2			
18	030404034002	照明开关	1. 名称：带指示灯双联大跷板开关 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：墙壁暗装，距地1.5M 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	9			
19	030404034003	照明开关	1. 名称：带指示灯三联大跷板开关（防潮防水型） 2. 规格：安全、防水型 250V-10A	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式：墙壁暗装，距地1.5M 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工					
20	030411006002	接线盒	1. 名称：开关接线盒 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	13			
21	030404033001	风扇	1. 名称：卫生间排气扇 2. 安装方式：距顶0.3米 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	台	2			
22	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC70 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	12.2			
23	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC50 3. 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	31.1			
24	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	92.1			
25	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC20 3. 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	6.4			
26	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PVC25 3. 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	362.51			
27	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：BV-2.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	826.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 铺设方式：管内穿线 5. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工					
28	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：BV-4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 铺设方式：管内穿线 5. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	332.61			
29	030411004003	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：NH-BV-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 铺设方式：管内穿线 5. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	194			
30	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV22-4*35 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级(kV)：0.6/1.0kV 6. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	13.6			
31	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-4*25 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级(kV)：0.6/1.0kV 6. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	32.63			
32	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-3*4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级(kV)：0.6/1.0kV 6. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	7.7			
33	030408006001	电力电缆头	1. 名称：1kV干包式铜芯	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：35mm ² 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工					
34	030408006002	电力电缆头	1. 名称：1kv干包式铜芯电力电缆终端头 2. 型号、规格：25mm ² 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	2			
35	030408006003	电力电缆头	1. 名称：1kv干包式铜芯电力电缆终端头 2. 型号、规格：4mm ² 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	2			
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：1KV以下送配电装置调试 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	系统	1			
		分部小计						
		弱电部分						
37	030411005001	接线箱	1. 名称：电话及网络配线箱 2. 规格、型号：600*600*160 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	1			
38	030502012001	信息插座	1. 名称：信息插座（电话出口+计算机出口） 2. 安装方式：墙壁暗装、距地0.3m 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	12			
39	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	12			
40	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC50 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	17.9			
41	030411001007	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PVC25 3. 敷设方式：砖、混凝土	m	65.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			结构暗配 4.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工					
42	030411001008	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:砖、混凝土结构暗配 4.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	63.7			
43	030502007001	光缆	1.名称:光缆 2.敷设方式:穿管敷设 3.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	19.1			
44	030411004004	配线	1.名称:RVB-2*0.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	214.1			
45	030502005001	双绞线缆	1.名称:超五类线 2.敷设方式:穿管敷设 3.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	214.1			
		分部小计						
		防雷接地部分						
46	030409002001	接地母线	1.名称:户内接地母线 2.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	226.75			
47	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设(利用建筑物主筋引下) 2.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	17.4			
48	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	149.5			
49	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.规格:400*400*160 3.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	台	1			
50	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:测试装置箱 2.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	台	4			
51	030411001009	配管	1.名称:配管	m	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：PVC32 3. 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工					
52	030411004005	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：BV-25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 铺设方式：管内穿线 5. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	3.78			
53	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统测试接地网 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
54	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：电气工程脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	202.5		
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		202.5		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水部分						
1	031003013001	水表	1. 名称：水表 2. 规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接 4. 含闸阀2个，止回阀1个 5. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	1			
2	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：法兰 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	1			
3	030901013001	灭火器	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4kg 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	具	2			
4	030901013002	灭火器	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC2kg 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	具	10			
5	031002003001	套管	1. 名称：套管 2. 规格：DN50 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	1			
6	031002003002	套管	1. 名称：套管 2. 规格：DN40 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	个	4			
7	031001006001	塑料管	1. 名称：S5系列PPR管 2. 规格：DN50 3. 连接方式：热熔连接 4. 安装位置：室内 5. 水压试验及水冲洗 6. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	6.8			
8	031001006002	塑料管	1. 名称：S5系列PPR管 2. 规格：DN40 3. 连接方式：热熔连接 4. 安装位置：室内 5. 水压试验及水冲洗 6. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006003	塑料管	1. 名称：S5系列PPR管 2. 规格：DN32 3. 连接方式：热熔连接 4. 安装位置：室内 5. 水压试验及水冲洗 6. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	1.5			
10	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑棉保温 2. 绝热厚度：30mm 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	0.39			
11	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：玻璃丝布 2. 层数：两层 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	7.67			
		分部小计						
		排水部分						
		室外部分						
12	031001006004	塑料管	1. 名称：PVC-U 新型复核螺旋消音管 2. 规格：DN200 3. 连接方式：胶圈粘接 4. 安装位置：±0.00以下 5. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	27.52			
13	031001006005	塑料管	1. 名称：PVC-U 新型复核螺旋消音管 2. 规格：DN100 3. 连接方式：胶圈粘接 4. 安装位置：±0.00以下 5. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	24.1			
14	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：聚氨酯发泡保温 2. 绝热厚度：50mm 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	1			
15	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称：YJBH3-II型化粪池 2. 规格：30m³ 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702032001	检查井	1. 名称:检查井 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	座	4			
		分部小计						
		室内部分						
17	031002003003	套管	1. 名称:套管 2. 规格: DN80 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	个	4			
18	031001006006	塑料管	1. 名称: PVC-U 新型复核螺旋消音管 2. 规格: DN80 3. 连接方式: 承插粘结 4. 管道灌水试验 5. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	24.2			
		分部小计						
		卫生洁具部分						
19	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	组	4			
20	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	组	4			
21	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	组	2			
22	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	2			
23	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗菜盆 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	组	4			
24	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN80 3. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:给排水工程脚手	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项
目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			架搭拆费					
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	预拌混凝土 C15	m3			477.672						
2	30m3玻璃钢化粪池(成品)	座			24000						
3	洗涤盆	个			735.87						
4	挂式小便器	个			437.06						
5	洗脸盆	个			672.57						
6	瓷蹲式大便器	个			483.49						
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		硬化						
1	010101002001	挖一般土方	挖掘机挖一二类土	m3	360			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 装载机装运50米	m3	360			
		分部小计						
		围墙						
3	010101002002	挖一般土方	挖掘机挖一二类土	m3	11.25			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：原土 3. 机械回填土 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	4.05			
5	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 装载机装运50米	m3	7.2			
6	010404001001	垫层	砂垫层	m3	2.4			
		分部小计						
		遮阳棚						
7	010101001001	基础钎探	1. 基础钎探： 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	43.74			
8	010101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：小型挖掘机挖沟槽土方一、二类土 2. 挖土深度：深2.85 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	97.5			
9	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：原土 3. 机械回填土 4. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	68.06			
10	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 装载机装运50米	m3	29.44			
		分部小计						
		整体填土方						
11	01010100200	挖一般土	挖装一二类土，运10k	m3	3375			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项
目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	4	方	m					
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040202001001	路床(槽)整形	路基碾压, 压实度≥93%	m2	900			
2	040202013001	山皮石	300mm山皮石基层	m2	900			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土种类: 200mm厚 预拌混凝土路面(含运输) 2. 混凝土强度等级: C30 3. 塑料膜养护及切缝 4. 其他: 严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	900			
		分部小计						
		措施项目						
4	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	压路机进场	台·次	1			
5	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进场	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
1	041106001001	大型机械设备进出场 及安拆						
2	041106001002	大型机械设备进出场 及安拆						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	5.12			
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 φ12（三级） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.426			
3	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋6（一级） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.116			
4	050307006001	铁艺栏杆	铁艺围栏详12YJ9-1-36	m	120			
5	040504008001	隔油池	1. 钢筋混凝土隔油池 2. 详见图集：12S8-194甲型	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
6	011702001001	基础		m2	120			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遮阳棚土建

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	4.37			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	16.45			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	10.45			
4	010516001001	螺栓	M24地脚螺栓	t	0.162			
5	010516002001	预埋铁件	柱脚预埋件	t	0.872			
6	010603001001	实腹钢柱	钢柱箱500*20，制作、安装	t	5.369			
7	010606002001	钢檩条	C160*60*20*2檩条制作安装	t	1.069			
8	010606002002	钢檩条	矩形管80*40*3.0檩条制作安装	t	0.58			
9	010601001001	钢网架	螺栓球正四锥网架制作，安装	t	4.54			
10	010901002001	型材屋面	840型压型钢板0.6mm洁面红色压型钢板	m2	217.08			
11	010606011001	钢板天沟	3mm钢天沟，详06J925-2-27-4	m2	28.8			
12	010501003002	独立基础-混凝土墩子	1. 混凝土种类：预拌混凝土（含运输及泵送） 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m3	13.5			
		分部小计						
		措施项目						
13	011702001001	基础垫层		m2	6.48			
14	011702001002	独立基础基础		m2	30.24			
15	011702002001	矩形柱		m2	46.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：遮阳棚土建

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
1	011702001001	基础垫层						
2	011702001002	独立基础基础						
3	011702002001	矩形柱						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：遮阳棚土建

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	17500		
2.1	专业工程暂估价	17500		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		17500		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遮阳棚电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ 2. 规格:500*800*200 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称LED吸顶灯 2. 规格、型号:220V 40W(TLE40W/840) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	套	2			
3	030411006001	接线盒	1. 名称: 灯具及插座接线盒 2. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	个	8			
4	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC50 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	12.2			
5	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC20 3. 敷设方式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	54.01			
6	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格、型号: WDZ-BY-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 铺设方式: 管内穿线 5. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	170.13			
7	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV22-4*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级(kV): 0.6/1.0kV 6. 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m	16.2			
8	03040800600	电力电缆	1. 名称: 1kv干包式铜芯	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遮阳棚电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局
新建交管执勤执法站（国道G334线）项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：10mm ² 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工					
9	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：1KV以下送配电装置调试 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地部分						
10	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	62.6			
11	030409002002	接地母线	1. 名称：户外接地母线 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	51.2			
12	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线敷设（利用建筑物主筋引下） 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	46.8			
13	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网安装 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	m	60			
14	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：MEB总等电位联结端子箱 2. 规格：400*400*160 3. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	台	1			
15	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统测试 2. 其他：严格按照相关规范及图纸要求施工	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：电气工程脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：遮阳棚电气工程

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局新建交管执勤
执法站（国道G334线）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

