

东乌珠穆沁旗2010-2011
年土地整理整改项目-房
屋、道路等 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-旧房改造 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010901001001	瓦屋面	1. 草泥挂瓦屋面	m2	666.18			
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥砂浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 外墙内侧2米范围内铺EPS保温板70厚 5. 拆除原有地面面层及垫层	m2	93.96			
3	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 40厚C20细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 素水泥砂浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层	m2	114.53			
4	011102003001	块料楼地面	1)、铺8-10厚地砖楼面, 稀水泥擦缝 2)、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 3)、素水泥浆一道 4)、60厚C15混凝土垫层 5)、外墙内侧2米范围内铺EPS保温板70厚 6)、拆除原有地面面层及垫层	m2	300.02			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1)、浇水湿润墙体铲除原有墙体, 并将强、弱电墙体上开槽全部用嵌缝石膏补平 2)、刮底层腻子压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3)、刮二遍腻子, 打磨 4)、刮三遍腻子	m2	1141.76			
6	011302001001	吊顶天棚	1)、轻钢龙骨双层骨架: 主龙骨中距900-1000, 次龙骨中距500或600, 横撑龙骨中距500~600 2)、80厚挤塑保温板 3)、8~9厚PVC板面层, 用自攻螺钉固定 4)、拆除损坏原有吊顶	m2	201.17			
7	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 成品木夹门	樘	6			
8	01080200100	金属(塑钢)	1. 门代号及洞口尺寸:	m2	15.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理改造项目-房屋、道路等工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		门	M0925 2. 门框、扇材质：铝合金平开门					
9	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸：M2522 2. 门材质：铝合金卷帘门 3. 启动装置品种、规格：电动装置	m2	16.5			
10	010803001002	金属卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸：M2722 2. 门材质：铝合金卷帘门 3. 启动装置品种、规格：电动装置	m2	17.82			
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1415	m2	25.2			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701003001	里脚手架	1. 内墙装饰用脚手架	m2	1160.39			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理
(整改)项目-旧房改造

标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目
-房屋、道路等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整
理（整改）项目-旧房改造

标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-
房屋、道路等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1.	垃圾清运及打扫卫生	项	10000	
2.	材料运费	项	30000	
3.	房屋加固（依据图纸进行加固）	项	40379	
合 计			80379	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-旧房改造

标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整
改）项目-旧房改造（拆除）

标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整
理整改项目-房屋、道路等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙 2. 抹灰层种类: 铲除墙面 原有腻子	m2	1141.76			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地面面层(用 于库房)	m2	208.48			
3	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原有地面面层(用 于其他房间)	m2	300.02			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰 面拆除	1. 拆除损坏原有吊项	m2	201.17			
5	011607001001	刚性层拆除	1. 铲除原有瓦屋面及部分 草泥	m2	666.18			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 10km	m3	190.53			
7	011610001001	木门窗拆除	1. 窗拆除	樘	12			
8	011610001002	木门窗拆除	1. 门拆除	樘	18			
9	011601001001	砖砌体拆除	1. 房屋整体拆除	m2	242			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-旧房改造（拆除） 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0.26				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-旧房改造（拆除） 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			机械费*0.86					
11	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-旧房改造（拆除） 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-旧房改造（拆除） 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费		0.72	
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-硕盖图嘎查翻建房屋

标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	242.4			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 240 mm 单面清水	m3	25.1			
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370mm 单面清水	m3	69.35			
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚砂垫层	m3	50.21			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.37			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.55			
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.65			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.03			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	1.596			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.235			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.181			
12	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:M1、M2 2. 规格:4C16 3. 铁件尺寸:-370*370*16	t	0.178			
13	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:M3 2. 规格:4C12 3. 铁件尺寸:-240*240*5	t	0.016			
14	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:方钢 2. 单榀质量:0.5t内	t	0.602			
15	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:XG 2. 构件类型:□90*3.0	t	0.112			
16	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:SC 2. 构件类型:Φ18	t	0.032			
17	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:LT1 2. 构件类型:C120*50*15*2.0	t	1.433			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-硕盖图嘎查翻建房屋
 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:WCG1 2. 构件类型: Φ32*2.5+Φ12	t	0.036			
19	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:WLG1 2. 构件类型: Φ12	t	0.019			
20	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品木夹板门	樘	4			
21	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3025 2. 门材质:断桥铝合金卷帘门 3. 启动装置品种、规格:电动装置	m2	7.5			
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1206 2. 框、扇材质:断桥铝合金框65系列 3. 玻璃品种、厚度:5+6A+4+9A+5	m2	4.32			
23	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 2. 框、扇材质:断桥铝合金框65系列 3. 玻璃品种、厚度:5+6A+4+9A+5	m2	22.68			
24	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2410 2. 框、扇材质:断桥铝合金框65系列 3. 玻璃品种、厚度:5+6A+4+9A+5	m2	2.4			
25	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3016 2. 框、扇材质:断桥铝合金框65系列 3. 玻璃品种、厚度:5+6A+4+9A+5	m2	4.8			
26	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:挤塑复合保温板 2. 金属檩条材料品种、规格:120厚(上0.6,下0.4)	m2	278.17			
27	011102003001	块料楼地面	1)、铺8-10厚地砖楼面,	m2	207.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-硕盖图嘎查翻建房屋 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			稀水泥擦缝 2)、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 3)、素水泥浆一道 4)、60厚C15混凝土垫层 5)、外墙内侧2米范围内铺EPS保温板70厚 6)、拆除原有地面面层及垫层					
28	011105003001	块料踢脚线	1、10厚铺地砖踢脚,稀水泥擦缝浆勾缝,缝宽8 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	17.97			
29	011201001001	墙面一般抹灰	1、清水砖墙,1:1水泥砂浆勾缝	m2	226.75			
30	011201001002	墙面一般抹灰	1、刮三遍腻子 2、刮二遍腻子,打磨 3、刮底层腻子压入一层耐碱玻璃纤维网格布 4、5厚1:2水泥砂浆 5、15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(混凝土空心砌块时做此道)	m2	236.46			
31	011204003001	块料墙面	1、4~5厚釉面砖(陶瓷锦砖),白水泥擦缝或填缝剂填缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3、素水泥砂浆一道(专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4、9厚1:3水泥砂浆 5、刷专用界面剂一遍(混凝土空心砌块时做此道)	m2	50.33			
32	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500-600 2、80厚挤塑保温板 3、8-9厚PVC板面层,用自攻螺钉固定	m2	207.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理
改）项目-硕盖图嘎查翻建房屋 理整改项目-房屋、道路等工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
33	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:3m	m2	242.4			
34	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:单排 2. 搭设高度:5m内	m2	258.91			
35	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	38.36			
36	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	42.52			
37	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	9.37			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-硕盖图嘎查翻建房屋 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-硕盖图嘎查翻建房屋 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	153111		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		153111		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-硕盖图嘎查翻建房屋

标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整
改）项目-乡间道路 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整
理整改项目-房屋、道路等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040202001001	路床(槽)整形		m2	11105.98			
2	040202013001	山皮石		m2	11105.98			
3	b001	农田防护		m	1200			
4	B002	广告牌	1. 安装广告牌	个	1			
5	B003	水泥界桩	1. 成品水泥界桩	个	16			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-乡间道路 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-乡间道路 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-乡间道路
标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理（整改）项目-乡间道路 标段：东乌珠穆沁旗2010-2011年土地整理整改项目-房屋、道路等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：