

东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查

饲草料抗灾储备库建设项目

匠帅控字【2024】第007号

工程量清单

编制单位：内蒙古匠帅工程项目管理有限公司

东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查饲 草料抗灾储备库建设项目 编制说明

一、工程概况

1. 工程名称 :东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查饲草料抗灾储备库建设项目
2. 建设地点 : 东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查
3. 编制范围 : 新建饲草储备库建筑与装饰工程、电气工程、消防工程、室外电气工程及混凝土道路(硬化)恢复工程。

二、编制依据

- 1 . 《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 ;
- 2 . 《建筑与装饰工程工程量计算规范》 GB50854-2013 ;
- 3 . 《通用安装工程工程量清单计算规范》 GB50856-2013 ;
- 4 . 《市政工程工程量计算规范》 GB50857-2013 ;
- 5 . 《内蒙古自治区建筑装饰工程预算定额》 2017 ;
- 6 . 《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》 2017 ;
- 7 . 《内蒙古自治区市政工程预算定额》 2017 ;
- 8 . 《内蒙古自治区建设工程费用定额》 DNM3-200-2017 ;
- 9 . 东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查饲草料抗灾储备库建设项目图纸内全部内容 ;
- 10 . 信息价执行 2024 年东乌旗第二期 ;
- 11 . 省建设主管部门颁发的计价办法及相关计价文件 ;

12 . 其他与建设工程计量计价有关的资料。

三、计价说明

1.本次控制价中未考虑建筑工人实名制费，结算时按建设单位、监理单位批准的实施方案据实调整；

2.土方外运及垃圾外运距离暂按 5km，结算时据实调整；

3.本项目暂列金按 110,579 元（不含税）计入。

东乌珠穆沁旗道特淖尔
镇巴彦图嘎嘎查饲草料
抗灾储备库建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查饲草料抗灾储备库建设项目-土石方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查饲
草料抗灾储备库建设项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送	m3	15.58			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	54.24			
3	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送	m3	4.6			
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	28.15			
5	010508001001	后浇带梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35微膨胀 3. 含泵送	m3	0.42			
6	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	16.9			
7	010502001007	矩形柱	1. C40膨胀砼结构安装就位后二次浇灌层	m3	0.65			
8	010502001008	矩形柱	1. C25砼100mm保护层	m3	3.9			
9	010515001001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 2. 级别: HPB300	t	0.553			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 2. 级别: HRB400	t	0.048			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤18mm 2. 级别: HRB400	t	2.703			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤25mm 2. 级别: HRB400	t	5.954			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 2. 级别: HPB300 3. 部位: 箍筋	t	0.009			
14	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 2. 级别: HRB400 3. 部位: 箍筋	t	3.636			
		分部小计						
		砌筑工程						
15	010401004001	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:烧结多孔砖砌块墙 2. 墙体类型:240mm厚墙 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	110.32			
16	010404001001	垫层	1. 外墙基础梁下均应做500宽500深粗砂层以防冻胀	m3	53.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查饲
草料抗灾储备库建设项目-建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆内渗3%防水剂	m2	51.12				
		分部小计							
		楼地面装饰工程（原地面施工破损处修补）							
		新做地面							
18	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 30厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	476				
19	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 200厚C30混凝土垫层	m2	476				
20	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 100厚3:7灰土垫层	m2	476				
21	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 素土夯实	m2	476				
		分部小计							
		拆除室外破损地面							
22	040402018001	施工缝	1. 锯缝机切缝	m	238				
23	041001003001	拆除基层	1. 拆除300mm厚山皮石基层	m2	476				
24	041001001001	拆除路面	1. 拆除220mm厚混凝土	m2	476				
25	040103002001	建筑垃圾弃置	1. 装载机装工程废料 2. 自卸汽车运工程废料暂按运距5km	m3	247.52				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
		内墙面							
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	416.23				
27	011406003001	满刮腻子	1. 满刮腻子两遍	m2	416.23				
		分部小计							
		外墙面							
28	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	429.96				
29	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	429.96				
30	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	429.96				
		分部小计							
		门窗工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查饲
草料抗灾储备库建设项目-建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 成品电动平移门PYM6060 2. 电动装置2套 3. 包全部五金件	m2	72			
32	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 成品平移门PYM5757 2. 包含全部五金件	m2	64.98			
		分部小计						
		其他						
33	010507001001	散水	1. 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 60厚C25细石混凝土(10mm宽分格缝纵横间距不大于6m内填防水油膏) 3. 300中砂防胀层 4. 素土分层夯实, 压实系数>0.95	m2	171.54			
34	010507001002	坡道	1. 水泥砂浆找坡, 表面开防滑槽 2. 200厚C30混凝土 3. 50厚C25细石混凝土垫层 4. 300中砂防胀层 5. 素土分层夯实, 压实系数>0.95	m2	43.17			
		分部小计						
		金属结构工程						
		屋面						
35	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:H型钢柱(Q355B) 2. 制作、安装 3. 单根柱质量:3t以内 4. 运距: 5km 5. 除锈等级: Sa2.5级	t	16.767			
36	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢梁(Q355B) 2. 制作、安装 3. 单根柱质量:1.5t以内 4. 运距: 5km 5. 除锈等级: Sa2.5级	t	25.871			
37	010606001009	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:撑杆、系杆(Q235B)钢管 2. 制作、安装 3. 运距: 5km 4. 除锈等级: Sa2.5级	t	3.089			
38	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢拉条、钢支撑(Q235B)圆钢 2. 制作、安装 3. 运距: 5km 4. 除锈等级: Sa2.5级	t	1.852			
39	040901010001	高强螺栓	1. 高强螺栓	套	1120			
40	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢檩条(Q235B)镀锌 2. 制作、安装 3. 运距: 5km	t	14.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查饲
草料抗灾储备库建设项目-建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010606001012	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：屋面隅撑（Q235B）角钢 2. 制作、安装 3. 运距：5km 4. 除锈等级：Sa2.5级	t	0.065			
42	011405001001	金属面油漆	1. 涂环氧富锌底漆一遍 2. 涂环氧云铁中间漆一遍 3. 涂环氧面漆一遍	m2	1542.81			
43	011405001007	金属面油漆	1. 膨胀型防火涂料 2. 耐火极限：2.5h	m2	286.38			
44	011405001003	金属面油漆	1. 膨胀型防火涂料 2. 耐火极限：1.5h	m2	1252.24			
45	011405001004	金属面油漆	1. 膨胀型防火涂料 2. 耐火极限：1h	m2	1219.12			
46	010901002001	型材屋面	1. 0.75厚的单层压型彩钢板屋面	m2	2166.22			
47	010902007002	屋面檐口	1. 单层压型金属板屋面檐口做法参见17J925-1-2-25-1	m2	24			
		分部小计						
		墙面						
48	010606001011	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：撑杆、（Q235B）钢管 2. 制作、安装 3. 运距：5km 4. 除锈等级：Sa2.5级	t	0.037			
49	010606001010	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：刚拉条（Q235B）圆钢 2. 制作、安装 3. 运距：5km 4. 除锈等级：Sa2.5级	t	0.172			
50	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C型钢檩条（Q235B）镀锌 2. 制作、安装 3. 运距：5km	t	7.03			
51	010606002005	门柱、门梁	1. 钢材品种、规格：C型钢（Q235B）镀锌 2. 制作、安装 3. 运距：5km	t	1.205			
52	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.27			
53	011405001005	金属面油漆	1. 涂环氧富锌底漆一遍 2. 涂环氧云铁中间漆一遍 3. 涂环氧面漆一遍	m2	9.41			
54	011405001006	金属面油漆	1. 膨胀型防火涂料 2. 耐火极限：1h	m2	749.41			
55	010605002001	钢板墙板	1. 0.6厚浅灰色压型金属板	m2	647.61			
56	010902007001	墙角泛水板	1. 墙角泛水板做法参见17J925-1-3-16-5	m2	72			
57	010903004001	墙角灌封	1. 沥青胶泥灌缝	m	240			
58	010807005001	20x20钢丝网围护	1. 20x20钢丝网围护	m2	272.21			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查饲
草料抗灾储备库建设项目-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017094	配电箱	1. 名称:成套配电箱 ALZ 2. 规格:800*1000*200 3. 安装方式:墙壁明装 1.5m	台	1			
2	030404017109	配电箱	1. 名称:电动门控制箱 2. 安装方式:墙壁明装 1.5m 3. 预留电源, 厂家提供	台	2			
		分部小计						
		配管、配线						
3	030411001100	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC50 3. 铺设方式: 埋地敷设	m	5			
4	030411001101	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC25 3. 铺设方式: 钢结构支架配管	m	119.2			
5	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC20 3. 铺设方式: 砖、混凝土结构暗配	m	489.5			
6	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-5*10 3. 敷设方式、部位: 穿管	m	10			
7	030408006016	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: YJV22-5*10	个	2			
8	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NH-YJV-3*6 3. 敷设方式、部位: 穿管	m	125.2			
9	030411004010	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: NH-BV-2.5mm ² 3. 敷设方式: 穿管	m	1500.9			
		分部小计						
		灯具、开关、插座安装						
10	030412002001	工厂灯	1. 名称: 防爆灯 2. 规格: 220V-1*100W 3. 安装形式: 吊杆安装5.0m	套	18			
11	030411006001	接线盒	1. 名称: 暗装接线盒	个	18			
12	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
13	030409003003	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用金属构件引下	m	84			
14	030409002002	接地母线	1. 名称: 户外接地母线	m	362.04			
15	030409001001	接地极	1. 名称: 角钢接地极制作与安装 普通土	根	54			
本页小计								

