

西乌珠穆沁旗党群服务中心室内装修工程设计说明

一. 工程概况

- 工程名称：西乌珠穆沁旗党群服务中心室内装修工程
- 工程地点：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗
- 装修内容：展厅及各功能空间装修工程

二. 施工图绘制依据

建设单位审定的装修设计方案图、土建建筑施工图纸、甲方《设计任务书》及国家现行图集与规范进行室内装修设计绘制

三. 图集及规范

- GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》,J2J《建筑配件通用图集》,
- 内蒙古自治区工程建设标准设计《J2系列建筑标准设计图集》
- 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005
- 《建筑设计防火规范》 GB-50016-2014
- 《工程建设标准强制性条文，房屋建筑部分》 2013版及国家现行有关规范规程《建筑装饰装修工程质量验收规范》《建筑室内环境污染控制规范》，《建筑装饰装修管理规定》

四. 标高与尺寸单位

- 本工程图纸尺寸除标高以米为单位外，其余尺寸均以毫米为单位，吊顶装饰标高为装修完成面实际高度，图中各层地面标高相当于各楼层的相对标高±0.000。
- 施工图中所表示的各个部分内容，应以图纸所注尺寸为准，避免在图纸上按比例测量，如有出入应及时与设计师联系解决。
- 图中所标门、窗尺寸部分为建筑洞口尺寸，其余部分为新建门洞口，可根据现场制作或厂家定制门窗进行调整。
- 施工前，应对所有尺寸进行放样验证，当发现图纸中有错误，遭篡改或与建筑实际尺寸不符时，必须在解决后方可施工。

五. 图纸内容

- 本工程为室内效果施工图设计，不含水暖、消防喷淋、排烟、空调系统图，通风及强弱电图。
- 本工程图中所示尺寸为控制性尺寸，具体尺寸须现场按定，相关专业电图应根据本装修图进行二次设计，其它相关专业应根据原建筑设计图如水、消防、暖、弱电、通风等进行施工，如专业间有冲突或须改动，需协调各工种现场解决或根据本装修图进行二次设计。
- 本工程图中所有消火栓箱均未做标注，消火栓箱根据装修施工图与现场实际情况做调整，消火栓门，配电箱门不应被装饰物遮蔽门上应有明显标志。

六. 设计防火要求

- 本工程内装修设计遵循原土建设计的防火分区、人员疏散等,各项防火措施。
- 本装修工程内所有木龙骨、细木工板及胶合板基层等所有隐蔽木结构部分表面均必须刷一级饰面型防火涂料三遍，所有布幔均选用B1级防火阻燃材料，室内装饰织物须进行阻燃处理使其达到B1级。所有钢构件采用镀锌国标型材。
- 本工程内各种洞口（消火栓、配电箱等）背后应加网抹灰或用防火石膏板分隔，耐火极限不小于1.0小时，梯间疏散走道隔墙耐火极限不小于1.5小时。
- 为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能，设计中消防栓门全部采用醒目易于识别的标志，疏散指示标志设于易于辨认位置

七. 施工技术说明

- 本工程做法除图纸具体要求外如在图纸中对结构层未具体要求时应参见《J2系列建筑标准设计图集》
- 本工程装修所做内隔墙除本图纸要求具体做法外其他隔墙未做节点的均采用75轻钢龙骨,1.0mm厚防水纸面石膏板中间满塞岩棉填充，装修所做轻钢龙骨纸面石膏板吊顶均选用38主钢50副骨，主骨间距为1000mm副骨间距为400mm×600mm，纸面石膏板为10mm厚铝扣板吊顶均选用专用龙骨，吊杆安装与其他设备安装应合理配合加空调、通风等，吊杆间距为800-1000mm。
- 吊顶及墙面装饰基层所选用木龙骨除本图特别标注外其余均选用30×40木龙骨间距为400mm×400mm方格，勾龙骨时注意避开电气线路。
- 所选用的木材及实木线条均进行干燥处理,含水率符合有关标准,涂料及漆料选择应合乎国家环保规范要求
- 本工程刮腻子均为三遍，刷乳胶漆三遍。

- 本工程中灯具造型由甲方与设计方共同协商,本工程疏散应急灯与疏散标志,应由消防专业设计，所有公益设施及装饰灯具数量效果有着

（如家具,绿化,灯具,织物,招牌,门把手），须严格按照设计要求以及提供相关样板,定货,如遇缺货或规格特殊属厂家定制设计要求，重新协商认同,不得单方面做出更改,在图中所有活动家具仅为示意参考,厂家深化设计，设计师审地，方可加工;所有固定家具设计均需根据现场尺寸复合后,厂家深化设计，设计师审地，方可加工，防火门制作须委托经消防部门审核的设计厂家制作,现场尺寸复合后，方可定制加工，

但饰面造型按装修施工图施工。

- 对精装修区域地面地饰,石材,墙面材料和一些木材的色彩,纹理选用时,施工方应提供样本,并须现场设计人员与甲方工地代表确认后,方可大面积购买,施工。
- 本工程中所有照明管道灯具管径尺寸进行包装，相同管径包壳尺寸应一致，包管饰面材料同其旁边墙面材料。

八、工程材料及做法：

吊顶工程

一）吊顶基层：

- 1、吊顶龙骨采用38×50系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝吊杆，连接件等都符合产品组合要求，龙骨构架排列整齐顺直，表面平整。主龙骨间距1000mm，副龙骨间距400mm。
- 2、骨构架接点安全牢固，拼缝严密无松动，安全可靠。
- 3、个别特殊造型局部采用30mm×40mm木结构基层、18mm厚细木工板基层木结构均刷一级饰面型防火涂料三遍，做防腐处理。

二）吊顶面层：

- 1、纸面石膏板：
 - A、吊顶所用石膏板厚度为10mm，纸面石膏板接缝均匀、顺直，位于龙骨上，自攻钉间距符合有关标准规定。
 - B、自攻丝刷防锈漆三遍，石膏板接缝处贴绷带，刮腻子三遍。
- 2、铝扣板吊顶：使用专用龙骨固定。
- 3、其他造型吊顶：详见各部位施工图节点大样。

墙面工程

- 1、定制壁纸、奥松板展板 及奥松板造型墙面：木龙骨细木工板基层奥松板，喷漆饰面及覆背胶展板
- 刮腻子批贴壁纸墙面：刮腻子基层涂基膜后，刷壁纸胶批贴定制壁纸；
- 木结构均刷一级饰面型防火涂料三遍，做防腐处理。

2、踢脚线：黑色拉丝不锈钢踢脚线

- 3、其他工程：定制实木复合门均必须符合防火要求。
- 安装成品木质柜体需符合防火要求。
- 卫生间墙面、地面均做防水处理，墙面防水高度600mm。

地面工程

- 1、地面铺贴材质除大厅地面为800×800地砖，卫生间为300×300防滑地砖其余空间均为水泥自流平满铺塑胶地板。

一）地砖地面：

- 1、基底表面平整，死角方正,有地漏处必须有排除液体的基底。
- 2、基底构造层、保温层、防水层、防潮层、找平层、结合层的材质、强度、密度符合实际要求和施工规范的规定。

九、材质类别

1、）顶棚装修材料：

- a、轻钢龙骨石膏板吊顶达到B1级防火标准。
 - b、局部衬板采用木龙骨、细木工板及多层板，面涂三遍防火涂料，达到B1级防火标准。
- 2、）地面装饰材料：
 - a、地面采用砖达到A级防火标准。
 - b、地面采用塑胶地板达到B1级防火标准。
 - 3、）墙、柱装饰材料：

- a、墙面刮腻子刷乳胶漆达到B1级防火标准。
- b、墙砖达到 A级防火标准。
- c、壁纸达到A级防火标准。
- d、局部衬板采用木龙骨、细木工板，面涂三遍防火涂料，达到B1级防火标准。

十、设备安装

- 1 重型灯具、水管及有震动的电扇、风道等，必须另行吊挂在顶板上，不得与吊顶龙骨相连。
- 2、轻型灯具、嵌入式格栅灯、风口、空调检修口，洞口四周龙骨加固处理。

十一、结语

本说明和图纸具有同等效力 两者均应遵守

如图纸与施工现场有较大出入，需与设计师调整后,方可放图施工。

非经设计师书面批准,不得擅自将任何部分翻印。

中国 · NMG NMG · CHINA				内蒙古俏雅建筑装饰工程有限公司 NMG CONSTRUCTION CHINA			
设计说明 DESIGN CONTENT				所有设计、图纸及说明之版权全属本公司所有，除非征得本公司书面同意，否则不得进行抄袭及复制或他人予以任何形式书面尺寸，一切以数据量及现场实际尺寸为准，如发现不符或误差较大时应及时通知设计单位。			
■ 签署 Signature							
项目负责人 Team Print				专业负责人 Chief			
审定 Approved				审核 Examined			
校对 Checked				设计 Designed			
■ 工程名称 Project				西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程			
■ 子项名称 Sub Item							
■ 图纸名称 Title							
设计说明							
工程号 Proj. No.		图号 Des. No.	P-02				
专业 Dept.		阶段 Stage	施工图				
比例 Scale	1:100	日期 Date	2022.06				
版次 Ver.		备注 Remark					