

西乌珠穆沁旗党群服务
中心装修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板吊顶	m2	17.11			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:铝合金龙骨 2. 龙骨及饰面种类:墙砖	m2	7.41			
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:拆除墙面腻子	m2	23.72			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km以内	m3	0.6			
		分部小计						
		二层						
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板吊顶	m2	135.95			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km以内	m3	0.25			
		分部小计						
		三层						
7	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板吊顶	m2	808.43			
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:隔墙 2. 砌体材质:砌块	m3	77.53			
9	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:隔墙 2. 砌体材质:实心砖砌	m3	3.87			
10	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:凿墙洞 2. 砌体材质:砌块 3. 拆除砌体的截面尺寸:1.2*2.5*0.3	m3	0.9			
11	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖地面	m2	80.42			
12	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km以内	m3	103.43			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	0				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		吊顶						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊挂式 Φ8镀锌全丝吊杆 高度1.45m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38*50系列轻钢龙骨 主龙骨间距1000mm, 副龙骨间距400mm 3. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm石膏板 4. 涂料:刮腻子三遍、乳胶漆三遍	m2	17.11			
2	011502002001	木质装饰线	1. 基层类型:天棚吊顶石膏板基层 2. 线条材料品种、规格、颜色:50*70实木造型线 3. 防护材料种类:聚酯漆	m	87.36			
		分部小计						
		墙面						
3	011207001001	墙面装饰板	1. 天棚吊顶隔断 2. 吊挂式 3. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木方龙骨间距400刷防腐防火涂料各三遍（防火标准达到B1级） 4. 基层材料种类、规格:18厚细木工板基层 5. 面层材料品种、规格、颜色:9.5石膏板刮腻子乳胶漆各三遍	m2	17.11			
4	011207001002	墙面装饰板	1. 定制成品木饰面挂板聚酯漆饰面	m2	29.65			
5	011207001003	墙面装饰板	1. 定制成品飘带喷红色聚酯漆 2. 高700mm 3. 约20m长	项	1			
		分部小计						
		二层						
		吊顶						
6	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式:阶梯式 2. 吊顶形式、吊杆规格、	m2	82.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高度:吊挂式 Φ8镀锌全丝吊杆 高度1.45m 3. 龙骨材料种类、规格、中距:副龙骨间距400mm 4. 基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 5. 涂料:刮腻子三遍、乳胶漆三遍					
7	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:副龙骨间距400mm 3. 基层材料种类、规格:18mm细木工板刷防火防腐涂料各三遍 4. 面层材料品种、规格:1.2厚拉丝不锈钢饰面	m2	14.11			
8	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊挂式 Φ8镀锌全丝吊杆 高度1.45m 3. 龙骨材料种类、规格、中距:副龙骨间距400mm 4. 基层材料种类、规格:18mm细木工板刷防火防腐涂料各三遍 5. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 6. 涂料:刮腻子三遍、乳胶漆三遍 7. 面层材料品种、规格:软膜天花喷绘吊顶	m2	39.56			
9	01B003	党徽	1. 吊装成品水晶灯党徽（直径2.77m）	个	1			
		分部小计						
		墙面						
10	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨间距400mm 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚奥松板面层喷	m2	10.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			白色哑光漆 4. 面层材料品种、规格、颜色：仿石材白色岩棉板饰面					
11	011207001005	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制成品木饰面	m2	2.47			
12	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨间距400 刷防火防腐涂料各三遍 2. 基层材料种类、规格：18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色：12厚奥松板面层喷白色哑光漆 4. 面层材料品种、规格、颜色：成品造型墙	m2	14.41			
13	011502002002	木质装饰线	1. 基层类型：成品木饰面 2. 线条材料品种、规格、颜色：20*50成品实木装饰线	m	33.72			
14	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：磁吸展板	m2	14.11			
		分部小计						
		三层						
		吊顶						
15	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式：阶梯式 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊挂式 ϕ 8镀锌全丝吊杆 高度1.45m 3. 龙骨材料种类、规格、中距：副龙骨间距400mm 4. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 5. 涂料：刮腻子三遍、乳胶漆三遍	m2	368.65			
16	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊挂式 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝方通专用龙骨	m2	257.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格:50*100铝方通					
17	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人 方形 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊挂式 Φ8镀锌全丝吊杆 高度1.45m 3. 龙骨材料种类、规格、中距:副龙骨间距400mm 4. 基层材料种类、规格:18mm细木工板刷防火防腐涂料各三遍 5. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 6. 涂料:刮腻子三遍、乳胶漆三遍 7. 面层材料品种、规格:软膜天花喷绘吊顶	m2	37.96			
18	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:软膜再行飘带	m2	16.62			
19	011304001001	灯带（槽）	1. 嵌入式灯槽 2. 灯带型式、尺寸:嵌顶灯带	m2	18.99			
20	011304001002	灯带（槽）	1. 悬挑式灯槽 2. 灯带型式、尺寸:嵌顶灯带	m2	7.64			
21	011302001010	吊顶天棚	1. 300mm宽不锈钢收边线	m	65.38			
22	011302001011	吊顶天棚	1. 400mm宽不锈钢收边线	m	67.49			
		分部小计						
		地面						
23	011101005001	自流坪楼地面	1. 面层材料种类:5mm自流平地面	m2	179.34			
24	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚塑胶地面	m2	179.34			
25	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格:50厚水泥压光地坪 2. 面层材料品种、规格、颜色:12厚实木复合木地板	m2	80.42			
		分部小计						
		墙面						
26	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨间距	m2	99.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			400刷防火防腐涂料各三遍 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石材白色岩棉板饰面					
27	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100型钢隔墙龙骨内置100厚防火隔音岩棉板容重80kg/m³ 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石材白色岩棉板饰面	m2	38.2			
28	011207001010	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨间距400刷防火防腐涂料各三遍 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚奥松板面层喷白色哑光漆	m2	41.83			
29	011207001017	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨间距400刷防火防腐涂料各三遍 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨间距400刷防火防腐涂料各三遍 4. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨间距400刷防火防腐涂料各三遍 5. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍	m2	11.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 面层材料品种、规格、颜色:12厚奥松板面层喷白色哑光漆					
30	011207001016	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨间距40 0刷防火防腐涂料各三遍 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚奥松板红色聚酯漆饰面	m2	56.25			
31	011207001027	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:12厚奥松板红色聚酯漆饰面	m2	17.11			
32	011207001028	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制成品木饰面挂板聚氨酯漆	m2	4.94			
33	011207001031	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:15厚木挂板	m2	20.85			
34	011207001011	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100型轻钢隔墙龙骨 内置100厚防火隔音岩棉板容重80kg/m³ 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚奥松板面层喷白色哑光漆	m2	189.05			
35	011207001032	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厘米玻璃	m2	2.16			
36	011207001013	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100型轻钢隔墙龙骨 内置100厚防火隔音岩棉板容重80kg/m³ 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚奥松板基层	m2	66.51			
37	011207001014	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100型轻钢隔墙龙骨 内置100厚防火隔音岩棉	m2	9.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板容重80kg/m³ 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚奥松板基层灰色真石漆					
38	011207001015	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100型轻钢隔墙龙骨 内置100厚防火隔音岩棉板容重80kg/m³ 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:双层12厚奥松板基层聚酯漆	m2	7.57			
39	011207001018	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:12厚奥松板造型仿青铜哑光饰面漆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚雪佛板立体字真石漆	m2	19.8			
40	011207001020	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制成品木饰面	m2	140.93			
41	011207001021	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100型轻钢隔墙龙骨 内置100厚防火隔音岩棉板容重80kg/m³ 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:15厚木饰面	m2	96.06			
42	011207001023	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100型轻钢隔墙龙骨 内置100厚防火隔音岩棉板容重80kg/m³ 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5石膏板刮腻子乳胶漆各三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:隔墙刮腻子乳胶漆各三遍	m2	18.59			
43	011207001026	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨间距	m2	28.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			400刷防火防腐涂料各三遍 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5石膏板刮腻子各三遍					
44	011207001025	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:100型轻钢隔墙龙骨内置100厚防火隔音岩棉板容重80kg/m³ 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5石膏板刮腻子乳胶漆各三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:隔墙刮腻子乳胶漆各三遍 4. 龙骨材料种类、规格、间距:40*40*2热镀锌方管龙骨间隔400	m2	60.05			
45	011207001024	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:100型轻钢隔墙龙骨内置100厚防火隔音岩棉板容重80kg/m³ 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5石膏板刮腻子乳胶漆各三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:隔墙刮腻子乳胶漆各三遍 5. 面层材料品种、规格、颜色:12厚奥松板面层喷白色哑光漆	m2	18.05			
46	011207001022	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:造型墙	m2	35.81			
47	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:刮腻子乳胶漆各三遍	m2	258.56			
48	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:灰色真石漆饰面	m2	1.91			
49	011408002001	织锦缎裱糊	1. 裱糊部位:墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:定制彩喷壁布	m2	260.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011502002003	木质装饰线	1. 基层类型:成品木饰面 2. 线条材料品种、规格、颜色:50*70成品实木装饰线 3. 防护材料种类:聚酯漆饰面	m	33.93			
51	011502002004	木质装饰线	1. 基层类型:成品木饰面 2. 线条材料品种、规格、颜色:50*50成品实木装饰线 3. 防护材料种类:聚酯漆饰面	m	5.35			
52	011502002005	木质装饰线	1. 基层类型:成品木饰面 2. 线条材料品种、规格、颜色:制成品实木复合造型线 3. 防护材料种类:喷哑光漆饰面	m	29.7			
53	011207001029	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:磁吸展板	m2	60.79			
54	011207001030	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:吸塑展板	m2	48.02			
55	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材踢脚线	m2	5.61			
56	011105006001	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:60宽黑色拉丝不锈钢踢脚线	m2	14.32			
57	011105006002	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:100宽黑色拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.71			
58	011501006001	书柜	1. 定制成品书柜	m2	65.75			
59	011501011001	矮柜	1. 定制成品矮柜 2. 0.5*0.8	个	1			
60	011501011002	矮柜	1. 定制白色木饰面柜子 2. 0.6*2.59	个	1			
61	011501011003	矮柜	1. 定制白色木饰面柜子 2. 0.6*4.45	个	1			
62	011501011004	矮柜	1. 定制白色木饰面柜子 2. 0.6*3.6	个	1			
63	011501008001	木壁柜	1. 台柜规格:0.8*3.1 2. 材料种类、规格:定制成品木饰柜,大理石台面	个	1			
64	010808007001	成品木门窗套	1. 门窗套材料品种、规	m2	2.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格:定制实木垭口套线					
65	010801002001	木质门带套	1. 成品实木套装门 2. 门代号及洞口尺寸:1.54*3.3	樘	1			
66	010801002005	木质门带套	1. 成品实木套装门 2. 门代号及洞口尺寸:1.77*3.3	樘	1			
67	010801002003	木质门带套	1. 成品实木套装门 2. 门代号及洞口尺寸:1*3.3	樘	8			
68	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:1.84*3.3、1.87*3.3 2. 框材质:定制玻璃门	m2	24.59			
69	01B004	成品雕塑	1. 成品雕塑 2. 2.45*1.56	个	1			
70	01B005	半钟镶嵌	1. 半钟镶嵌 2. 直径900mm	个	1			
71	011501015001	展台	1. 台柜规格:300mm宽 2. 材料种类、规格:玻璃展台	m	3.11			
72	011501020001	服务台	1. 台柜规格:0.85*4 2. 材料种类、规格:服务台	个	1			
73	011501020002	服务台	1. 台柜规格:4.66*0.85 2. 材料种类、规格:定制白色木饰面服务台	个	1			
74	011501020003	服务台	1. 台柜规格:0.85*2.33 2. 材料种类、规格:定制木饰面服务台	个	1			
75	011501020004	服务台	1. 台柜规格:0.75*4.1 2. 材料种类、规格:定制白色木饰面服务台	个	1			
76	011508002001	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 字体规格:0.236*0.242	个	23			
77	011508002002	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 字体规格:0.232*0.235	个	8			
78	011508002003	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 字体规格:0.162*0.15	个	8			
79	011508002004	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 字体规格:0. 383*0. 312					
80	011508002005	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 字体规格:0. 242*0. 222	个	8			
81	011508002006	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 字体规格:0. 235*0. 238	个	8			
82	011508002007	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 字体规格:0. 131*0. 111	个	12			
83	011508002008	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 字体规格:0. 238*0. 232	个	5			
84	011508002009	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 字体规格:0. 196*0. 192	个	8			
85	011508002010	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 字体规格:0. 14*0. 147	个	6			
86	011508002011	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 字体规格:0. 245*0. 252	个	8			
87	011508002014	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 字体规格:党徽（约0. 8*0. 8）	个	1			
88	011508002012	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 亚克力字 3. 内容:前言	个	2			
89	011508002013	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰面层 2. 迷你发光字	个	57			
		分部小计						
		措施项目						
90	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:20以内	m2	963. 4			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰、装修工程 标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程 第 1 页 共 2 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	定制成品飘带喷红色聚酯漆	项			30000						
2	定制成品书柜	m2			1300						
3	不发光亚克力字1m2以内 0.131*0.111	个			7.2705						
4	造型墙	m2			500						
5	不发光亚克力字1m2以内 0.238*0.232	个			27.608						
6	不发光亚克力字1m2以内 0.232*0.235	个			27.26						
7	不发光亚克力字1m2以内 0.245*0.252	个			30.87						
8	不发光亚克力字1m2以内 0.196*0.192	个			18.816						
9	不发光亚克力字1m2以内 0.242*0.222	个			26.862						
10	定制木饰面服务台 0.85*2.33	个			2796						
11	成品雕塑 2.45*1.56	个			20000						
12	不发光亚克力字1m2以内 党徽（约0.8*0.8）	个			320						
13	党徽 2.77	个			80000						
14	不发光亚克力字1m2以内 0.383*0.312	个			59.748						
15	定制成品矮柜 0.5*0.8	个			520						
16	成品木饰面挂板聚酯漆饰面	m2			500						
17	定制白色木饰面柜子 0.6*2.59	个			2020.2						
18	不发光亚克力字1m2以内 0.235*0.238	个			27.965						
19	定制白色木饰面服务台 4.66*0.85	个			5592						
20	不发光亚克力字1m2以内 0.162*0.15	个			12.15						
21	不发光亚克力字1m2以内 0.14*0.147	个			10.29						
22	定制成品木饰柜，大理石台面 0.8*3.1	个			4340						
23	不发光亚克力字1m2以内 0.236*0.242	个			28.556						
24	定制白色木饰面柜子 0.6*4.45	个			3471						
25	定制白色木饰面柜子 0.6*3.6	个			1404						
26	定制白色木饰面服务台 0.75*4.1	个			4920						
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装饰、装修工程

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	600000		
2.1	专业工程暂估价	600000		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		600000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：西乌珠穆沁旗党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13