

镶黄旗民族事务委员会**2023**年中央财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展任务) 补助资金**4**个嘎查牲畜绑定防疫及隔栏饲喂、称重多功能设备支持标准化养殖产业发展项目中标（成交）明细

内蒙古盛晖招标代理有限公司受镶黄旗民族事务委员会委托，采用竞争性磋商进行采购**2023**年中央财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展任务)补助资金**4**个嘎查牲畜绑定防疫及隔栏饲喂、称重多功能设备支持标准化养殖产业发展项目（项目编号：**152528-NMGSH--CS-20230001**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（宝格达音高勒苏木哈登苏莫嘎查牲畜绑定防疫及隔栏饲喂、称重多功能设备支持标准化养殖产业发展项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：锡林浩特市义杰农牧业机械有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**499,995.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 品目号 | 品目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
|-----|------|--|---|-------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|----|------------|
| 1-1 | 栏杆 | 宝格达音高勒苏木哈登苏莫嘎查牲畜绑定防疫及隔栏饲喂、称重多功能设备支持标准化养殖产业发展项目 | 喂料架：SW-YJ-6×1.6×2.6型、喂料槽：SW-YJ-850×700×350型、牛栅栏：NZL-YJ-h1.5型、立柱：2寸、高2米、门：单片长1.5米、高1.5米、保定架：BDJ-YJ-1.8×3×0.85型、自动承重系统：CS-2×0.85型 | 义杰、耀华 | 锡林浩特市义杰农牧业机械有限公司、上海耀华称重系统有限公司 | 锡林浩特市、上海市 | 33,333.00 | 15.00 | 套 | 499,995.00 |

二、合同包**2**（巴音塔拉镇呼布尔嘎查牲畜绑定防疫及隔栏饲喂、称重多功能设备支持标准化养殖产业发展项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：苏尼特左旗鸿运彩钢有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价：**496,635.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 品目号 | 品目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
|-----|------|--|---|----|-----------------|-------|-----------|-------|----|------------|
| 2-1 | 栏杆 | 巴音塔拉镇呼布尔嘎查牲畜绑定防疫及隔栏饲喂、称重多功能设备支持标准化养殖产业发展项目 | 每套设备结构包括：(1)喂料架(3套)：尺寸：总长6米，总高1.6米，总宽2.6米(2)喂料槽(21个，每个槽子增设隔断)：料槽规格：内尺寸850×700×350mm(3)牛栅栏(17片)：16片长3米，1片长2米、高1.5米。(4)立柱(20根)：2寸(60mm)、镀锌圆管、厚度3mm、高2米。(5)门(2片)：单片长1.5米、高1.5米。(6)保定架(1套)：主体框架高：1.8米、长:3米、宽：0.85米。(7)自动承重系统(1套)。所有产品详细规格型号详见响应文件十七、技术偏离表 | 自制 | 苏尼特左旗鸿运彩钢有限责任公司 | 苏尼特左旗 | 33,109.00 | 15.00 | 套 | 496,635.00 |

三、合同包**3**（翁贡乌拉苏木宝日呼吉尔嘎查、巴音查干淖尔嘎查牲畜绑定防疫及隔栏饲喂、称重多功能设备支持标准化养殖产业发展项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古瑞锦建设有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**1,023,540.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 品目号 | 品目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 总价(元) |
|-----|------|--|--|----|-------------|-------|-----------|-------|----|--------------|
| 3-1 | 栏杆 | 翁拉木日吉嘎、音查淖尔查嘎牲畜绑定防疫隔栏饲喂、称重多功能设备支持标准化养殖产业发展项目 | <p>每套设备结构包括：（1）喂料架（3套）：尺寸：总长6米，总高1.6米，总宽2.6米。钢材料：镀锌40×40mm方钢(厚2.2mm) / 镀锌1.0寸(33.5mm)圆管(厚2.2mm) / 分7个隔断,隔断栏高1.6米,长1.8米,每隔段设有独立料槽。后隔栏：形状符合牛保定及药物注射等要求配置气压助力升降配置上下限位固定锁扣,操作方便开锁器。前隔栏：形状符合每头牛单独饲喂及互不干涉,有固定料槽位、料槽支架,料槽支架要求整体反转结构。（2）喂料槽（21个，每个槽子增设隔断）：料槽规格：内尺寸850×700×350mm。材料：聚乙烯，具有抗冻、抗晒、环保等特性。（3）牛栅栏（17片）：16片长3米,1片长2米、高1.5米。主框架为1.2寸(42mm)镀锌钢管,钢管厚2.5mm（包含立管2根1.5米，横管2根3米）。内当竖梁为1.2寸(42mm)镀锌钢管,钢管厚2.5mm，竖梁高度为1.21米。（每片竖梁为2根）。内当横梁为1.0寸(33.5mm)镀锌钢管，钢管厚2.2mm，横梁5根（一片共15根，每根长944mm）。（4）立柱（20根）：2寸（60mm）、镀锌圆管、厚度3mm、高2米。（5）门（2片）：单片长1.5米、高1.5米。主架为1.2寸(42mm)镀锌钢管,钢管厚2.5mm。内当为1.0寸(33.5mm)镀锌钢管，钢管厚2.2mm。（6）保定架（1套）：牛保定主体由头部、身体保定装置，自动称重系统和金属框架三部分组成、其中主体框架高：1.8米、长:3米、宽: 0.85米。主体部件包含以下部件：（1）牛保定出口轨道门限位开关手柄；（2）牛保定通道出口推拉门；（3）牛保定称重秤体。</p> <p>材料：框架主体为镀锌50×50mm方钢(厚2.2mm)，牛保定通道出口门高1.2m、宽0.85m，材料为1.2寸（42mm）镀锌圆管，保定架最下层内侧加隔离护板，护板厚1.0mm。止退装置采用局部烤漆防锈处理。（7）自动承重系统（1套）：（1）悬梁传感器（2）称重仪表（3）自动称重仪符合畜牧称重功能，称重仪最大量程3000KG、分度值500G，准确度等级：。（4）使用环境温度-30℃至40℃（5）地磅宽0.85m、长2m。</p> | 瑞锦 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 呼和浩特市 | 34,118.00 | 30.00 | 套 | 1,023,540.00 |

内蒙古盛晖招标代理有限公司
2023年04月12日