

多伦县蔡木山乡青龙背村农文
旅融合特色产业项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

多伦县蔡木山乡青龙背村农文
旅融合特色产业项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
融合特色产业项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土、钢筋部分						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	41.85			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	161.7			
3	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	82.42			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	97.98			
5	010505003001	平板	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	225.82			
6	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	85.9			
7	010502001002	无收缩细石混凝土	1. 位置:柱KZ01、KZ02、KZ03、KZ04、KZ05 2. 混凝土强度等级:内灌C35无收缩细石混凝土	m3	7.45			
8	010502003001	异形柱	1. 柱形状:L异形 2. 混凝土种类:现浇商品砼 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.08			
9	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.16			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	70.56			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	14.104			
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径20mm	t	44.638			
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	10.462			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
融合特色产业项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式:套筒冷压连接 2. 规格:钢筋直径25mm	个	2058			
		分部小计						
		钢结构部分						
15	010606013001	预埋铁件	1. 名称:基础顶部与钢柱连接处 2. 钢材品种、规格:-915*915*30	t	4.66			
16	010606013002	螺栓	1. 构件名称:高强螺栓	套	408			
17	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:箱形钢柱 2. 钢材品种:Q355B 3. 规格:550*550*20*20 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 抛丸除锈 7. 防火类型:≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料,耐火极限≥3小时 8. 防火面积:59.93m²	t	9.066			
18	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:箱形钢柱 2. 钢材品种:Q355B 3. 规格:500*500*20*20 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 抛丸除锈 7. 防火类型:≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料,耐火极限≥3小时 8. 防火面积:558.6m²	t	78.19			
19	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型:箱形钢柱 2. 钢材品种:Q355B 3. 规格:400*400*16*16 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 抛丸除锈 7. 防火类型:≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料,耐火极限≥3小时 8. 防火面积:313.06m²	t	33.75			
20	010603002004	空腹钢柱	1. 柱类型:箱形钢柱 2. 钢材品种:Q355B 3. 规格:300*300*16*16 4. 钢构件制作及安装	t	14.34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
融合特色产业项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 钢构件运输暂定30km 6. 抛丸除锈 7. 防火类型: 钢柱外包50厚防火薄板, 耐火极限≥3小时 8. 防火面积: 120.48m²					
21	010603002005	空腹钢柱	1. 柱类型: 圆形钢柱 2. 钢材品种: Q355B 3. 规格: 650*20 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 抛丸除锈 7. 防火类型: ≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料, 耐火极限≥3小时 8. 防火面积: 57.73m²	t	8.77			
22	010603002006	空腹钢柱	1. 柱类型: 箱形钢柱 2. 钢材品种: Q355C 3. 规格: 160*160*14*14 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 抛丸除锈 7. 防火类型: ≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料, 耐火极限≥3小时 8. 防火面积: 11.52m²	t	1.15			
23	010603002007	空腹钢柱	1. 柱类型: 箱形钢柱 2. 钢材品种: Q355C 3. 规格: 320*320*14*14 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 抛丸除锈 7. 防火类型: ≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料, 耐火极限≥3小时 8. 防火面积: 7.68m²	t	0.8			
24	010604001001	钢梁	1. 梁类型: H型钢梁 2. 钢材品种: 焊接H钢-Q355B 3. 规格: HN400*200*8*13 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 机械除锈 7. 防火类型: ≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料, 耐	t	85.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
融合特色产业项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			火极限≥2.5小时 8. 防火面积:2232.75m²					
25	010604001002	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种:热轧H型钢-Q355B 3. 规格:HN500*200*10*16 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 机械除锈 7. 防火类型:≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料,耐火极限≥2.5小时 8. 防火面积:421.36m²	t	20.59			
26	010604001003	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种:热轧H型钢-Q355B 3. 规格:HM390*300*10*16 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 机械除锈 7. 防火类型:≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料,耐火极限≥2.5小时 8. 防火面积:162.68m²	t	8.59			
27	010604001004	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种:热轧H型钢-Q355B 3. 规格:HM488*300*11*18 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 机械除锈 7. 防火类型:≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料,耐火极限≥2.5小时 8. 防火面积:1073.6m²	t	57.71			
28	010604001005	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种:焊接H型钢-Q355B 3. 规格:H488*350*11*20 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 机械除锈 7. 防火类型:≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料,耐火极限≥2.5小时 8. 防火面积:104.8m²	t	6.615			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
融合特色产业项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010604001006	钢梁	1. 梁类型:箱型钢梁 2. 钢材品种:Q355B 3. 规格:250*250*10*10 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km 6. 机械除锈 7. 防火类型: ≥25厚非膨胀型钢结构防水涂料, 耐火极限≥2.5小时 8. 防火面积:6.2m²	t	0.47			
30	010606006001	楼板底膜钢板	1. 名称:钢筋桁架楼承板 镀锌底模钢板 2. 0.5mm厚镀锌板	m2	1744.51			
31	010606002001	钢檩条	1. 名称:檩条 2. 钢材品种:Q355B 3. 规格:2C280*70*20*3.0 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km	t	34.29			
32	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 名称:隅撑 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格:L50*5 4. 钢构件制作及安装 5. 钢构件运输暂定30km	t	6.03			
33	010901002001	型材屋面	1. 参照图集:17J925-1屋1 2. 外层压型金属板 (0.9mm) 铝合金板 3. ≥1.2厚聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材P型 4. 200厚岩棉板 (A级) 5. ≥2.5厚冷弯镀锌钢衬, 铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 6. ≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件 7. ≥0.3厚聚乙烯隔汽层 8. ≥0.75厚压型钢板	m2	2314.55			
		分部小计						
		砌体部分						
34	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂	m3	305.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
融合特色产业项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆M7.5					
35	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	401.69			
36	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:150mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	100.71			
		分部小计						
		保温、隔热						
37	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 材料:120mm厚岩棉保温	m2	1371.74			
		分部小计						
		门窗、幕墙						
38	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 钢化玻璃幕墙	m2	551.53			
39	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝木复合金属框+中空玻璃（6双银LOW-E+12Ar+6）	m2	311.36			
40	011210003001	玻璃隔断	1. 金属玻璃隔断1.2米高	m2	34.77			
41	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质:铝合金防雨百叶窗	m2	3.88			
42	010802003001	钢质防火门	1. 参GFM02-1024、GFM02-1524 2. 甲级防火门	m2	9.84			
43	010802003002	钢质防火门	1. 乙级防火门	m2	23.74			
44	010802003003	钢质防火门	1. 丙级防火门	m2	39.6			
45	010805005001	全玻自由门	1. 全玻璃门	m2	96.72			
46	010805005002	全玻自由门	1. 全玻转门	樘	2			
47	010801002001	木质门带套	1. 成品套装门	樘	34			
48	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 电动挡烟垂壁 2. 启动装置品种、规格:4套	m2	138.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
融合特色产业项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		装修部分						
49	011204003001	块料墙面	1. 参照图集12J1-外墙11B 2. 5-7厚外墙面砖，填缝剂填缝 3. 配套专用胶粘剂粘结 4. 聚合物水泥砂浆，5-6厚，压入耐碱玻璃纤维网布 5. 每m ² ≥6个锚栓，锚固固定一层 6. 120厚憎水岩棉板，板表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘结 7. 15厚1：3水泥砂浆找平	m2	298.41			
50	011204001001	石材墙面	1. 参照图集：12J1-外墙13B 2. 25-30厚石材板，用硅酮密封胶填缝 3. 按石材高度安装配套不锈钢挂件 4. 刮柔性耐水腻子 5. 聚合物水泥砂浆：5-6厚压入耐碱玻璃纤维网布 6. 120厚憎水岩棉板，板表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘结 7. 锚栓锚固岩棉板 8. 墙体固定连接件及竖向龙骨 9. 15厚1：3水泥砂浆找平	m2	1010.81			
51	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 参照图集：12J1-内墙5C 2. 无机涂料面层 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛	m2	5404.85			
52	011204003002	块料墙面	1. 参照图集：12J1-内墙6CF	m2	1232.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
融合特色产业项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 白水泥浆擦缝 3. 5-10厚墙面砖 4. 4厚强力胶粉泥贴层， 揉挤压实 5. 1.5厚聚氨酯防水涂膜 6. 6厚1：0.5：2.5水泥石 灰膏砂浆分层压实抹平 7. 6厚1：1：6水泥石灰膏 砂浆打底扫毛或划出纹道 8. 3厚外加剂专用砂浆打 底刮糙或专用界面剂一道 甩毛					
53	011102003001	块料楼地面	1. 参照图集：12J1-地409 2. 8-10厚地砖铺实拍平， 稀水泥浆擦缝 3. 20厚1：3干硬性水泥砂 浆 4. 素水泥浆一道 5. 50厚C15豆石混凝土（ 上下配中3双向@50钢丝网 片，中间敷设热管） 6. 0.2厚真空镀铝聚酯薄 膜 7. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫 塑料板 8. 1.5厚聚氨酯涂膜防潮 层 9. 20厚1：3水泥砂浆找平 10. 素水泥浆一道 11. 60厚C15混凝土垫层 12. 150厚碎石灌M5水泥砂 浆垫层 13. 素土夯实，压实系数 ≥0.95	m2	1302.95			
54	011102003002	块料楼地面	1. 参照图集：12J1-地409 F 2. 8-10厚防滑地砖，干水 泥擦缝 3. 20厚1：3干硬性水泥砂 浆 4. 1.5厚聚氨酯涂膜 5. 最薄处50厚C15豆石混 凝土随打随抹平（上下配 中3双向@50钢丝网片） 6. 0.2厚真空镀铝聚酯薄 膜	m2	70.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
融合特色产业项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 8. 1.5厚聚氨酯涂膜 9. 20厚1:3水泥砂浆找平 10. 素水泥浆一道 11. 60厚C20细石混凝土 12. 150厚碎石灌M5水泥砂浆垫层 13. 素土夯实，压实系数 ≥ 0.95					
55	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水浆一道 3. 30厚C20细石混凝土 4. 1.2厚合成高分子防水涂料 5. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 6. 150厚碎石灌M5水泥砂浆垫层 7. 素土夯实，压实系数 ≥ 0.95	m ²	5.97			
56	011102003003	块料楼地面	1. 参照图集：12J1-楼409 2. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 50厚C15豆石混凝土（上下配中3双向 $\phi 50$ 钢丝网片，中间敷设热管） 6. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 7. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 8. 1.5厚聚氨酯涂膜防潮层 9. 20厚1:3水泥砂浆找平 10. 素水泥浆一道	m ²	1287.09			
57	011102003004	块料楼地面	1. 参照图集：12J1-楼409F 2. 8-10厚防滑地砖，干水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 1.5厚聚氨酯涂膜	m ²	38.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目
 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 最薄处50厚C15豆石混凝土随打随抹平（上下配中3双向@50钢丝网片） 6. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 7. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 8. 1.5厚聚氨酯涂膜 9. 20厚1：3水泥砂浆找平 10. 素水泥浆一道					
58	011102003005	块料楼地面	1. 参照图集：12J1-楼201 2. 8-10厚防滑地砖，干水泥擦缝 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	63.5			
59	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 参照图集：12J1-楼101 2. 20厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 3. 素水浆一道	m2	4.47			
60	011105003001	块料踢脚线	1. 参照图集：12J1-踢3C 2. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 3. 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4. 素水浆结合层一道 5. 6厚1：2水泥砂浆 6. 7厚1：3水泥砂浆 7. 2厚配套专用界面砂浆披刮	m2	168.3			
61	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 参照图集：12J1-踢1C 2. 6厚1：2水泥砂浆抹面压光 3. 10厚1：3水泥砂浆 4. 2厚配套专用界面砂浆披刮	m2	5.71			
62	011302001001	吊顶天棚	1. 9.5厚900*2700直面石膏板，自攻螺丝钉拧紧，孔眼用腻子抹平 2. 刷配套防潮涂料一遍 3. 轻钢龙骨单层骨架；次龙骨中距400，横撑龙骨中距1200	m2	470.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
融合特色产业项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011302001002	吊顶天棚	1. 参照图集：12J1-顶2 2. 底板5-10厚DGP（粉刷石膏）抹平 3. 刮2厚耐水腻子 4. 刷无机涂料	m2	1397.47			
64	011302001003	吊顶天棚	1. 参照图集：12J1-棚15 2. 0.8-1.0厚吕铅金条板 3. U型轻钢主龙骨中距≤1500，用吊件与Φ6吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨中距≤1500 5. Φ6吊杆双向中距≤1500 6. 现浇楼板低用膨胀螺栓固定；L40*4，L=40，双向中距≤1500	m2	114.68			
		分部小计						
		室外部分						
65	010507001001	坡道	1. 参照图集：12J1-坡13 2. 40厚毛面花岗岩板 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土 6. 300厚碎石灌M5水泥砂浆 7. 300厚中砂防冻胀层 8. 素土夯实	m2	75.13			
66	010507001002	散水	1. 参照图集：12J1-散1 2. 60厚C20混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 3. 150厚碎石灌M5水泥砂浆 4. 300厚中砂防冻胀层 5. 素土夯实；向外坡5%	m2	155.97			
67	010507004001	台阶	1. 30厚开凹槽花岗石板铺面 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土台阶	m2	83.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 300厚碎石灌M5水泥砂浆，宽出面层100mm 6. 300厚中砂防冻胀层					
		分部小计						
		措施项目						
68	011702001001	基础	1. 基础类型：独立基础	m2	281.16			
69	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱 复合模板	m2	437.7			
70	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁 复合模板	m2	758.83			
71	011702011001	直形墙	1. 直形墙 复合模板	m2	183.68			
72	011702024001	楼梯	1. 楼梯 直形 复合模板	m2	85.9			
73	010501001002	垫层	1. 基础垫层 复合模板	m2	55.17			
74	011701001001	综合脚手架		m2	2870.32			
75	011703001001	垂直运输		m2	2870.32			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：