

阿拉善职业技术学院乌斯太校
区公寓楼、教学楼、实训楼、 工程
宿舍楼等配套维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

阿拉善职业技术学院
院 乌 斯 太 校 区 公 寓
楼、教学楼、实训
楼、宿舍楼等配套
维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

阿拉善职业技术学院
乌斯太校区公寓
楼、教学楼、实训
楼、宿舍楼等配套
维修改造工程 工程

招标工程量清单

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、
教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2号公寓楼卫生间改造60间						
1	011602001001	人工拆除混凝土(无筋)地面垫层	人工拆除混凝土(无筋)地面垫层 人工垃圾装车 人工运垃圾运距 运距增为30m 自卸汽车运土 10km	m3	22.68			
2	011102003001	块料楼地面 卫生间	细石混凝土地面找平层 30mm~换为50mm 平面聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面铺贴SBC聚乙烯丙纶复合卷材 冷贴满铺 陶瓷地面砖 0.36m2以	m2	226.8			
3	011605002001	立面块料拆除	卫生间墙面砖拆除清理外运	m2	280.8			
4	011201001001	墙面一般抹灰	立面聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面铺贴SBC聚乙烯丙纶复合卷材 冷贴满铺 内墙一般抹灰	m2	280.8			
5	011204003001	块料墙面	砂浆贴面砖 每块面积 ≤0.64m2	m2	280.8			
6	011204003001	块料墙面 蹲台立面	砂浆贴面砖 每块面积 ≤0.64m2	m2	19.44			
7	010401003001	实心砖墙	普通砖零星砌体 蹲台	m3	9.733			
8	031004006001	大便器	蹲式大便器安装 手动开关	组	60			
9	031004014001	给、排水附（配）件	地漏安装 公称直径（80mm以内）	个	60			
10	031001006001	塑料管	PP-R冷水管（1.6Mpa） 25×2.8	米	480			
11	031001006002	塑料管	PP-R热水管（2.0Mpa） 25×3.5	米	240			
12	031001006003	塑料管	PP-R热水管（2.0Mpa） 32×4.4	米	72			
13	031003005001	塑料阀门	塑料阀门25	个	60			
14	031004010001	淋浴器	成套淋浴器安装 手动开关 冷热水	套	60			
15	031004014002	给、排水附（配）件	洗脸盆热水龙头15	个	60			
16	031004014003	给、排水附（	螺纹式软接头安装 公	个	180			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、
教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配）件	称直径(15mm以内)					
17	010103002001	主要材料人工二次搬运	主要材料人工二次搬运	工日	60			
18	011302001001	吊顶天棚	U型轻钢天棚龙骨 450×450mm平面 方型铝扣板天棚	m2	226.8			
19	011302001002	铝扣板天棚收边线	铝扣板天棚收边线	m	468			
20	011302001001	吊顶天棚 集体 洗漱间	U型轻钢天棚龙骨 450×450mm平面 方型铝扣板天棚	m2	80			
21	011302001002	铝扣板天棚收边线 集体洗漱间	铝扣板天棚收边线	m	199			
22	030412001001	普通灯具	LED成套灯具300*600	套	60			
23	030412001002	壁式换气扇250*250	壁式换气扇250*250	套	60			
24	031004003001	洗脸盆 无主材	立柱式洗脸盆安装 冷 热水 无主材	组	60			
25	031004014004	给、排水附（配）件	高压螺纹式软接头DN15	个	120			
26	031004014005	给、排水附（配）件	冷热水不锈钢水龙头15	个	26			
		分部小计						
		3号公寓楼卫生间改造75间						
27	011602001001	人工拆除混凝土(无筋)地面垫层	人工拆除混凝土(无筋) 地面垫层 人工垃圾装车 人工运垃圾运距 运距 增为30m 自卸汽车运土 10km	m3	34.65			
28	011102003001	块料楼地面 卫生间	细石混凝土地面找平层 30mm 换为50mm 平面聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面铺贴SBC聚乙烯丙 纶复合卷材 冷贴满铺 陶瓷地面砖 0 36m2以	m2	283.5			
29	011605002001	立面块料拆除	卫生间墙面砖拆除清理 外运	m2	351			
30	01090300100	墙面防水工	立面聚氨酯防水涂膜	m2	351			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程 标段： 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	程	2mm厚 立面铺贴SBC聚乙烯丙纶复合卷材 冷贴满铺					
31	011204003001	块料墙面	内墙一般抹灰 (14+6mm) 砂浆贴面砖 每块面积	m2	351			
32	011204003001	块料墙面 蹲台立面	砂浆贴面砖 每块面积≤0. 64m2	m2	24. 3			
33	011302001001	吊顶天棚 卫生间	U型轻钢天棚龙骨 450×450mm平面 方型铝扣板天棚	m2	283. 5			
34	011302001002	铝扣板天棚收边线 卫生间	铝扣板天棚收边线	m	585			
35	011302001001	吊顶天棚 集体洗漱间	U型轻钢天棚龙骨 450×450mm平面 方型铝扣板天棚	m2	80			
36	011302001002	铝扣板天棚收边线 集体洗漱间	铝扣板天棚收边线	m	199			
37	030412001002	铝扣板天棚收边线 壁式换气扇250*250	壁式换气扇250*250	套	83			
38	030412001001	普通灯具	LED成套灯具300*600	套	83			
39	010401012001	零星砌砖 蹲台	普通砖零星砌体 蹲台	m3	12. 15			
40	031004006001	大便器	蹲式大便器安装 手动开关	组	75			
41	031004014001	给、排水附（配）件	地漏安装 公称直径(80mm以内)	个	75			
42	031001006001	塑料管	PP-R冷水管（1. 6Mpa） 25×2. 8	米	600			
43	031001006002	塑料管	PP-R热水管（2. 0Mpa） 25×3. 5	米	208			
44	031001006003	塑料管	PP-R热水管（2. 0Mpa） 32×4. 4	米	90			
45	031003005001	塑料阀门	塑料阀门安装(熔接) 公称直径(25mm以内)	个	72			
46	031004010001	淋浴器	成套淋浴器安装 手动开关 冷热水	套	75			
47	031004014002	给、排水附（配）件	洗脸盆冷热水龙头	个	75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、
教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031004003001	洗脸盆	立柱式洗脸盆安装 冷热水	组	75			
49	010103002001	主要材料人工二次搬运	主要材料人工二次搬运	工日	32			
		分部小计						
		4号公寓楼卫生间改造64间						
50	011602001001	人工拆除混凝土(无筋)地面垫层	人工拆除混凝土(无筋)地面垫层 人工垃圾装车 人工运垃圾运距 运距增为30m 自卸汽车运土 10km	m3	29.65			
51	011102003001	块料楼地面 卫生间	细石混凝土地面找平层 30mm 换为50mm 平面聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面铺贴SBC聚乙烯丙纶复合卷材 冷贴满铺 陶瓷地面砖 0 36m2以	m2	241.91			
52	011605002001	立面块料拆除	卫生间墙面砖拆除清理外运	m2	299.51			
53	010903001001	墙面防水工程	立面聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面铺贴SBC聚乙烯丙纶复合卷材 冷贴满铺	m2	299.51			
54	011204003001	块料墙面	内墙一般抹灰 (14+6mm) 砂浆贴面砖 每块面积	m2	299.51			
55	011204003001	块料墙面 蹲台立面	砂浆贴面砖 每块面积 ≤0.64m2	m2	20.73			
56	011302001001	吊顶天棚 卫生间	U型轻钢天棚龙骨 450×450mm平面 方型铝扣板天棚	m2	241.91			
57	011302001002	铝扣板天棚收边线 卫生间	扣板天棚收边线	m	499			
58	011302001001	吊顶天棚 集体洗漱间	U型轻钢天棚龙骨 450×450mm平面 方型铝扣板天棚	m2	68.2			
59	011302001002	铝扣板天棚收边线	铝扣板天棚收边线	m	169.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、
教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		集体洗漱间						
60	030412001002	壁式换气扇250*250	壁式换气扇250*250	套	72			
61	030412001001	普通灯具	LED成套灯具300*600	套	72			
62	010401012001	零星砌砖 蹲台	普通砖零星砌体 蹲台	m3	10.36			
63	031004006001	大便器	蹲式大便器安装 手动开关	组	64			
64	031004014001	给、排水附（配）件	地漏安装 公称直径（80mm以内）	个	64			
65	031001006001	塑料管	PP-R冷水管（1.6Mpa）25×2.8	米	512			
66	031001006002	塑料管	PP-R热水管（2.0Mpa）25×3.5	米	177			
67	031001006003	塑料管	PP-R热水管（2.0Mpa）32×4.4	米	76.8			
68	031003005001	塑料阀门	塑料阀门安装(熔接) 公称直径(25mm以内)	个	64			
69	031004010001	淋浴器	成套淋浴器安装 手动开关 冷热水	套	64			
70	031004014002	给、排水附（配）件	洗脸盆冷热水龙头	个	64			
71	031004003001	洗脸盆 无主材	立柱式洗脸盆安装 冷热水 无主材	组	64			
72	011608003001	主要材料人工二次搬运	主要材料人工二次搬运	工日	29			
		分部小计						
		教学楼男女卫生间改造8间 拆除						
73	011608003001	轻钢龙骨隔墙拆除清理外运	轻钢龙骨隔墙拆除清理外运	m2	358.6			
74	011605001001	平面块料拆除	平面块料拆除	m2	358.6			
75	041001008001	小型机械拆除混凝土(无筋)地面垫层	小型机械拆除混凝土(无筋)地面垫层	m3	41			
76	041001007001	拆除砖砌体 蹲台	拆除砖砌体 蹲台	m3	15.6			
77	040501004001	塑料管 拆除	人工拆除镀锌管、塑料管 管径在(32mm以内)	m	144			
78	040501004002	塑料管 拆除	人工拆除镀锌管、塑料	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、
教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管 管径在 (50mm以内)					
79	041001002001	拆除人行道	拆除花岗岩人行道	m2	16			
80	041001002002	墙面砖拆除清理外运	墙面砖拆除清理外运	m2	197			
81	010103002001	余方弃置	人工土方装车 自卸汽车运土 10km	m3	93			
		分部小计						
		教学楼男女卫生间改造8间						
82	011302001001	吊顶天棚 卫生间	U型轻钢天棚龙骨 450×450mm平面 方型铝扣板天棚	m2	358.6			
83	011302001002	铝扣板天棚收边线 卫生间	铝扣板天棚收边线	m	268.8			
84	011102003001	块料楼地面 卫生间	细石混凝土地面找平层 30mm 换为50mm 平面聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面铺贴SBC聚乙烯丙 纶复合卷材 冷贴满铺 陶瓷地面砖 0.36m2以	m2	358.6			
85	011102003002	块料楼地面 蹲台顶面	陶瓷地面砖 0.10m2以 内 蹲台顶面	m2	86.5			
86	011605002001	立面块料拆除	卫生间墙面砖拆除清理 外运	m2	194.8			
87	010903001001	墙面防水工程	立面聚氨酯防水涂料 2mm厚 立面铺贴SBC聚乙烯丙 纶复合卷材 冷贴满铺	m2	194.8			
88	011204003001	块料墙面	内墙一般抹灰 (14+6mm) 砂浆贴面砖 每块面积	m2	194.8			
89	011204003002	块料墙面	砂浆贴面砖 每块面积 0.20m2 蹲台立面 12个	m2	12.96			
90	010401001001	砖基础 卫生间蹲台	砖基础 卫生间蹲台 6*1.2*0.18*12 个	m3	15.55			
91	011210006001	其他隔断	成品浴厕隔断	m2	135			
92	031004007001	小便器	落地式小便器安装 埋 入式感应开关	组	24			
93	031004006002	大便器	蹲式大便器安装 手动	组	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、
教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			开关					
94	031004014001	给、排水附（配）件	不锈钢地漏DN80 公称直径(80mm以内)	个	48			
95	031001006001	塑料管	PP-R冷水管 (1.25Mpa) 50×4.6	米	120			
96	031001006002	塑料管	PP-R冷水管 (1.25Mpa) 32×2.9	米	144			
97	031003005001	塑料阀门	塑料阀门安装(熔接) 公称直径(50mm以内)	个	16			
98	031003005002	塑料阀门	塑料阀门安装(熔接) 公称直径(32mm以内)	个	16			
		分部小计						
		1号宿舍楼，教学楼走廊维修更换						
99	041001002002	原有吊顶拆除清理垃圾外运10公里	原有吊顶拆除清理垃圾外运10公里	m2	331			
100	011302001001	吊顶天棚	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 450×450mm平面 矿棉吸音板天棚	m2	331			
101	030412001001	普通灯具	LED吸顶灯300大	套	24			
102	030904007001	消防广播（扬声器）	消防广播扬声器安装 吸顶式(3W-5W)	个	10			
		分部小计						
		各实训室电路改造自流平地面						
103	041001008001	拆除混凝土地面垫层	小型机械拆除混凝土(无筋)砼地面 人工土方装车 自卸汽车运土 5km以内	m3	37			
104	011101005001	自流坪楼地面	混凝土地面 厚度40mm~ 换为50mm 水泥基自流平砂浆面层 4mm厚 水泥彩色地面楼地面 108胶	m2	740			
105	011613001001	灯具拆除	荧光灯拆除 双火以内	套	670			
106	011613001002	灯具拆除	吸顶灯拆除 双火以内	套	144			
107	011613001003	暗开关拆除	暗开关拆除	套	49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、
教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

标段：

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030411004001	配线	管内穿线 2.5mm ² 以内 成套灯具接线	米	696			
109	030412002001	掉杠式LED双管灯	掉杠式LED双管灯	套	348			
110	030412001001	普通灯具	LED矩形灯300*600	套	144			
111	030411006001	接线盒	接线盒暗装	个	348			
112	030404034001	照明开关	成套双开关	个	49			
113	030411001001	配管	砖、砼结构暗配阻燃塑料管 15mm以内	米	1080.6			
114	030411004001	配线	管内穿线 2.5mm ² 以内	米	2406.3			
115	030411004002	配线	管内穿线 4mm ² 以内	米	2206			
116	030411004003	配线	管内穿线 6mm ² 以内	米	461.2			
117	030404017001	配电箱	成套配电箱 300*400*180 加配置	台	24			
118	030404034001	空气开关60A双P	空气开关60A双P	个	24			
119	030404034002	成套配电箱 300*400*180 加配置	空气开关40A双P	个	24			
120	030404034003	空气开关25A单P	空气开关25A单P	个	24			
121	030404035001	插座	暗插座拆除	个	104			
122	011102003001	地面砖块料面层 修补 104个	地面砖块料面层修补 104个	m ²	3			
123	030411004004	配线	线槽配线 6mm ² 以内	米	45			
		分部小计						
		1号公寓楼暖气 分支改造						
124	041001008001	拆除混凝土地面 垫层	小型机械拆除混凝土 (无筋)砼地面 人工运土方 运距≤ 20m 运距增为50m 人工土方装车 自卸汽车运土 5km以	m ³	7.9			
125	011609001001	人工拆除镀锌管	人工拆除镀锌管、塑料 管 管径在 (25-32mm以	m	499			
126	010501001001	垫层 恢复 地面	现浇混凝土基础垫层 C15	m ³	7.2			
127	011102003001	块料楼地面 恢 复地 面	陶瓷地面砖 0.36m ² 以 内	m ²	36			
128	011102001001	石材楼地面 恢	石材楼地面 每块面积	m ²	9.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、
教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		复地面	0.64m2以内					
129	031001006001	塑料管	PP-R热水管（2.0Mpa） 32×4.4	米	499			
130	031003005001	塑料阀门	塑料阀门32	个	75			
131	031003002001	混凝土墙体机械钻孔	混凝土墙体机械钻孔 钻孔直径(160mm以内)	个	36			
		分部小计						
		水暖外网维修更换工程						
132	031003003001	法兰闸阀 Z41H-40 DN80	法兰闸阀 Z41H-40 DN80 办公楼	个	2			
133	031003003002	过滤器DN80) 办公楼	过滤器DN80) 办公楼	个	1			
134	031003011001	法兰	碳钢平焊法兰安装 公 称直径(80mm以内)	副	3			
135	031003003004	焊接法兰阀门 后勤楼	法兰闸阀 Z41H-40 DN80 后勤楼	个	8			
136	031003003005	过滤器DN80) 后勤楼	过滤器DN80) 后勤楼	个	1			
137	031003011001	法兰	碳钢平焊法兰安装 公 称直径(80mm以内)	副	9			
138	031003003007	焊接法兰阀门	法兰闸阀 Z41H-40 DN80 餐厅北面	个	3			
139	031003003008	焊接法兰阀门	过滤器DN80) 餐厅北 面	个	1			
140	031003011001	法兰	碳钢平焊法兰安装 公 称直径(80mm以内)	副	4			
141	031003003007	焊接法兰阀门 公寓1号楼	法兰闸阀 Z41H-40 DN80 公寓1号楼	个	2			
142	031003003008	过滤器DN80) 公寓1号楼	过滤器DN80) 公寓1号 楼	个	1			
143	031003011004	法兰	碳钢平焊法兰安装 公 称直径(80mm以内)	副	3			
144	031003003009	焊接法兰阀门 公寓2号楼	法兰闸阀 Z41H-40 DN80 公寓2号楼	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、
教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	031003003010	过滤器DN80)公寓2号楼	过滤器DN80)公寓2号楼	个	1			
146	031003011005	法兰	碳钢平焊法兰安装 公称直径(80mm以内)	副	3			
147	030109001001	供暖主管增压泵安装 7.5KW	供暖主管增压泵安装 7.5KW 公寓3,4号楼	台	1			
148	031003003011	焊接法兰阀门公寓3,4号楼	过滤器DN80)公寓3,4号楼	个	1			
149	031003003012	焊接法兰阀门公寓3,4号楼	法兰闸阀 Z41H-40 DN80 公寓3,4号楼	个	2			
150	031003011006	法兰	碳钢平焊法兰安装 公称直径(80mm以内)	副	3			
151	031003003013	法兰式软接头安装	法兰式软接头安装 公称直径(80mm以内)	个	2			
152	030109001001	供暖循环泵安装 5.5KW 公寓3,4号	供暖循环泵安装 5.5KW 公寓3,4号楼	台	1			
153	030408001001	电力电缆	电力电缆 VV3×4+1×2.5	米	30			
154	030411001001	配管	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm)32	米	30			
155	010101004001	挖基坑土方	人工挖基坑土方(三类土) 坑深≤2m 检查井	m3	13			
156	010103001001	回填方	人工夯填土(槽坑) 检查井	m3	3			
157	010103002001	余方弃置	自卸汽车运土 10km以内 检查井	m3	10			
158	010501001001	垫层	非定型井垫层预拌混凝土 检查井	m3	0.52			
159	010401003001	实心砖墙	非定型井砖砌 矩形检查井	m3	3.9			
160	011201001001	墙面一般抹灰	非定型井砖墙井内侧抹灰 检查井	m2	16.2			
161	010505003001	平板	现浇混凝土平板 C20 检查井	m3	0.9			
162	011702016002	平板	平板复合模板钢支撑 检查井	m2	3.9			
163	01051500100	现浇构件钢	现浇带肋钢筋HRB400以	t	0.092			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、
教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	筋	内 直径12mm检查井					
164	010401011001	检查井盖	非定型检查井混凝土井盖、座	座	1			
165	010501001002	垫层	现浇混凝土基础垫层 C15	m3	0.3			
166	011102003001	广场砖(不拼图案)	广场砖(不拼图案)	m2	33			
167	031003013001	水表	法兰水表组成安装公称直径(80mm) 公寓楼	组	1			
168	031003013002	水表	法兰水表组成安装 公称直径(100mm) 教学楼	组	1			
169	031003013003	水表	法兰水表组成安装公称直径(80mm) 实训楼	组	1			
170	031003013004	水表	法兰水表组成安装 公称直径(50mm) 图书馆	组	1			
171	031003013005	水表	法兰水表组成安装 公称直径(100mm) 办公楼	组	1			
172	031003011007	法兰	碳钢平焊法兰安装 公称直径(80mm以内)	副	2			
173	031003011008	法兰	碳钢平焊法兰安装 公称直径(100mm以内)	副	1			
174	031003011009	法兰	碳钢平焊法兰安装 公称直径(50mm以内)	副	1			
175	031003003014	焊接法兰阀门	法兰闸阀 Z41H-40 DN80 公共浴室	个	1			
176	031003003015	焊接法兰阀门	法兰闸阀 Z41H-40 DN100 教学楼	个	1			
177	031003003016	法兰式软接头安装	法兰式软接头安装 公称直径(100mm) 教学楼	个	1			
178	031003003017	焊接法兰阀门	法兰闸阀 Z41H-40 DN100 后勤楼	个	1			
179	031003003018	焊接法兰阀门	法兰闸阀 Z41H-40 DN100 体育馆	个	1			
180	031003003019	焊接法兰阀门	法兰闸阀 Z41H-16 DN50 3 4公寓楼	个	8			
181	031003003020	法兰阀门拆除80mm	法兰阀门拆除80mm	个	14			
182	031003003021	法兰阀门拆除50mm	法兰阀门拆除50mm	个	78			
183	031003003022	水表拆除150mm	水表拆除150mm	个	1			
184	031003003023	法兰阀门拆除	法兰阀门拆除150mm	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、
教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		150mm						
		分部小计						
		204 207 208 209 实训室塑胶地面维修						
185	010103002001	室内教学用品搬出搬进	室内教学用品搬出搬进	间	4			
186	011604001001	拆除旧自流平地面面层	拆除旧自流平地面面层	m2	680			
187	011604001001	人工搬运垃圾二楼到地面	人工土方装车 人工运土方 运距~运距增为30m	立米	21			
188	010103002001	余方弃置 外运垃圾	余方弃置 外运垃圾 自卸汽车运土 10km以内	m3	21			
189	011101001001	刮腻子满刮二遍	刮腻子满刮二遍	m2	680			
190	011103004001	塑胶卷材地面无主材	塑胶卷材地面 δ 2.5 无主材	m2	1004			
		分部小计						
		措施项目						
191	011702016001			m2	3.9			
192	011702016001			m2	3.9			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程
 标段：
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：阿拉善职业技术学院乌斯太校区公寓楼、教学楼、实训楼、宿舍楼等配套维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：