

内蒙古自治区阿拉善盟草原高
火险区建设项目（阿拉善左
旗）基站铁塔及信号中继站土
建

工程

招标工程量清单

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善左旗）基站铁塔及信号中继站土建

标段：内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善左旗）基站铁塔及信号中继站土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.5m	m3	600			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土人工回填	m3	372			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m3	24			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:独立基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	204			
5	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓	t	7.686			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ϕ 12 级别: HRB400	t	1.5			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ϕ 16 级别: HRB400	t	8.1			
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径: ϕ 8 级别: HPB300	t	1.224			
9	030409002001	接地母线	1. 户外接地母线40*4镀锌扁铁	m	540			
10	030409001001	接地极	1. 50*5*1500镀锌角钢接地极	根	8			
11	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:人工挖1.6m	m3	1.6			
12	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:独立基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.5			
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:带型基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	64			
14	050307006001	铁艺栏杆	1. 名称:铁艺围栏	m	8			
15	01B003	材料运费	1. 共计15座基站, 1003.23公里, 吨公里0.6元	项	1			
16	01B004	二次倒运费	1. 人工及汽车二次倒运材料, 共计54.44公里, 12座基站, 579.43吨材料	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

单与计价表 高火 铁塔 第 2 页	
综合单价	金额(元) 合价

标段：内蒙古自治区阿拉善盟草原高火
险区建设项目（阿拉善左旗）基站铁塔
及信号中继站土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区
建设项目（阿拉善左旗）基站铁塔及信号中继站
土建

标段：内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目
(阿拉善左旗) 基站铁塔及信号中继站土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善左旗）基站铁塔及信号中继站土建

标段：内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目
(阿拉善左旗)基站铁塔及信号中继站土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

第 1 页 共 1 页

计算基数	计算费率(%)	金额

标段：内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目
(阿拉善左旗)基站铁塔及信号中继站土建

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员): _____ 复核人(造价工程师): _____

复核人（造价工程师）：