

视频监控铁塔基础 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：视频监控铁塔基础

标段：内蒙古自治区阿拉善盟草原高
火险区建设项目（贺兰山项目区）视
频监控系统及防火通信和信息指挥系

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		视频监控铁塔基础						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m	m3	323.52			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	262.56			
3	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径28mm	t	0.742			
4	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 14mm	t	2.675			
5	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径6mm	t	0.198			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	47.04			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.76			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.6			
9	01051600200	预埋铁件	1. 规格:390*390*6mm	t	0.237			
10	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:角钢 3. 规格:L50*5	根	32			
11	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	96			
12	010103002001	材料运费	1. 运输材料名称: 钢筋、砂子、水泥、石子 2. 汽车运输, 运距41.88公里	T	119.86			
13	01B003	二次搬运	1. 人工搬运	项	8			
		分部小计						
		措施项目						
14	01170200100	基础		m2	165.12			
15	01170200600	矩形梁		m2	44.8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

数字中继台立杆基础 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

太阳能发电机组基础 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

