

阿拉善内蒙古西部荒漠综合治理项目（一期）天然林保护与营造林工程——阿拉善左旗2023年飞播造林（1号播区网围栏设置）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----|--|------|---------|-------|-------|-----------------------------|
| 1 | 网片 | 7*1100*600mm | 米 | 14480 | | | |
| 2 | 刺丝 | 2.8×2.2mm双股 | 米 | 14480 | | | |
| 3 | 绑丝 | 直径2.8mm | 米 | 3000 | | | |
| 4 | 地锚 | 40*40*4*600mm | 根 | 100 | | | |
| 5 | 线桩 | 40*40*4*2000mm | 根 | 1403 | | | 含挂钩 |
| 6 | 角柱 | 角柱90×90×7×2000mm角钢，支撑杆1.5寸×2500mm钢管，地锚40×40×4×600mm角钢。 | 组 | 9 | | | 每组角柱含1根角柱，2根支撑杆及地锚、螺栓、挂钩。 |
| 7 | 加强柱 | 加强柱75×75×7×2000mm角钢，支撑杆1.5寸×2500mm钢管，地锚40×40×4×600mm角钢。 | 组 | 37 | | | 每组加强柱含1根加强柱，1根支撑杆及地锚、螺栓、挂钩。 |
| 8 | 围栏门 | 门柱90×90×7×2000mm角钢，支撑杆1.5寸×2500mm钢管，门扇采用1800×1400mm一寸钢管边框2.5mm镀锌铅丝编网门两扇。 | 扇 | 4 | | | 每组围栏门含门2扇，门柱2根，支撑杆4根及地锚、螺栓。 |
| 9 | 材料费 | | 以上合计 | | | | |
| 10 | | 施工费 | 米 | 14480 | | | |
| 11 | | 运输费 | 米 | 14480 | | | |
| 12 | | 总计： | | 9+10+11 | | | |
| 13 | | 总计(大写)： | | | | | |

备注：此价格包含税金，其中材料价为含税价已包含运费，运输费为施工过程中发生二次转用费用。

阿拉善内蒙古西部荒漠综合治理项目（一期）天然林保护与营造林工程——阿拉善左旗2023年飞播造林（2号播区网围栏设置）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|---------|--|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| 1 | 网片 | 7*1100*600mm | 米 | 43540 | | | |
| 2 | 刺丝 | 2.8×2.2mm双股 | 米 | 43540 | | | |
| 3 | 绑丝 | 直径2.8mm | 米 | 8800 | | | |
| 4 | 地锚 | 40*40*4*600mm | 根 | 139 | | | |
| 5 | 线桩 | 40*40*4*2000mm | 根 | 4220 | | | 含挂钩 |
| 6 | 角柱 | 角柱90×90×7×2000mm角钢，支撑杆1.5寸×2500mm钢管，地锚40×40×4×600mm角钢。 | 组 | 26 | | | 每组角柱含1根角柱，2根支撑杆及地锚、螺栓、挂钩。 |
| 7 | 加强柱 | 加强柱75×75×7×2000mm角钢，支撑杆1.5寸×2500mm钢管，地锚40×40×4×600mm角钢。 | 组 | 109 | | | 每组加强柱含1根加强柱，1根支撑杆及地锚、螺栓、挂钩。 |
| 8 | 围栏门 | 门柱90×90×7×2000mm角钢，支撑杆1.5寸×2500mm钢管，门扇采用1800×1400mm一寸钢管边框2.5mm镀锌铅丝编网门两扇。 | 扇 | 4 | | | 每组围栏门含门2扇，门柱2根，支撑杆4根及地锚、螺栓。 |
| 9 | 材料费 | | 以上合计 | | | | |
| 10 | 施工费 | | 米 | 43540 | | | |
| 11 | 运输费 | | 米 | 43540 | | | |
| 12 | 总计： | | 9+10+11 | | | | |
| 13 | 总计(大写)： | | | | | | |

备注：此价格包含税金，其中材料价为含税价已包含运费，运输费为施工过程中发生二次转用费用。