

阿拉善右旗新建路街巷绿化改
造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

阿拉善右旗新建路街巷
绿化改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

本工程为阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目,建设地点位于阿拉善右旗。建设内容主要包括花岗岩板铺装、透水砖铺装、混凝土硬化、花岗岩道牙安砌、沥青路面硬化、围墙砌筑、外墙粉刷、防腐木廊架、凉亭等。

二、编制依据：

本预算依据设计图纸计算工程量，套用《工程量清单计量规范（2013-内蒙古）》及《内蒙古市政工程预算定额(2017)》、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》编制。

三、取费类别：

按三类工程计取，其他费用按省、市有关规定执行。

四、材料价差调整：

一类主要材料价格按阿拉善盟信息价（2022第三期）指导价调整，部分材料参考市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾等 2. 平均厚度: 30cm 3. 垃圾运距:7km	m3	763.08			
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石回填 2. 厚度:30cm厚	m2	2543.6			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 原土压实, 压实度 \geq 93% 2. 200厚级配砂砾 3. 150厚C20混凝土, 按4~6m分仓跳格浇筑 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 30厚花岗石板(粗面)	m2	1140			
4	040204002002	人行道块料铺设	1. 原土压实, 压实度 \geq 93% 2. 200厚级配砂砾 3. 150厚C20混凝土, 按4~6m分仓跳格浇筑 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 60厚透水砖, 缝宽5~10, 粗砂灌缝	m2	639			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 路基碾压, 压实度 \geq 93% 2. 300厚天然级配砂石 3. 200厚C30混凝土面层, 按5m分仓跳格浇筑 4. 塑料膜养护	m2	320			
6	050305004001	围树椅	1. 做法见施工详图	个	4			
7	050307016001	树池	1. 做法见施工详图	个	19			
8	040205011001	凉亭	1. 成品防腐木凉亭, 基础做法见详图	座	1			
9	050304005001	廊架	1. 成品防腐木廊架, 基础做法见详图	m	6			
10	050102001001	栽植乔木	1. 种类:馒头柳 2. 胸径或干径:胸径7~8cm 3. 株高、冠径:定杆高度2.8m 4. 起挖方式:土丘直径60cm 5. 养护期:两年 6. 种植土换填	株	19			
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*300*495花岗岩道	m	350			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 土建工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4x70+1x35 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:穿管 6. 电压等级(kV):1kv	m	60			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:4x70+1x35 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:穿管 6. 电压等级(kV):1kv	个	1			
3	030408003001	电缆保护管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 敷设方式:直埋	m	60			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类 2. 挖土深度:1.5m	m3	150			
5	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PE管、DN50 2. 铺设深度:1.5m 3. 管道检验及试验要求:压力试验	m	100			
6	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PE管、DN25 2. 铺设深度:1.5m 3. 管道检验及试验要求:压力试验	m	37.5			
7	040504001001	砌筑井	1. 砖砌检查井	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除原沥青路10cm面层及40cm基层 2. 垃圾运距：施工单位根据实际需要自行报价	m ²	960			
2	040203006001	沥青混凝土	1. 素土夯实，压实度≥93% 2. 400厚天然砂粒或级配碎砾石 3. 乳化沥青透层 4. 50厚粗粒式沥青混凝土 5. 50厚中（细）粒式沥青混凝土	m ²	960			
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：100*300*495花岗岩道牙	m	320			
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 原土压实，压实度≥93% 2. 200厚级配砂砾 3. 150厚C20混凝土，按4~6m分仓跳格浇筑 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 5. 50厚花岗石板（粗面）	m ²	1535.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 土建工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

