

温图高勒苏木格日勒图
嘎查分散户农村电网接 工程
入工程

工 程 量 清 单

招标人：	法定代表人 或其授权人：
(单位盖章)	(签字或盖章)
工程造价 咨 询 人：	法定代表人 或其授权人：
(单位资质专用章)	(签字或盖章)
复核人：	编制人：
(签字、盖执业专用章)	(签字、盖执业专用章)
复核时间：	编制时间：



安装分部分项工程量清单

工程名称：温图高勒苏木格日勒图嘎查分散户农村电网接入工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
	X	架空线路工程				
	一	架空线路本体工程				
	1	土石方工程				
1	PX1101A12001	电杆坑、拉线坑、铁塔坑、钢管杆坑挖方（或爆破）及回填	1、土壤、岩石类别:松砂石 2、开挖（凿）深度:2m以内	m³	1646.551	
2	PX1101A14001	接地槽挖方及回填	1、土壤、岩石类别:松砂石	m³	64	
	2	基础工程				
	2.2	基础砌筑				
3	PX1201B14001	现浇基础	1、名称:混凝土毛石基础 2、基础混凝土强度等级:C15	m³	160	
	3	杆塔工程				
	3.2	杆塔组立				
4	PX1301D11001	电杆组立	1、名称:混凝土杆 2、材质:混凝土 3、规格:整根式(190mm M) 4、杆高:12m以内	基	359	
5	PX1301D13001	拉线制作安装	1、名称:拉线 2、材质:钢绞线 3、规格:35mm² 4、拉线型式:普通拉线	根	199	
6	PX1301D14001	横担及绝缘子安装	1、名称:横担（单根） 2、材质:铁 3、电压等级:10kV	组	324	
7	PX1301D14002	横担及绝缘子安装	1、名称:横担（双根） 2、材质:铁 3、电压等级:10kV	组	18	
8	PX1301D14003	横担及绝缘子安装	1、名称:交流盘形悬式瓷绝缘子 2、材质:瓷 3、电压等级:10kV	片	312	
	4	架线工程				
	4.2	导线架设				
9	PX1401E11001	导线架设	1、名称:铝绞线 2、材质:钢芯铝绞线 3、规格:95/10 4、电压等级:10kV	km	79.8	
	5	杆上变配电装置				

安装分部分项工程量清单

工程名称：温图高勒苏木格日勒图嘎查分散户农村电网接入工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
	5.2	变配电装置安装				
10	PX1501F12001	配电设备安装	1、名称:高压智能真空断路器(含FTU功能) 2、型号规格:ZW-20F-12	台	1	
11	PX1501F12002	配电设备安装	1、名称:10kV 避雷器 2、型号规格:HY5WS-17/50 3、接地材质及规格:角钢接地极50*5*2500	组	6	
12	PX1501F12003	配电设备安装	1、名称:隔离开关 2、型号规格:HGW9-10/630	组	2	
13	PX1501F13002	附件安装	1、名称型号:接地环	组	1	
14	PX1501F13003	附件安装	1、名称型号:设备绝缘护罩	个	6	
15	PX1501F13004	附件安装	1、名称型号:标牌	块	359	
16	PX1601G11001	送配电系统调试	1、名称:杆上配电装置系统调试 2、电压等级:10kV	系统	1	

措施项目清单(一)

工程名称：温图高勒苏木格日勒图嘎查分散户农村电网接入工程

序号	项目名称	备注
	建筑措施一	
1	招标人已列项目	
1.1	冬雨季施工增加费	
1.2	夜间施工增加费	
1.3	施工工具用具使用费	
1.4	特殊地区施工增加费	
1.5	临时设施费	
1.6	安全文明施工费	
	安装措施一	
1	招标人已列项目	
1.1	冬雨季施工增加费	
1.2	夜间施工增加费	架空线路仪大跨越工程可计取此项费用。
1.3	施工工具用具使用费	
1.4	特殊地区施工增加费	
1.5	临时设施费	
1.6	安全文明施工费	

规费、税金项目清单

工程名称：温图高勒苏木格日勒图嘎查分散户农村电网接入工程

序号	项目名称	备注
一	规费	
	建筑规费项目	
1	社会保险费	按当地缴费费率*1.12计取费率
2	住房公积金	按当地缴费费率*1.12计取费率
	安装规费项目	
1	社会保险费	按当地缴费费率*1.15计取费率
2	住房公积金	按当地缴费费率*1.15计取费率
二	税金	